HERØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Utval: Komite for helse og omsorg
Møtestad: Herøy omsorgssenter
Dato: 08.05.2019
Tid: 15:00

Melding om forfall til tlf. 70081300.

Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner § 40, nr. 1.

Varamedlemer som får tilsendt sakliste, skal ikkje møte utan nærare innkalling.

Fosnavåg, 02.05.2019

Bjørn Otterlei
leiar

SAKLISTE:

Saksnr	Innhold
PS 14/19	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 15/19	Protokoll frå førre møte
PS 16/19	Referatsaker
PS 17/19	Prosjektet felles Helseplattform
PS 18/19	Kommunedelplan for helse og omsorg - slutthandsaming
	Referatsaker
RS 12/19	Planforslag til avgrensa høyring/offentleg ettersyn: Reguleringsendring for Bergshaugen nord, gnr. 28, bnr. 6 m. fl.
RS 13/19	Varsel om oppstart av reguleringsarbeid: Detaljreguleringsplan for Fosnavåg hamn-Nørvågen
RS 14/19	Forslag til reguleringsplan for massedeponi i Sandvika gnr. 59 bnr. 1. Høyring/offentleg ettersyn.
RS 15/19	Privat planforslag for tre rorbuer på Budaneset, Leikong. Høyring/offentleg ettersyn.
RS 16/19	Årsmelding 2018 Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal
RS 17/19	Signert samarbeidsavtale om ACT
RS 18/19	F-sak 202/18 Særutskrift Utlegging til offentleg ettersyn. Leite fritidsområde.

Orientering om heiltidskultur i starten av møtet v/ avdelingsleiar Siv Jensen.

PS 14/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 15/19 Protokoll frå førre møte

PS 16/19 Referatsaker

HERØY KOMMUNE

Helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	RRK	Arkivsaknr: Arkiv:	2016/244 064

Utvalsaksnr	**Utval**	**Møtedato**
17/19	Komite for helse og omsorg	08.05.2019
69/19	Formannskapet	30.04.2019
	Kommunestyret	09.05.2019

PROSJEKTET FELLES HELSEPLATTFORM

Tilråding:

1. Kommunestyret syner til prosjektet for innføringa av Helseplattforma og sluttar seg til organiseringa som er skissert i saksutgreiinga. Kommunestyret er kjent med at prosjektet vil medføre prioritering av interne ressursar.

2. Kommunestyret oppmodar staten om å ta medansvar for finansiering av Helseplattforma, og sikre innføringa av «Ein pasient – ein journal» skjer på like vilkår for alle kommunane i landet sjølv om Midt-Norge er først ut som eit regionalt utprøvingsprogram.

Bakgrunn og motivasjon for prosjektet

I følge St. melding 9, *Én innbygger – én journal (2012-2013)* Har regjeringa som mål at helsepersonell raskt og effektivt skal få tilgang til nødvendige pasientopplysningar og at all skriftleg informasjonsutveksling skal skje elektronisk. Dei seier at tilgang til relevant informasjon er nødvendig for at helsepersonell raskt kan danne seg eit heilheitleg bilete av pasient eller bruker og på den måten og ha eit godt grunnlag for å velje riktig utreiing eller behandling. Dette bidrar også til at pasientar og brukarar, så langt det er mogleg, slepp å gjenta det same opplysningane kvar gong dei oppsøker helse- og omsorgstenesta.

For å oppnå dette ynskjer regjeringa å modernisere IKT-plattformen og arbeide mot ein felles nasjonal løysning som inkluderer hele helse- og omsorgssektoren. For å kunne anbefale tiltak foreslår regjeringa at det startast eit arbeid for å utrede alternative løysingar. Regjeringas hovudmål er «én innbygger – én journal».

Direktoratet for e-helse anbefaler ein felles journal- og samhandlingsløsning for kommunene. Løysinga vil gi innbyggar ein meir heilhetleg helsetjeneste og helsepersonell i kommunene et bedre arbeidsverktøy Kommunane har eit stort behov for betre journalløsningar og enklare samhandling med andre aktørar i helse- og omsorgssektoren. IKT-systema i kommunane er silobaserte og i hovudsak avgrensa til kvar einskilde verksomheit. Dermed delast ikkje helseinformasjon om innbyggar mellom dei ulike delane av helsetenesta.

Behovet for betre løysingar i kommunane vil bli forsterka dei neste årane på grunn av ein aukande antal eldre og meir samansatte sjukdommer hos innbyggane. Dette førar til auka behov for helsetenester. I tillegg vil fleire oppgåver som i dag utførast i spesialisthelsetenesta flyttast til primærhelsetenesta. Totalt sett stiller dette høge krav til digital samhandling både internt i kommunane, med spesialisthelsetenesta og med innbyggjar.

Politiske mål om ein koordinert og samanhengende helsetaeneste vil ikkje kunne oppfyllast utan ein meir heilheitleg og koordinert utvikling av fremtida sine IKT-løysningar. For å ivareta pasientsikkerheita og å kunne tilby heilheitlege tenestar er det difor behov for ein samordna nasjonal forbetring av kvaliteten på journalløysningar i kommunal helse- og omsorgsteneste.

I granavolden-plattformen 17. januar 2019, seier regjeringen at;

«Digitalisering og bruk av nye e-helseløysingar er ein føresetnad for å skape helse- og omsorgstenesta for pasienten og gjere tenesta berekraftig for framtida. Difor vil regjeringa realisere «Éin innbyggjar – éin journal» og digital helseteneste for pasientane. Digitale løysingar og ny teknologi må gå frå pilotstadiet til å bli den nye måten å jobbe på. Bruk av nasjonale e-helseløysingar må vere ein del av sørgje-for-ansvaret til helse- og omsorgstenesta.»

Våren 2016 fekk Helse Midt-Norge RHF i oppdrag å vere eit regionalt utprøvingsprogram for det anbefalte nasjonale målbilde, og eit mogleg startpunkt for ein felles nasjonal løysing for kommunal helse- og omsorgstenester. Gjennom programmet Helseplattformen planlegger Helse Midt-Norge RHF å etablere ein regional journalløysing i samarbeid med kommunane og sjølvstendige næringsdrivende avtaleparter i Midt-Norge. Helseplattformen som eit mogleg startpunkt, inneberer å bygge vidare på deira konkurransegrunnlag i ein eventuell

seinare nasjonal anskaffing, inkludert å vidareføre forankrande beslutningar som blir tatt innan områder som er sentrale for å styrke samhandlinga på tvers av verksemd og ulike IKT-løysingar. Kontrakten som inngås og løysinga som anskaffast i Helseplattformen kan imidlertid ikkje nyttast av verksemd utan for Midt-Norge.

Hausten 2016 fekk Direktoratet for e-helse i oppdrag å etablere et samarbeid med Helseplattformen og å utarbeide eit beslutningsunderlag for innføring av en nasjonal løysing for kommunal helse- og omsorgsteneste. Oppdraget om å utarbeide et beslutningsunderlag for en nasjonal kommunal løysing ble bekrefta i tildelingsbrevet for 2017. I tillegg fikk Direktoratet for e-helse i oppdrag å utarbeide et veikart for den samlande gjennomføringa av arbeidet med én innbygger – én journal.

Direktoratet for e-helse anbefaler at Én innbygger – én journal realiseres gjennom tre strategiske og parallelle tiltak:

1. Etablering av Helseplattformen i region Midt-Norge
2. Vidareutvikling av eksisterande løysningar i spesialisthelsetenesta i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst
3. Etablering av en nasjonal løysning for kommunal helse- og omsorgstenesta for kommunane utenfor Midt-Norge.

Helseplattformen
Programmet Helseplattformen (www.helseplattformen.no) skal anskaffe og innføre ny pasientjournal ved sjukehus, kommunar, fastlegar og private spesialistar i Midt-Norge. Helse Midt-Norge og Trondheim kommune er hovudaktørar i anskaffelsen, og alle kommunane i Møre og Romsdal og Trøndelag er med via opsjonsavtalar. Helseplattformen er også ein regional pilot for den nasjonale målsetjinga «Én innbygger – én journal». Det er berre i Midt-Norge at ein får det same systemet både i spesialist- og primærhelsetenesta (sjå referanse 1: Konseptutvalgutredning frå Direktoratet for e-helse, side 10 og 11). Signering av kontrakt med vald leverandør, Epic, er planlagd april 2019.



Helseplattformen skal legge til rette for pasientane sine ønskje om tilgang til eigne helseopplysningar, betre informasjon om diagnose, meir involvering i eiga

behandling, tettare dialog med helsetenesta og ei helseteneste som vert opplevd som samanhengande mellom alle aktørane i tenesta. Dei tilsette både i primær- og spesialisthelsetenesta ønskjer delt informasjon om pasientane, samanhengande og standardiserte pasientforløp, beslutningsstøtte, samhandlingsverktøy og ein strukturert journal. Kommunane har behov for betre verktøy for å arbeide førebyggande og betre analyseverktøy for styring og folkehelsearbeid. Desse måla kan ein nå dersom det vert innført eit digitalt samhandlingsverktøy både på sjukehus, i kommunane, hos fastlegane og med gode innbyggartenester. Helseplattformen er eit slikt samhandlingsverktøy.

Før Helseplattformen kan innførast må det gjerast eit større arbeid i alle kommunar. Dette arbeidet omfattar analyse av arbeidsprosessar, og førebuing av organisasjonen på innføring av ny arbeidsflyt og nye måtar å jobbe på. Dette krev mellom anna eit kontinuerleg forankrings- og informasjonsarbeid. Før kommunane kan flytte over til Helseplattformen må det også gjerast ei dataanalyse av helsesystema i kommunen slik at dagens helsedata kan overførast til den nye plattforma og sikre ei trygg migrering til det nye systemet. Alle system i kommunen som inneheld journalopplysningar vil bli erstatta av Helseplattformen, mellom anna journalsystemet i pleie- og omsorgstenesta og på helsestasjonen.
Fastlegane har også opsjon på å bytte sine system, noko som er vesentleg for å ta ut full effekt av Helseplattformen.


Helseplattformen-prosjektet har no kome inn i ein fase der alle kommunar med opsjonsavtalar må involverast for å kunne påverke resultatet. Når kontrakten med leverandør vert signert april 2019 bør alle 85 kommunar vere einige om kva for arbeidsprosessar det nye systemet skal støtte, samt kor stor grad av lokale tilpassingar vil vere naudsynte. I perioden august 2019 til juni 2020 er det planlagt at hele systemet skal tilpassast – også for opsjonskommunane. Det må riggast ein organisasjon og ein avgjerdsstruktur der Helseplattformen-prosjektet på Søre Sunnmøre arbeider tett saman med alle andre kommunar overfor leverandøren i denne perioden.

Effektmål og gevinstar:
Gjennomsnittsalderen aukar i de fleste kommunar i Midt-Norge, og trykket på helsetenesta aukar også frå dei yngre innbyggarane. Det medfører at det blir stadig færre yrkesaktive for kvar tenestemottakar. Helsepersonell må derfor få høve til å jobbe smartare og meir effektivt, i tillegg til at innbyggarar vert tettare involvert i eiga helse. Helseplattformen har definert følgjande 11 effektmål for prosjektet:

1. **Høgare behandlingskvalitet** og færre pasientskader.
2. Tilgang til **kontinuerleg oppdatert klinisk kunnskap** basert på beste praksis.
3. Innbyggarane i Midt-Norge får **enkel tilgang til eigen journal** og større moglegheit til å påverke eige behandlingsforløp.
4. **Betre samhandling** i og mellom primær- og spesialisthelsetenesta.
5. **Betre data- og informasjonsgrunnlag** for forsking og innovasjon.
6. Auka effektivitet og **betre ressursbruk.**
7. Betre styringsinformasjon som **grunnlag for kvalitets- og forbetringsarbeid** i dagleg drift.
8. **Redusert tidsbruk** på dokumentasjon og leiting etter helseopplysningar.
9. Tilfredsstille **nasjonale krav og standardar.**
10. Innbyggarane i Midt-Norge skal få høve til å **bu lengre i eigen bustad.**


11. Behovet for offentleg tenesteyting skal reduserast ved at tenester som blir gitt gjennom generiske forløp ivareteke ei **heilheitleg funksjonsvurdering.**

Desse effektmåla vil i arbeidet framover bli operasjonalisert i meir tydelege resultatmål også for den enkelte kommune som en del av arbeidet med gevinstplanlegging i prosjektet. Dei kommunale gevinstane kan skisserast slik:




Desse gevinstane er ikkje konkretisert enno, men ein indikasjon kan ein få gjennom referanse 1: Konseptvalgutredning: «Nasjonal løsning for kommunal helse-og omsorgsteneste», kapittel 3, 4 og 6. Trondheim kommune har starta sitt arbeid med gevinstanalysar, og det er naturleg å kople seg på dette.

Organisering:
Helseplattformen-prosjektet på Søre Sunnmøre vil vere ein del av det heilheitlege prosjektet for Midt-Norge. Det øvste organet for opsjonskommunane er Samarbeidsrådet, der kvart fylke er representert ved rådmenn og fagpersonar. Kvar kommuneregion skal vidare peike ut ein person til å delta i en «regional arbeidsgruppe». For Søre Sunnmøre deltek prosjektleiar Tommy Dahl. Det er i tillegg etablert lokal arbeidsgruppe med medlemar frå kvar kommune. Vidare er det rekruttert personar frå kvar kommune som skal vere med som fagruppe i beslutningsstrukturar i det forberedande arbeidet, når Helseplattformen skal tilpassast norske kommune-forhold.



Framdriftsplan:
Framdriftsplan for prosjektet Helseplattformen kan visuelt framstillast slik:



Økonomi:
Kostnadar knytt til sjølve anskaffelsen og innføringa av Helseplattformen
Desse kostnadane er ikkje kjende på noverande tidspunkt, då Helseplattformen er i ein anskaffelsesfase fram til april 2019. Det pågår også forhandlingar i forhold til kostnadsdeling mellom kommunane og spesialisthelsetenesta.

Kostnader knyttet til prosjektleiing og det sentrale prosjektet på Søre Sunnmøre
Dette utgjør hovudkostnadene tilknyttet dette mandatet. Hovudkostnadene for prosjektet på Søre Sunnmøre frikjøp av stilling frå Herøy Kommune, her knyttet til prosjektleiing og administrasjon i Helseplattformen. Det er i utgangspunktet forutsatt at disse kostnadene dekkes av eksterne midlar, unntak frå dette blir behandla i styringsgruppa. Det ble i mars 2018 søkt om skjønnsmidler frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal for dette, og Fylkesmannen har tildelt følgande midlar for 2019:

- Fylkesmannen i Møre og Romsdal har for 2019 tildelt til saman 4,2 millionar kroner til Helseplattformprosjektet. Desse midlane fordeler seg slik:
- Kommunane i Romsdal: 1 million kroner. Blir utbetalt til Molde kommune.
- Kommunane på Nordmøre: 1,2 millionar kroner. Blir utbetalt til Kristiansund kommune *)
- Nye Ålesund kommune: 1 million kroner. Blir utbetalt til Ålesund kommune
- Dei øvrige kommunane på Sunnmøre: 1 million kroner. Blir utbetalt til Ålesund kommune.
- Avklaring av midlar til Prosjektet på Søre Sunnmøre blir gjort i Samhandlingsgruppa i Sunnmøre Regionsråd 22.02.19
- Den 22.02.19 blei det avklart at Prosjektet på Søre Sunnmøre fekk midlane på 1 million. Midlane vil bli utbetalt til Herøy kommune og disponerast av prosjektleiar.

Budsjett oppstilling over utgifter og korleis utgiftene vert finansiert i 2019:

Prosjektbudsjett Helseplattformen 2019		
Hva	**Kommentar / begrunnelse**	**Sum**
Kostnader		
Lønn, arb.giveravgift etc	Prosjektleder i 80% stilling	701 743
Reiser, mat, materiell, workshops etc	Estimert tall	180 000
Frikjøp av andre	Rest til frikjøp	118 257
Sum:		**1 000 000**
Inntekter		
Fylkesmannen skjønnsmidler		1 000 000
Sum:		**1 000 000**
Balanse		
Inntekter minus kostnader		-

Intern ressursbruk i eigen kommune
Det er ikkje eit eksplisitt krav om eigeninnsats knytt til dei tildelte midlane. Men for at eins kal lykkast med prosjektet må kvar kommune involverast tett både i forhold til informasjons- og forankringsarbeid, prosessarbeid og anna arbeid knytt til prosjektet. Det er for tidleg å estimere kva for innsats som vil krevjast i 2019, men det vil i hovudsak vere knytt til brei informasjon og involvering av fagpersonar og IT. Den største innsatsen vil kome når Helseplattformen faktisk skal rullast ut i forhold til opplæring, innføring og bytte av journalsystem, som vil vere ein krevjande jobb. Dette vil truleg skje i 2022.

Helseplattformen i statsbudsjettet
Helseplattformen er omtalt i statsbudsjettet (jfr Prop. 1S (2018-2019) punkt 2.2):

Det foreslås til sammen 575 mill. kroner i lån og tilskudd til Helseplattformen i 2019. … For å sikre finansiering av Helseplattformen vil Helse Midt-Norge bli gitt et lån tilsvarende 70 pst. av investeringskostnaden for spesialisthelsetjenesten, med en lånebevilgning på 465 mill. kroner i 2019. I tillegg vil det bli etablert en tilskuddsordning tilsvarende 100 pst. av den faste investeringskostnaden for kommunene og fastlegene, med en bevilgning på 110 mill. kroner i 2019. Dette er et tilskudd som skal betales tilbake med renter etter hvert som kommuner og fastleger tar i bruk løsningen. Ordningen er etablert for å legge til rette for deltakelse fra kommuner og fastleger i Midt-Norge, slik at verken Helse Midt-Norge eller de kommunene som går inn i prosjektet skal bære risikoen for manglende deltakelse. Regjeringen vil komme tilbake til låneramme og tilskuddsramme etter at avtale om kjøp av løsningen er inngått.

Vurdering og anbefaling:
Det er ikkje naudsynt å ta stilling til om kommunen skal nytte opsjonen på Helseplattformen på dette tidspunktet, sidan ein ikkje er kjend med kostnads- og gevinstbiletet. Bystyret i Trondheim skal etter planen handsame saka i mai 2019. Det vil på eit seinare tidspunkt bli lagt fram sak der politisk nivå skal ta stilling til om opsjonen skal utløysast. I første omgang er det behov for å gi informasjon til politisk nivå, samt ei politisk forankring for prosjektet.

Det er prosjektleiar si tilråding at kommune på Søre Sunnmøre deltek i dette prosjektet. Prosjektet markerer eit viktig sprang i digitaliseringa av heile helse- og omsorgssektoren, og kan gi ei markant forbetring i korleis tenestene i denne sektoren vert utøvd både i kommunar, sjukehus, hos fastlegar og ved innbyggarane sjølve. Helseplattformen vil bli eit særs_viktig bidrag til kunne løyse dei store velferdsutfordringene vi ser kjem spesielt innan dei kommunale pleie- og omsorgstenestene.

Dette er eit stort prosjekt som har ein viss risiko da ein ikkje veit kostnadene med kjøp, innfasing og gevinsten. Samtidig er dette eit prosjekt som vi ikkje har noko alternativ til, og at kommunane må vere med på denne prosessen for å kunne innføre dei nasjonale krava til felles elektronisk journalløysing.

Referanse:

1. Fra Direktoratet for e-helse, Konseptvalgutredning: «Nasjonal løsning for kommunal helse-og omsorgsteneste» (https://ehelse.no/strategi/n-innbygger-n-journal/nasjonal-journallosning-for-kommunal-helse-og-omsorgsteneste)
2. Fra Direktoratet for e-helse, Konseptvalgutredning: «*Én innbygger – én journal*» Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste (https://ehelse.no/Documents/En%20innbygger%20-%20en%20journal/KVU%20%c3%89n%20innbygger%20-%20%c3%a9n%20journal%20Nasjonal%20l%c3%b8sning%20kommunal%20helse-%20og%20omsorgstjeneste.pdf)
3. St. melding 9, «*Én innbygger – én journal (2012-2013)*» *(https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-9-20122013/id708609/)*

Særutskrift: Helse og omsorg

Fosnavåg, 25.03.2019

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Renathe Rossi-Kaldhol
Kommunalsjef helse og omsorg

Sakshandsamar: Tommy Dahl

HERØY KOMMUNE

Helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	RRK	Arkivsaknr:	2017/1545
		Arkiv:	141

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
18/19	Komite for helse og omsorg	08.05.2019
	Formannskapet	
	Kommunestyret	

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG OMSORG 2019-2027- SLUTTHANDSAMING

Tilråding:

Kommunestyret vedtek i medhald av plan- og bygningslova § 11-15 kommunedelplan for Herøy – helse og omsorg 2019 – 2027, datert 01.04.2019

Særutskrift:
Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, 6404 MOLDE
Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset, 6404 MOLDE
Eldrerådet i Herøy kommune her
Råd for menneske med nedsett funksjonsevne her

Vedlegg:
Kommunedelplan for Herøy - helse og omsorg 2019 - 2027, 01.04.2019
Innspel ved offentleg ettersyn

Saksopplysningar:
Arbeid med Kommunedelplan for helse og omsorg 2019-2027 vart starta opp i kommunestyret 14.12.2017, sak 166/17, med utlegging av planprogram til offentleg ettersyn. Planprogrammet låg til høyring i perioden 03.01.18 – 14.02.18 og vart stadfesta av Formannskapet 10.04.2018, sak 64/18. Forslag til kommunedelplan vart handsama i formannskapet 12.12.2018, sak 240/18, sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 17.12.2018 – 10.02.2019.

I perioden kommunedelplanen låg ute til offentleg ettersyn kom det inn totalt fire merknadar frå; Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, seksjon for rehabilitering i Herøy kommune, råd for menneske med nedsett funksjonsevne og eldrerådet.

Fråsegn frå fylkesmannen i Møre og Romsdal datert 06.01.2019
… Vi etterlyser ei tydelegare kopling og forankring til lokale rammer og føringar – jf. kommunale planar og styringsdokument; særleg vil kommuneplanens samfunnsdel her vere sentral. Dette vil også kunne opne for ei breiare tilnærming i lys av både kommunen som organisasjon og kommunen som samfunn. Med eit utvida samfunns- og levekårsperspektiv vil planen i større grad også kunne fungere som eit overordna styringsverktøy til andre temaplanar brukt i helse- og omsorgssektoren.

Vurdering:
Det er lagt inn lokale føringar under kapittel 2.2 «Føringar og utviklingstrekk».

… Slik vi les planen synes vi det er vanskeleg å finne igjen breidda i tenestene frå vogge til grav. Helsestasjon og skolehelseteneste er mellom anne ikkje nemnde, Viser heller ikkje igjen tenester til funksjonshemma, rus/psykisk helse. I høyringssvar på planprogrammet frå februar 2018 viste vi til NAV som ein viktig velferdsaktør. Dei er heller ikkje ein del av planen sjølv om dei organisatorisk ligg under helse og omsorgstenestene i kommunen.

Vurdering:
Det er lagt inn status over tenestebildet i kapittel 2.1 «Dagens organisering» for å betre syne til breidda og utfordringsbildet i tenestene under planarbeidet.

…I høve til folkehelselova § 5 skal kommunane legge til grunn oversiktsarbeid i sine kommunale delplanar. Vi finn ikkje at det vert vist til slik kunnskap. Når det i planen blir vist til utviklingstrekk er dette i stor grad knytt til utfordringar innan eldreomsorg. Vi saknar eit fokus på utfordringar innan fleire område til dømes barn og unge, rus/psykisk helse, innbyggarar med minoritetsbakgrunn. Når det gjeld bakgrunnsinformasjon knytt til barn og unge her Herøy gjennomført *UngData-undersøking* i 2017.

Vurdering:
Det er lagt inn avsnitt om folkehelse og levekår, og funn i Ungdata-kartlegginga under kapittel 2.3 «Sentrale utfordringar i Herøy kommune».

Fråsegn Møre og Romsdal fylkeskommune datert 14.02.2019
Vi viser til vårt fråsegn ved varsel om oppstart og høyring av planprogram, datert 12.01.2018. Det er vist til fleire nasjonale føringar i kommunedelplanen som ligg til offentleg ettersyn, men vi saknar framleis ein referanse til regionale planar, det vil og være naudsynt og knytte denne planen til eiga samfunnsdel i kommunen.

Vurdering:
Regional plan for folkehelse er teken inn i planen under kapittel 2.2. Det er lagt inn ei sterkare knyting til kommunen sin samfunnsdel under lokale føringar.

Uttale frå råd for menneske med nedsett funksjonsevne datert 25.11.2013:
Råd for menneske med nedsett funksjonsevne håper at planen vert følgd opp som skissert, og at råda vert inkludert der medverknad skal vere ein del av arbeidet. Råd for menneske med nedsett funksjonsevne ber om at kvaliteten i helse- og omsorgstenesta vert ivareteken i prosessarbeid for alle delane av tenesta, også for dei med størst tenestebehov. Råd for menneske med nedsett funksjonsevne etterlyser litt tiltak ifht. behovet for avlastning for barn som ikkje er nemnt i planen.

Vurdering:
Helse og omsorg har som ambisjon å følgje opp planen som skissert. Medverknad er eit satsingsområde i planen. Tiltak for å utbetre den kommunale avlastingsbustaden er tatt med inn i handlingsdelen under satsingsområde «Førebygging».

Uttale frå eldrerådet 10.04.2019:
Ut frå kommunen sin økonomiske situasjon kan det synest som eldreomsorga ikkje er berekraftig korkje økonomisk eller personellmessig slik den vert driven i dag. Det er difor positivt at ein no har kome så langt med ny kommunedelplan for helse og omsorg at den er på høyring. Eldrerådet er glad for at psykisk helse er påpeika som ei av hovudutfordringane. Utfordringane innan demensomsorga kunne vore meir omtalt innleiingsvis i planen.
Elles ønskjer Eldrerådet at planen inneheld meir konkrete tal knytt til kva den demografiske utviklinga framover vil kunne få av betyding for mellom anna institusjonsplassar og personellmessige ressursar.

Brukarmedverknad er viktig og Eldrerådet er glad det no skal oppnemnast brukarutval, og at ernæring og mat er sett fokus på.

Eldrerådet ønskjer at prosjektet sterk og stødig vert teke med i handlingsdelen.

Eldrerådet vonar at planen blir ein «levande» plan, der handlingsplanen vert fulgt opp, og at det også vert utarbeidd ein eigen eldreplan og frivilligplan.

Vurdering:
Det er innleiingsvis satt inn ei konkretisering av kor mange fleire institusjonsplassar vi treng i 2040, og meirkostnaden knytt til veksten i tenesta, om vi skal drive tenesta vidare som i dag. Dette er basert på Ressurssenteret for omstilling (RO) si analyse av helse og omsorg i Herøy kommune i 2017.

Sterk og stødig er tatt med i handlingsdelen under satsingsområde «Førebygging».

Eldreplan er teke med inn i handlingsdelen under satsingsområde «Heilskap»

Herøy kommune har ein frivilligplan for Herøy 2012-2015. I følgje planstrategien skulle planen reviderast i 2018. Den er førebels ikkje revidert. Helse og omsorg bør vere med i arbeidet med denne planen, der ein ser samfunnsbehova i ein samanheng. Helse og omsorg har elles satt ned fleire konkrete tiltak i handlingsdelen under satsingsområdet «Aktivitet og frivilligheit».

Vurdering og konklusjon:
Konsekvensar for folkehelse:
Planen er ein viktig del av folkehelsearbeidet i kommunen. Den førebyggande tankegangen har vore styrande for arbeidet med planen innanfor dei ulike tenesteområda. Mange av dei foreslegne tiltaka vil kunne få særs positiv konsekvens for folkehelsa.

Konsekvensar for beredskap:

Konsekvensar for drift:
Nokre av tiltaka i planen legg opp til ei ny, utvida eller endra drift. Dette må ein komme tilbake til og konkretisere ved innarbeiding i budsjett og økonomiplan.

Rådmannen rår til at kommunestyret vedtek i medhald av plan- og bygningslova § 11-15 kommunedelplan for Herøy – helse og omsorg 2019 – 2027, datert 01.04.2019.

Fosnavåg, 10.04.2019

Olaus-Jon Kopperstad	Renathe Rossi-Kaldhol
Rådmann	Kommunalsjef

Sakshandsamar: Renathe Rossi-Kaldhol

HERØY KOMMUNE



KOMMUNEDELPLAN HELSE OG OMSORG

2019-2027

SAMMENDRAG

Kommunedelplanen for helse og omsorg er eit heilskapleg og forpliktande styringsdokument, som skal vere retningsgivande, og vise dei strategiske grepa som er naudsynte for å møte dei utfordringane som Herøy kommune vil møte.

HERØY KOMMUNE

Vedtak om oppstart med planprogram	**14.12.17, K-sak 166/17**
Stadfesting planprogram	**10.04.18, F-sak 64/18**
Vedtak om utlegging til offentleg ettersyn	**12.12.18, F-sak 240/18**
Offentleg ettersyn i perioden 17.12.18 – 10.02.19	
Kommunedelplanen er vedteken i Kommunestyret	**xx.xx.xx, K-sak xx/xx**

Innhold

Forord 3
1. Innleiing 4
1.1 Behovet for endring - frå mottakar til aktiv deltakar 4
1.2 Målet med planen 5
1.3 Målgruppe 6
2. Rammer og føringar 7
2.1 Dagens organisering 7
2.2 Føringar og utviklingstrekk 11
2.3 Sentrale utfordringar i Herøy kommune 17
2.4 Framtidas omsorgstenester- bruk av velferdsteknologi i Herøy kommune 21
2.5 Digital samhandling gjennom helseplattform 23
2.6 Scenario- eit mogleg Herøysamfunn i 2027 24
3. Visjon og mål 25
4. Seks satsingsområde 26
4.1 Brukarmedverknad 26
4.2 Aktivitet og frivilligheit 28
4.3 Førebygging 29
4.4 Meistring 30
4.5 Kunnskap og kompetanse i tenesta 30
4.6 Heilskap 31
5. Handlingsplan for perioden 2019 – 2022 32

Det er den draumen me ber på
at noko vedunderleg skal skje.
at det må skje-
at tidi skal opna seg
at hjarta skal opna seg
at dører skal opna seg
at berget skal opna seg
at kjeldor skal springa-
at draumen skal opna seg.
at me ei morgonstund skal glida inn
på ein våg me ikkje har visst um.

Olav H. Hauge

Forord

Helse- og omsorgsplanen har til hensikt å gi Herøy kommune ei ny retning i utviklinga av tenestetilbodet. Vi skal i større grad enn tidlegare sjå heile livsløpet til innbyggjaren, og fokus på samordna, integrerte og heilskaplege tenester vil vere særs viktig og naudsynt. Dette vil mellom anna innebere at du som innbyggjar vert gitt større moglegheit for å ta ansvar for eige liv og eiga helse, samstundes som kommunen må legge betre til rette for å støtte opp under innbyggjarane sine eigne initiativ, til helsefremmande aktivitet og frivillig arbeid.

Som planen viser, vil Herøy ha ein stor vekst i tal på eldre. Dette er tilfelle, samstundes som nyare undersøkingar, både på landsbasis og i kommunen viser, at det er store utfordringar for barn og unge.

Vi skal vere ein god kommune for alle innbyggjarane, og styrke den førebyggande innsatsen, for å oppnå helsegevinst. Dei førebyggande prinsippa, som kommunen har lang og god erfaring med, i til dømes helsestasjon og skulehelsetenesta, vil vere ei rettesnor for det generelle førebyggande arbeidet. Når du som innbyggjar opplever helseutfordringar, skal du få tilbod om tverrfaglege tenester, slik at utviklinga snur eller vert redusert tidleg. Vi skal fokusere på kva som er viktig for deg, for at du kan leve heile livet, slik du ønskjer det. Det er du som må ta ansvar for di helse. Tenestene skal bygge på din eigen motivasjon, og styrke dine eigne ressursar.

Dei aller fleste ønskjer å bu i eigen heim så lenge som mogleg. Det er viktig at du som innbyggjar tek ansvar for eigen busituasjon i alderdomen. Det vil likevel fortsatt vere behov for sjukeheimsplassar i åra som kjem. Desse vil bli meir spesialiserte, samstundes som det er behov for å utvikle fleire alternative butilbod kor du som innbyggjar kan bu, sjølv om du har behov for delvis eller heildøgns pleie og omsorg. Det er til dømes eit stort behov for gode, bemanna butilbod innan psykisk helse og rus.

Teknologiutviklinga vil bidra til at sjukdom vert oppdaga tidlegare, at vi kan førebygge betre, og at fleire vil kunne bu tryggare i eigen heim. På nokre områder vil velferdsteknologien vere ein vesentleg ressurs i tenestetilbodet til deg som innbyggjar. Ved å gjere seg nytte av teknologien på rett måte, kan vi frigjere menneskelege ressursar, som vi veit det kan verte knapt om i arbeidslivet.

Alle tenester skal ha høg fagleg kvalitet, basert på solid og rett kompetanse, om kva som fremjar helse og livskvalitet hos deg som innbyggjar. Samhandlingsreforma, ny kunnskap, nye oppgåver og nye behandlingsformer, vil gjere at vi treng meir spesialiserte tenester i kommunen. Kommunen må difor samarbeide nært med utdanningsinstitusjonar, spesialisthelsetenesta, andre kommunar og andre aktuelle aktørar, for å sørgje for riktig og kontinuerleg kompetanseutvikling av våre medarbeidarar.

Utviklinga av helse- og omsorgsplanen har vore ein intens, tidskrevjande og lærerik prosess, men det viktigaste arbeidet startar med gjennomføring av alle dei ulike tiltaka i planen.

Takk til alle som har bidrege med utvikling av ny helse- og omsorgsplan for Herøy kommune 2019-2027.

Herøy 01.04.2019

Olaus Jon Kopperstad
Rådmann

Renathe Rossi-Kaldhol
Kommunalsjef helse og omsorg

1. Innleiing

1.1 Behovet for endring - frå mottakar til aktiv deltakar

Mange av dei utfordringane vi står overfor i Herøy kommune dei neste åra, har vi til felles med resten av kommune-Norge. Psykisk helse, både blant barn og unge, vaksne og eldre, er og blir eit viktig tema i tida framover. Det er mange barn og unge som fell utafor og slit i det samfunnet dei lever i til dagleg. Fleire unge treng mykje hjelp for å takle kvardagen, samstundes som dei i stor grad ønskjer å styre den hjelpa dei har rett på.

Som i resten av Norge blir også herøyværingane eldre, og dei vert eldre «raskare» enn i resten av landet. Sjølv om ei aldrande befolkning ikkje er einstydande med auka tenestebehov, vil talet på dei som mottek tenester auke fram mot 2030. Det er færre yrkesaktive per pensjonist. Dette kombinert med ein trong kommuneøkonomi, inneber at tenesteproduksjon slik vi gjer det i dag, ikkje vil vere bærekraftig på sikt. Ressurssenteret for omstilling (RO) si analyse av Herøy kommune, syner at om vi driv som i dag i 2040, vil vi trenge om lag 89 nye sjukeheimsplassar. I tillegg til auke i heimebasert omsorg vil det føre til at vi samla sett treng 100 millionar meir berre til eldreomsorga. Skal Herøy kommune, saman med resten av Norge, møte disse utfordringane, må det takast ein rekke grep.

For å skape ei *bærekraftig utvikling* for omsorgsfeltet, summerer St. Meld. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg hovedgrepa slik:

«I møte med morgendagens omsorgsutfordringer, blir det nødvendig å mobilisere samfunnets samlede omsorgsressurser og se nærmere på oppgavefordelingen mellom omsorgsaktørene. De offentlige omsorgstjenestene har vært i kontinuerlig vekst i flere tiår.

Med sikte på de demografiske utfordringer som venter oss for fullt om 10–15 år, bør denne veksten organiseres slik at den støtter opp under og utløser alle de ressurser som ligger hos brukerne selv, deres familie og sosiale nettverk, i nærmiljøet og lokalsamfunnet, i ideelle virksomheter og næringslivet som tar sin del av samfunnsansvaret.

Det vil kreve omstilling av den faglige virksomheten med større vekt på nettverksarbeid, tverrfaglig samarbeid, forebygging, tidlig innsats og rehabilitering. Det forutsetter også at folk tar ansvar for best mulig tilrettelegging av egen bolig, og at vi i fellesskap legger til rette de fysiske omgivelser slik at de blir tilgjengelige for alle og for alle generasjoner.»

I dette ligg det at helse- og omsorgstenesta i «morgondagen» vil ha ein annan form enn det vi tradisjonelt er vant til. Noko som på si side igjen – og for nokon brukargrupper – vil kunne opplevast som reduksjon i tenestetilbodet. Aktiv omsorg og kvardagsmeistring er sentrale omgrep i denne samanhengen. Korleis Herøy kommune skal snu fokuset frå mottakar til aktiv deltakar, kan du lese om i kapittel 4, satsingsområde.

Vidare legg regjeringa fokus på at framtidas helse- og omsorgsteneste

skal utviklast saman med pasientar, brukarar og deira pårørande. Brukarane skal få større innflytelse over eigen kvardag gjennom meir valfridom og eit større mangfald av tilbod. Målet er å skape ein helse- og omsorgsteneste som bidrar til at kvar einskild innbyggjar får ivaretatt sine grunnleggande behov og får moglegheita til å leve eit aktivt og godt liv i fellesskap med andre. Pårørande sin situasjon skal bli betra gjennom styrka tilbod om avlastning, støtte og fagleg rettleiing.

Sentralt i denne omstillinga står meistring, sjølvstende og god livskvalitet for den einskilde. Korleis Herøy kommune skal legge til rette for brukarmedverknad blir eit sentralt tema som du kan lese meir om under satsingsområde, og kvardagsmestring som tankesett og kvardagsrehabilitering som metode.

Helse og omsorg i Herøy kommune er samla om at målet med ny helse- og omsorgsplan er å utvikle ein helse- og omsorgsteneste som bidrar til best mogleg livskvalitet hjå den einskilde innbyggjar gjennom heile livsløpet, sjølv om livssituasjonen inneber bistand frå kommunen. Dette krev blant anna at vi støttar opp under størst mogleg oppleving av sjølvstende gjennom mestring av meiningsfulle aktivitetar og deltaking i samfunnet. I tillegg krev det tryggheit, både i heimen, i forhold til tenestene, og i møtet med samfunnet. Vi må derfor ha kunnskapsbaserte helse- og omsorgstenester, gode møteplassar og tiltak som skaper openheit og forståing hjå innbyggjarane og eit inkluderande samfunn generelt. Korleis vi skal lukkast i dette arbeidet, kan du lese om i handlingsdelen av kommunedelplanen.

1.2 Målet med planen

Formålet med kommunedelplanen for helse og omsorg er å vere eit overordna styringsverktøy for utviklinga i sektoren for helse og omsorg i Herøy kommune. Planen angir kva strategi kommunen har for framtidas tenester i sektoren. Strategien har betyding for utvikling og prioritering av tenester og bygg, som skal konkretiserast i handlingsplanar, årsplanar og budsjettdokument.

Planen vektlegg korleis kommunen bør møte utfordringar innan forventa folkevekst, alderssamansetning, nasjonale og lokale utviklingstrekk for helse- og omsorgstenester gjennom heile livsløpet. Planen peiker på kva betyding digitaliseringa vil få for utviklinga av velferdstenester. Planen peiker også på korleis kommunen skal utvikle gode og heilskaplege tenester, med riktig dimensjonering, tilbod og kvalitet på tvers av fagområda, og i samarbeid med pasientar/brukarar sett i lys av forventa utvikling.

Kommunedelplanen skal fungere som eit overordna styringsverktøy til andre temaplanar brukt i helse og omsorgssektoren. Dessutan skal den understøtte kommuneplanen sin overordna visjon og målsettingar.

Planen viser eit taktskifte i ressursinnsatsen frå reperasjon og behandling til førebyggjande arbeid på nye tenesteområder, tidleg innsats og ei meir aktiv pasient og brukarrolle.

Planen har eit tidsperspektiv på 8 år, og ein handlingsdel for dei komande fire åra. Handlingsdelen skal reviderast kvart år i samband med økonomiplanen og handlingsprogram. Planen skal vere eit verktøy både for det daglege og langsiktige

arbeidet i tenestene, og skal vere eit konkret arbeidsverktøy der ein kan sjå samanhengar i staden for enkeltsaker. Planen dannar utgangspunkt for verksemdplanar på avdelings- og seksjonsnivå.

1.3 Målgruppe

Innbyggarar

Alle innbyggjarane i kommunen vil i løpet av livet kome i kontakt med dei ulike delane i helse og omsorg. Planen seier noko om kva innbyggjarane kan forvente, korleis tenestene er utforma og korleis dei skal utviklast for framtida. Særleg viktig er fokuset på brukarmedverknad og satsinga på at brukarane av tenestene skal oppleve størst mogleg grad av meistring i eigne liv. Det er særs viktig å sette fokus på heilskapelege tenester.

Medarbeidarar i Herøy kommune

For å gi gode tenester er kommunen avhengig av kompetente og motiverte medarbeidarar. Alle tilsette må ha god kjennskap til kommunen sine tenester og ha ei felles forståing for tverrfaglege utfordringar og satsingsområde på tvers av sektorar, og kjenne dei langsiktige strategiane.

Eksterne samarbeidspartar

Spesialisthelsetenestene, frivillige organisasjonar, næringslivet og andre samarbeidspartnarar må kjenne til kommunen sine planar, og korleis samarbeidet kan utviklast til det beste for innbyggjarane og for å nå felles mål.

Politikarar

Planen vil med sine langsiktige strategiar, konkrete tiltak og prioriteringar vere eit viktig politisk styringsdokument for dei folkevalde i utvikling av tenester innan sektor helse og omsorg.

1.4 Planprosess

Tabellen under viser viktige milepelar i planprosessen.

Dato	Milepel
10. april 2018	**Vedtak planprogram**
Mai- november 2018	**Prosess innhald**
17. desember 2018	**Framlegg til kommunedelplan sendt på høyring**
10. Februar 2019	**Høyringsfrist**
Mai- juni 2019	**Vedtak kommunedelplan**

Det har vore brei involvering i prosessen med å utarbeide ny kommunedelplan. Styringsgruppa har bestått av politisk komitè for helse og omsorg, i lag med ein

representant frå eldrerådet, ein frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og ein frå ungdomsrådet i Herøy kommune.

Prosjektgruppa har bestått av kommunalsjefen si leiargruppe, kommuneoverlege, leiar og nestleiar i helse og omsorgskomitèen og hovudtillitsvalde og hovudverneombod.


Temabaserte arbeidsgrupper har vore breitt samansett av fagpersonar internt, inklusive tillitsvalde og verneombod. Arbeidsgruppene har både gjennomført brukarintervju, køyrt brukarundersøkingar på heimeside og sosiale medium, og tatt kontakt med nøkkelpersonar frå frivillig arbeid og andre sektorar.

Undervegs i prosessen har vi hatt bistand av ressurssenteret for omstilling (RO), som både har leia oss gjennom ein «framtidsverkstad» og fylgt oss i prosessarbeidet.

Framlegg til kommunedelplan har vore på høyring i perioden 17. desember 2018, til 10. februar 2019.

2. Rammer og føringar

2.1 Dagens organisering



Organisasjonskartet

Sektor for helse og omsorg har i dag fire avdelingar under kommunalsjef. Avdeling for tenestekoordinering er helse og omsorgsektoren sitt forvaltningskontor, og er organisert i kommunalsjefen si stabsline.

Avdeling for pleie og omsorg, avdeling for bu og habilitering og avdeling for barn, familie og helse, med sine seksjonar, yt kommunale helse og omsorgstenester til innbyggjarane i Herøy kommune. For å lese meir om tenesteinnhaldet i Herøy kommune har, kan du sjå på Herøy kommune si heimeside.

Status i tenestene under planarbeidet

Legetenesta

Legetenesta i Herøy har 12 fastlegeheimlar fordelt på Herøy legesenter og Myrvåg legesenter. I tillegg har vi LIS 1 lege (tidligare turnuslege). Fastlegane har kommunale bistillingar som sjukeheimslege, legevaktslege, helsestasjonslege og ein er kommuneoverlege. Hovudutfordringa dei seinaste åra har vore eit generasjonsskifte, med behov for rekruttering av nye fastlegar som vert verande over tid. Nye krav til legevakt i form av meir personell og kompetansekrav, er eit område vi truleg må samarbeide med andre kommunar for å løyse tilfredstillande og effektivt.

Helsestasjon

Helsestasjonen har 5,5 faste årsverk som helsesjukepleiarar og 0,5 årsverk til jordmor, i tillegg til 1,3 årsverk i prosjektstillingar. Prosjektstillingane må søkjast om kvart år. Helsestasjonen på Eggesbønes er samlokalisert med PPT, legesenter, barnevern, psykisk helse og rus, seksjon for rehabilitering og avdeling for tenestekoordinering.

Ca 3,7 årsverk av helsesjukepleiarressursane vert brukt i skulehelsetenesta i grunnskulen og vidaregåande skule, samt helsestasjon for ungdom. Ca 2,0 årsverk til helsestasjon for gruppa 0 – 5 år. 0,8 årsverk helsesjukepleiar går med til skule/reisevaksinering. Å arbeide tverrfagleg med barn og unge er høgt prioritert, og vi følger tett om arbeidet som ligg til grunn i den tverrsektorielle planen med fokus på førebyggande tiltak for barn og unge. Helsestasjonen har satt i verk eit interkommunalt samarbeid med helsestasjonane i 7-stjerna, knytt til digitalisering og utvikling av eigen helsestasjonsportal.

Rehabilitering

Kommunen har 7 driftsavtalar med fysioterapeutar fordelt på eit fysioterapisenter i Myrvåg og eit på Eggesbønes. I tillegg har vi ein kommunalt tilsett fysioterapeut og ein kommunalt tilsett ergoterapeut som har kontor på Eggesbønes i seksjon rehabilitering. Ventetid på tilgang til medisinsk rehabilitering har vore ei utfordring. Frå januar 2019, vert team for kvardagsrehabilitering rekruttert inn og organisert i denne seksjonen. Dette teamet utgjør 1,8 årsverk.

Psykisk helse og rus
Psykisk helse og rus har 9,5 årsverk. Tenesta vart omorganisert og samlokalisert i helsesenteret på Eggesbønes i januar- mars 2019. Dette som ei naturleg endring i tråd med sentrale føringar og etter tilsyn med ROP-pasientar i 2018. Tilbodet omfattar lavterskeltilbod, gruppetilbod, aktivitetstilbod og individualoppfølging. Det er ein kommunepsykolog tilsett. Det vert arbeidd med å rekruttere ein psykolog til, for særskilt arbeid knytt til barn og unge. Behovet innan psykisk helse og rus ser vi er aukande, og vi har behov for å opprette bustadar tilrettelagt for bemanning knytt til dette tenesteområdet.

Barnevern
Barnevernet i Herøy har 6 faste årsverk og 1 prosjektstilling. Herøy er vertskommune for Vanylven kommune på dette tenesteområdet frå januar 2019, som tilførte 3 faste årsverk. Målsettinga med samarbeidet er å styrke fagmiljøet og gjere tenesta meir robust. Barnevernet er samlokalisert med helse og omsorgstenestene på Eggesbønes i Herøy og i Fiskå i Vanylven kommune. Barnevernet har levert gode resultat, og kom godt ut i brukarundersøking gjennomført i 2018. Barnevernet har stort fokus på å kome tidleg inn, og nyttar familieråd aktivt for å involvere familie og nettverk for å finne gode løysingar, og COS for å styrke tilknyting mellom foreldre/barn. Det vert arbeid med interkommunal løysing for barnevernsvakt, som stettar lovkrava og forsvarligheitskravet til kommunen.

NAV
NAV har 5,8 kommunale årsverk og 15 statlege årsverk. Herøy er vertskommune for Vanylven kommune for tenesteområdet frå januar 2019. Målsettinga med samarbeidet er å styrke fagmiljøet og gjere tenesta meir robust, og er i tråd med staten sine føringar for utviklinga av NAV-kontor. NAV har kontor på Eggesbønes i Herøy og Fiskå i Vanylven kommune. Hovudmålet for NAV lokalt er oppfølging av arbeid og aktivitet. Kommunale tenester ved NAV er opplysning, råd og rettleiing for å førebygge sosiale problem, stønad til livsopphald. Både Herøy og Vanylven kommune hadde ein sterk vekst i utbetaling av sosialstønad i 2018. NAV har sett i gang fleire utviklingstiltak for å få fleire i arbeid.

Fylgjande utviklingstiltak er i verksatt:
- Etablering av lavterskeltilboda Utsikten og Jobbkafè
- Opptrapping av tal på deltakarar i Kvalifiseringsprogrammet
- Auke i tal på personar i arbeidsmarknadstiltak

Heimeteneste
Heimetenesta i pleie og omsorg omfattar heimesjukepleie og praktisk bistand. Det er 52,7 årsverk i heimetenesta fordelt på 45,9 årsverk i heimesjukepleie og 6,8 årsverk praktisk bistand. Heimeteneste ytre har base på Eggesbønes og heimeteneste indre har base i Myrvåg. Heimetenesta gir tenester til alle som bur i eigen privat heim og i kommunale omsorgsbustadar med ulik grad av bemanning. Heimetenestene er i stadig endring. I 2017 vart det opna nye 16 omsorgsbustadar for eldre med heildøgns bemanning. I 2018 ga vi heimesjukepleie til 397 innbyggjarar og praktisk

bistand til 247 innbyggjarar totalt sett. Vidare ser vi at pasientane i stadig høgare grad treng spesialisert behandling. Fleire har alvorlege somatiske helseproblem. Helse og omsorg har hatt stor nytte av koordinatorar innan kreftomsorg og demensomsorg, til saman 4,3 årsverk. Kreftkoordinator/kreftsjukepleiaren tilbyr hjelp og støtte til kreftramma og deira pårørande, gir råd og rettleiing og er med på å sikre trygg og heilskapleg omsorg i heimkommunen. Kreftkoordinatoren samarbeider tett med fastlegar og sjukehus. Det er vidare knytt demenskoordinator, eit eige demens- og psykiatriteam og dagtilbod for personar med demens til pleie og omsorg. Demenskoordinator er bindeleddet mellom personar med demens, dei pårørande, kommunale tenester og spesialisthelsetenesta. Dette er eit tilbod ein ser behov for å utvide.

Bu og habilitering
Bu og habiliteringsavdelinga yt heimebasert omsorg til menneske med utviklingshemming eller som har andre funksjonsutfordringar. Avdelinga har 60,5 årsverk fordelt på 2 seksjonar. Avdelinga har ansvar for oppfølging i kommunale omsorgsbustadar, avlastande tiltak i private heimar og aktivitetstilbod som Herøy produksjon. Avdelinga har i tillegg ansvar for avlasting til barn i kommunal avlastingsbustad. Det har vore særskilt fokus på kompetanseheving og opplæringstiltak i avdelinga. Hovudutfordringa for denne tenesta er å legge til rette for eit godt og dekkjande aktivitetstilbod i kvardagen, for dei som fell utanfor det ordinære arbeidslivet. Vi ser i tillegg ein auke i høve familiar som har behov for hjelp til funksjonshemma barn, og den kommunale avlastingsbustaden treng å bli oppgradert, og betre tilrettelagt med moglegheit for skjerming. Vidare vert det fleire eldre, og vi må heve kompetansen vår for å møte utfordringane det gir.

Sjukeheim
Pleie og omsorgsavdelinga har 5 sjukeheimsseksjonar med til saman 91 plassar fordelt på to omsorgssenter, eit på Eggesbønes og eit i Myrvåg. Alle seksjonane har korttids- og langtidsplassar. I tillegg har vi 2 øyeblikkeleg hjelp plassar som er lokaliserte i Myrvåg. Til saman har avdelingane 80,1 årsverk. I 2018 vart det vedteke ei omheimling av 40 sjukeheimsplassar til bukollektiv etter rehabilitering av dei to eldste avdelingane, raud og grøn avdeling. I 2018 fekk 184 nye innbyggjarar tilbod i sjukeheim. Dette er ei dobling sidan innføringa av samhandlingsreformen januar 2012. I tillegg har vi gitt innbyggjarar tilbod om dagopphald i sjukeheim for å gjere det mogleg å bu heime lenger. Skal vi lukkast med å ta ned presset på sjukeheim, må vi styrke den heimebaserte tenesta, mellom anna ved å byggje ut slike tenester.

Institusjonskjøkken
Pleie og omsorgsavdelinga har ansvar for institusjonskjøkkenet. Kjøkkenet har lokalitetar både på Eggesbønes og i Myrvåg, hovudkjøkkenet ligg på Eggesbønes. Kjøkkenet vann fylkespris for «Gyldne måltidsøyeblikk» i 2015 for sitt gode arbeid med matkvalitet. Vi serverer mat etter kok-server prinsippet til sjukeheimar, omsorgsbustadar, dagsenter og private heimar. Innbyggjarane som får mat frå kjøkkenet vårt, får varm og nylaga middag 365 dagar i året. Gode råvarer ser vi på som essensielt for å gi innbyggjarane god og næringsrik mat. Kjøkkenet leverte gjennomsnittleg mat til 157 personar kvar dag i 2018, med god hjelp av frivillige

organisert gjennom frivillegsentralen. Kjøkkenet har 7,6 årsverk. Vi har behov for å utvide arealet til kjøkkenet på Eggesbønes. Dette både for å møte aukande behov for matlevering til innbyggjarar i private heimar, og samtidig fokusere på å ha eit godt effektivt kjøkken med topp matkvalitet i framtida.

Tenestekoordinering
Avdeling for tenestekoordinering har 7,5 årsverk, der 2 er knytt til teknisk drift. All sakshandsaming og tildeling av helse- og omsorgstenster blir sluttført i denne avdelinga, i samråd med tenesteytande einingar. Tenestekoordinering har ei viktig rolle i arbeidet med samhandlingsreforma, og heilskapelege pasientforløp. Den lovpålagte funksjonen «koordinerande eining» ligg til avdelinga, med hovudoppgåve å sikre dei med behov for koordinerte tenester eit samordna, tverrfagleg og heilskapleg tilbod. Avdelinga har støttefunksjonar for ulike fagprogram som til dømes journalsystem og kvalitetssystem, i tillegg til å drive strategisk kompetanse- og rekrutteringsarbeid. Avdeling for tenestekoordinering er også sentrale i arbeidet rundt velferdsteknologi.

Helse og omsorgssektoren legg stor vekt på å organisere tenestene slik at vi ressursmessig og kompetansemessig vert i best mogleg stand til å møte stadig nye utfordringar. I vidareutviklinga av tenester ser vi at det er nødvendig å styrke den førebyggjande og helsefremjande innsatsen.

2.2 Føringar og utviklingstrekk

Nasjonale føringar

Sentrale rapportar og meldingar skildrar utfordringar kommunane vil stå overfor innan helse-, sosial- og omsorgstenesta som følgje av demografisk og epidemiologisk[1] utvikling. Fokus på sosiale problem blant barn og unge og satsing på tiltak for å betra folkehelsa samt vekst i tal eldre, auke i kroniske lidingar. Regjeringa har gjennom stortingsmeldingar omtala mange av desse utfordringane.

Samhandlingsreforma (St. Meld. nr. 47 2008-2009) som vart sett i verk januar 2012 pregar enno utviklinga av tenestene. Spesielt gjeld dette funn som indikerer at tenestemottakarane sine behov for koordinerte tenester ikkje vert ivaretatt på ein god nok måte. At innsatsen for å avgrensa og/eller førebygga sjukdom framleis ikkje vert prioritert godt nok. At dagens innretning og ressursfordeling gir oss utfordringar når vi skal sikra framtidig berekraft.

1.januar 2012 trådde ny lov om kommunale helse- og omsorgstenester og ny lov om folkehelsearbeid i kraft. Denne planen tar omsyn til nye krav og forslag i den utstrekning vi har oversikt.

[1] Epidemiologi er læren om befolkningshelse, sykdommers forløp, årsak og konsekvens, utbredelse og demografi.

Folkehelsemeldingen (St. Meld. nr. 19 2014-2015) Mestring og muligheter fokuserer på:

- Psykisk helse skal prioriterast
- Større merksemd mot betydinga av aktiv aldring
- Fokus på forhold som fremjar meistring og som motverkar einsemd
- Eit auka og betre samarbeid med frivillig sektor
- Tilrettelegge for fysisk aktivitet og målretta informasjon om samanhengen mellom kosthald, livsstil og helse



I 2015 vart meldinga om framtidas primærhelseteneste lagt fram (St. Meld. nr. 26 2014-2015). Her vart det fokusert på:

- Aktiv og framtidsretta pårørandepolitikk
- Samlokalisering av helse og omsorgstenestene
- Oppfølgingsteam for tenestemottakarar med store samansette behov
- Auka kompetanse innan leiing av helse- og omsorgstenestene
- Legga til rette for meir ambulant behandling




Opptrappingsplan for rusfeltet (proposisjon nr. 15 S 2015-2016) fokuserer på:

- Sikra reell brukarmerknad gjennom fritt behandlingsval, fleire brukarstyrte løysingar og sterkare medverknad ved utforming av tenestetilbodet
- Sikra at personar som står i fare for å utvikla rusproblem skal fangast opp og motta tidleg hjelp
- Tenestene skal vera tilgjengelege, varierte og heilskaplege
- Alle skal sikrast eit aktivt og meiningsfullt tilvere



Omsorgsplan 2020 (St. Meld. nr.29 2012-2013) som kom i 2013 legg vekt på å utvikla og innarbeida nye og framtidsretta løysingar. Blant anna skal det fokuserast på:

- Fagleg omlegging og større vekt på tidleg innsats
- Kvardagsmeistring og nettverksarbeid.
- Utvikle og ta i bruk velferdsteknologi og utvikling og bygging av framtidas omsorgsbustader og sjukeheim.



Kvalitetsreformen for eldre "Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre" fokuserer på:

- Å gi eldre ein trygg og aktiv alderdom

- Regjeringa sin eldrereform "Leve hele livet" løftar frem 25 løysningar og fleire hundre eksempel frå kommunane som skal gi eldre ein trygg og aktiv alderdom
- Kommunar som tar dei gode løysingane i bruk vil bli lønna i statlege støtteordningar
- Det skal leggast opp ein prosess kor kommunestyra skal vedta løysningane som passer i deira kommune
  Når kommunane har beskrive korleis dei vil utforme sine løysingar, startar arbeidet med å gjennomføre reforma. Reformperioden vil starte i 1. januar 2019 og vare frem til 2023 med ulike fasar for planlegging, gjennomføring og evaluering.





Demensplan 2020 fokuserer på:



- Sjølvbestemmelse, involvering og deltaking
- Førebygging
- Aktivitet, meistring og avlasting
- Tilpassa tenestetilbod
- Pårørande som ressurs
- Forsking, kunnskap og kompetanse

Ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten fokuserer på:

- Fagleg forsvarlege helse- og omsorgstenester, kvalitetsforbetring og pasient- og brukarsikkerheit, og at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivinga vert etterlevd
- Kvalitetsforbetring og at dette er en kontinuerlig prosess for å identifisere svikt eller forbetringsområde
- Det er utarbeida ein veileder til forskrifta. Denne ble sist endret 13. juni 2018
- Ansvar for styringssystem og tenestelevering



Andre aktuelle meldingar:
St. Meld. nr. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle
Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse og omsorgsfeltet (2015-2020)

Det er mange særlover/forskrifter/stortingsmeldingar, rundskriv mv. ein må følgja med omsyn til planlegging og drift av helse-, sosial- og omsorgstenestene. Dei mektigaste lovene som skal sikra grunnlaget for kommunen sine oppgåver og ansvar innan helse, sosial og omsorg er blant anna: Helse- og omsorgstenestelova, Folkehelselova, Sosialtenestelova, Pasient- og brukarrettigheitslova, Helseberedskapsloven, Helsepersonelloven, Lov om psykisk helsevern og i Herøy også barnevernlova, sidan tenesta ligg til sektoren. Det er ei rekkje forskrifter som

konkretiserer innbyggarane sine rettar og kommunen sitt ansvar. Verdigheitsgarantien og Fastlegeforskriften er nokre av dei mest sentrale.

Vi har i tillegg til nemnde dokument, også lagt vekt på følgande dokument i arbeidet med denne planen:

Nasjonale sentrale og førande dokument:

- LOV-2011-06-24-29, Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
- LOV-1999-07-02-63, Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient og brukerrettighetsloven), med endringslov
- LOV-1999-07-02-64, Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven), med endringslov
- LOV-2015-09-04-85 fra 01.07.2016, Lov om barneverntjenester (barnevernloven)
- LOV-2016-12-20-105 fra 01.01.2017, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)
- St. Meld. Nr.25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening
- St. Meld. 24 (2015-2016) Familien – ansvar, frihet og valgmuligheter
- St.Meld 45 (2012-2013) Frihet og likeverd
- St.Meld. 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk
- St. Meld. 17(2015–2016) Trygghet og omsorg, Fosterhjem til barns beste
- Omsorg 2020. Regjeringen
- Fleire år- fleire muligheter. Regjeringen
- Mestre hele livet 2017-2022. Regjeringen
- Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019.
- Nasjonalfaglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.
- Bolig for velferd 2014-2020
- SSB/KOSTRA-IPLOS

Nasjonale utviklingstrekk

Sentrale rapportar og meldingar skildrar utfordringar kommunane vil stå overfor innan helse-, sosial- og omsorgstenesta. Fokus på sosiale problem blant barn og unge og satsing på tiltak for å betra folkehelsa, samt auke i kroniske lidingar og vekst i tal av

eldre. Regjeringa har gjennom stortingsmeldingar omtala mange av desse utfordringane.

Under følgjer nokre utviklingstrekk[2]

- Folketalet i Norge held fram med å auka og tel i underkant av 5,3 millionar ved inngangen til 2018.
- Tal og del innvandrarar har auka kraftig gjennom dei siste tiåra. [3]
- Det blir færre yrkesaktive per pensjonist. Andelen av totalbefolkninga over 67 og 80 år vil auke
- Fleire bur i byar og tettstader
- Fleire bur åleine, det gjeld både yngre vaksne og eldre
- Fleire tar lengre utdanning, og dette er ein av fleire årsaker til at kvinnene er eldre enn tidlegare når dei får sitt første barn og til at dei føder færre barn
- Ved at fleire har høgare utdanning vil dette kunne påverke korleis vi ønskjer å ha det i høg alder

Dei siste års reformer har ført til at vi har fått eit større ansvar for brukarar og pasientar med omfattande somatisk og psykisk helse- og ruslidingar. Pasientane vert ofte utskrive frå spesialisthelsetenestene raskt. Mange vil då ha behov for eit kommunalt tilbod i ein overgangsfase eller over lenger tid. Dette gjeld ulike tenester som til dømes fysioterapi, psykisk helsetenester og sjukeheimsplass.

Denne planen byggjer på folkehelseperspektivet som skal prege all kommunal planlegging. Det betyr; førebygging kjem først, deretter behandling og pleie.

Regionale føringar

Regional delplan for folkehelse 2014-2017 i Møre og Romsdal har fokus på ulike livsfasar og samfunnsområde som er viktige for helsa vår gjennom heile livsløpet.

Prioriteringar i delplanen:

- Samfunnsutvikling for ein god start i livet
- Helsevennleg arbeidsliv
- Samfunn som fremmar aktiv, trygg og frisk alderdom
- Trygt og helsefremmande fysisk miljø
- Inkludering og deltaking i kultur og frivillige organisasjonar
- Organisering og samhandling, eit kunnskapsbasert folkehelsearbeid

[2] Kilde; Folkehelseinstituttet).

[3] https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/innvandrere-og-deres-norskfodte-barn-gruppenes-sammensetning

Planen peikar på at det viktigaste arbeidet med folkehelse skjer i lokalsamfunna, der vi lever våre liv. Det er der vi legg grunnlaget for helse. Vi må tenkje breitt når vi skal arbeide med folkehelse. Mange sektorar og aktørar, offentlege og private, må arbeide saman.

Lokale føringar

Planstrategi for Herøy kommune 2016-2020 tek opp dei overordna utfordringane og utviklingstrekk i kommunen, og peikar på planbehov som skal iverksettast for å imøtekome dette. For folkehelse og levekår står det mellom anna slik:

«Kommunen er ansvarleg for å planlegge, utforme og organisere tenester til alle innbyggjarar med behov for helse- og omsorgstenester. Tenestetilbodet skal vere fagleg forsvarleg og mest mogleg likeverdig.»

I følgje planprogrammet gjeld dagens kommunedelplan for helse og omsorg gjeld frå 2013 til 2020. Herøy kommune gjennomførte våren 2017, ei evaluering av sektor helse og omsorg. Grunnlaget for denne evalueringa, skulle munne ut i eit arbeid med ein heilskapleg utviklingsplan for ansvarsområdet til helse og omsorgssektoren, og ei prioritering og utvikling av bygningsmassen for sektoren. På dette grunnlag vert kommunedelplanen rullert tidlegare enn det planstrategien for Herøy frå 2016-2020 har lagt opp til.

Kommuneplan for Herøy 2013-2025, samfunnsdelen har 6 gjennomgåande perspektiv:

- Universell utforming
- Folkehelse
- Barn og unge
- Likestilling
- Verdiskaping
- Miljø og klima

Kommunedelplanen har desse fem satsingsområda:

- Heilskapleg sentrums- og samfunnsutvikling
- Infrastruktur
- Kompetanse og næringsutvikling
- Rekruttering busetting og inkludering
- Barn, unge og identitetsbygging

Samfunnsdelen peikar på at helse- og omsorgssektoren står ovanfor store oppgåver i framtida då det stadig vert fleire eldre over 80 år som har behov for pleie- og omsorg-stenester. Alderssamansetjinga i kommunen vil bli endra og kompleksiteten i

oppgåveløysninga vil auke og det må i større grad utviklast tenester som støttar opp under førebygging, tidlig innsats og rehabilitering. I tillegg vil samhandlingsreforma, den generelle samfunnsutviklinga og den medisinske utviklinga gi kommunen nye oppgåver også for yngre aldersgrupper. Kommunen må planleggje for ein kapasitetsauke både når det gjeld personell og bygningsmessige ressursar.

Andre planer av betyding for helse og omsorg:

- Kommunedelplan for bustadpolitikk 2015-2019
- Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
- Frivilligplan 2012-2015
- Rusmiddelpolitisk handlingsplan
- Alkoholpolitisk plan
- Tverrfagleg plan for barn og unge 2018-2022
- Plan for kvardagsrehabilitering

I rullering av kommunedelplanen for helse og omsorg, har vi også lagt vekt på Ressurssenteret for omstilling (RO) si eksterne analyse av helse og omsorg i Herøy kommune frå 2017.

2.3 Sentrale utfordringar i Herøy kommune

Folkehelse og levekår

Herøy kommune utarbeidde i 2015 Oversikt over helsetilstand og påverknadsfaktorar i Herøy. I denne rapporten kjem det fram mellom anna:

- Spesielt unge jenter slit med den psykiske helsa.
- Andelen elevar i 8.kl som driv fysisk aktivitet, er sterkt minkande fram mot vidaregåande skule.
- Gode oppvekstkår, trygge lokalsamfunn og gode levevanar, er viktig satsing for folkehelsa.

I Ungdata-kartlegginga frå 2017 kjem det fram at ungdomselevar i Herøy er meir fornøgd med lokalmiljøet sitt, og meir fornøgd med skulen sin. Dei brukar vesentleg meir tid framfor ein skjerm enn andre kvar dag, men brukar mindre tid på lekser. Fleire uttrykkjer at dei er plaga av einsemd og depressive symptom, samt mobbing. Ein har vore sjeldnare rusa på alkohol. Det er færre som deltek i organiserte fritidsaktivitetar. Det er færre som trur dei får eit lykkeleg liv. Ser ein på resultata for Herøy opp mot trendane som kjem fram i den nasjonale rapporten, ser ein at mykje stemmer overeins. Ein ser eit trendskifte i forhold til m.a. tid på skulearbeid, framtidstru og tankar om høgare utdanning. Etter mange år med oppgang på desse områda, ser ein no nedgang

Vidaregåande elevar i Herøy seier dei er vesentleg meir plaga av einsemd og vert meir mobba enn andre. Fleire har fysiske plager kvar dag, og fleire har blitt skada på

grunn av vald. Dei røyker meir, men er sjeldnare rusa på alkohol og færre har brukt cannabis. Færre er fornøgde med lokalmiljøet og med skulen sin. Færre deltar i organiserte fritidsaktivitetar, færre trenar minst ein gong pr. veke og færre trur dei får eit lykkeleg liv. Men dei er like fornøgde med venene sine og like mange har minst ein fortruleg venn. Dei fleste kjenner seg trygge i nærområdet.

Herøy kommune gjorde slikt kommunestyrevedtak etter kartlegginga:

Kommunestyret tek resultata til vitande med følgjande kommentarer til oppfølgjing:

- Arbeidsmøte mellom administrasjon, politikarar, ungdomsråd og andre aktuelle. (Foreldreutval, fritidsorganisasjonar m.m.)
- Tema på leiarmøte
- Skal sette ned ei interkommunal arbeidsgruppe

Tiltaka er gjennomført, bortsett frå siste punkt om å sette ned interkommunal arbeidsgruppe.

Herøy kommune har kartlagt statusbildet innan rus og psykisk helse gjennom **BrukarPlan** ved fleire høve, seinast i 2017. Kartlegginga syner at det er ekstra viktig å følgje opp levekåra til innbyggjarar med rusproblem, og særskilt innbyggjarar med samstundes rus og psykisk helseproblem (ROP-pasientar), då fleire scorar lågt på levekårsindeksen.

I folkehelseprofilen for Herøy i 2019 som er utgitt av folkehelseinstituttet, viser tala at andelen barn (0-17) som bur i hustandar med låg inntekt er lågare enn landsnivået. Fråfallet i vidaregåande skule er lågare enn landsnivået. Fråfall kan vere eit viktig folkehelseutfordring, sjølv om kommunen ligg betre an enn landet. Andelen i aldersgruppa 15-29 som har psykiske symptom og lidingar, er lågare enn landssnittet vurdert etter data frå fastelege og legevakt.

På dei områda Herøy kjem dårlegare ut enn landsnivået er det mobbing, skjermtid, mindre deltaking i fritidsorganisasjonar, overvekt og fedme og muskel og skjelettplager som merkar seg særskilt ut.

I Herøy kommune sin samfunnsdel er barn og unge både eit satsingsområde og eit gjennomgåande perspektiv. Det er satt ned fleire strategiar, mellom anna vil desse vere aktuelle for helse og omsorgssektoren:

- Kommunen vil ha god dekning av helsetenester for barn og unge.
- Kommunen ynskjer å arbeide for tidleg intervensjon for barn og unge med problem.
- Kommunen ynskjer å auke og vidareutvikle kompetansen til dei tilsette.

Befolkningsframskrivingar


Statistisk Sentralbyrå (SSB) sine befolkningsframskrivingar viser store endringar i alderssamansetninga i Herøy i åra som kjem. Delen eldre i samfunnet vil auke, og

dei gamle blir eldre. Delen barn og unge, og del yrkesaktive minkar. Reduksjonen av yrkesaktive utfordrar kommunen med omsyn til å få tilført ressursar til helse- og omsorgstenester for alle som trenger det.

Befolkningsframskriving i Herøy 2018 - 2040.						
	2018	*2020*	*2025*	*2030*	*2035*	*2040*
0-19 år	2199	2131	2013	1920	1849	1814
20-66 år	5247	5169	5074	4958	4823	4603
67-79 år	1043	1131	1240	1314	1348	1429
80-89 år	375	387	437	558	663	718
90+ år	101	94	101	116	149	195
Totalt tal innbyggjarar	8965	8912	8865	8866	8832	8759

Kilde SSB, 2018 alternativ MMMM

Tal yrkesaktive (16-66 år) per tal eldre (67 år+) er av interesse for finansiering av pensjonar, velferdstilbod og helse- og omsorgstenester. Dette forholdet blir kalla aldersbæreevne og gir uttrykk for utfordringar knytt til framtidig rekruttering, tilgjengeleg kompetanse og ressursar til helse- og omsorgstenesta i kommunen. Kommunen må i åra som kjem få etablert heiltidskultur i helse- og omsorgssektoren.



Kilde SSB, 2018 alternativ MMMM

Herøy har 3,76 personer i yrkesaktiv alder per eldre i 2018, og koeffisienten[4] for aldersbæreevne blir redusert til 2,71 i 2030 og 2,13 i 2040. Til samanlikning var det på landsbasis 4,7 personer i yrkesaktiv alder per eldre i 2000. Aldersbæreevna på landsbasis blir redusert til 3,6 i 2030 og 2,9 i 2050[5].

[4] En **koeffisient** (av latin *coefficere*, «medvirkende») er et matematisk uttrykk knyttet til et annet tall eller en variabel som representerer den. Koeffisienten kan være et parameter (matematikk), et indeksnummer (fysikk, økonomi) eller en faktor (kjemi)


[5] Meld. St. 15 (2017-2018) s. 42 – Leve hele livet

Aldersbæreevna viser at det blir viktig å legge til rette for et aktivt næringsliv og at flest mogleg av den yrkesaktive befolkninga står lengst mogleg i arbeid. Å legge til rette for at ungdommen trivst og blir værande i kommunen er nødvendig med omsyn til behovet for kompetanse innan helse- og omsorg.

Eldre over 85 år har tradisjonelt dei største omsorgsbehova i befolkninga. Aldersgruppa 50-66 er dei som i størst grad yt omsorg til eldre i familien (pårørande og andre).

Endringar i alderssamansetninga er avgjerande for kor mange familieomsorgsgivarar dei over 85 år kan støtte seg på, og vil kunne påverke framtidige familieomsorgsmønstre. Dette har også betyding for korleis tenestene bør innrette seg fram i tid. Mobilisering og tilrettelegging for frivillig innsats og samarbeid med pårørande vil være viktig i framtida si eldreomsorg.

Familieomsorgskoeffisienten uttrykker tal potensielle familieomsorgsgivarar i aldersgruppa 50-66, og eldre over 85 år som treng omsorg.



I 2018 har Herøy 7,7 personer i aldersgruppa 50-66 år per eldre i alderen 85 år og over. Talet er venta å vere stabilt fram til 2025, for deretter å synke kraftig. I 2040 er det 3,66 personer i aldersgruppa 50-66 år per eldre i alderen 85 år og over. På landsbasis er familieomsorgskoeffisienten no på 9,3 og vil ut frå SSB si befolkningsframskriving falle til 4,3 i 2040[6].

Herøy vil som dei fleste andre kommunar møte utfordringar knytt til rekruttering av kvalifisert personell. Samtidig som det kan bli mangel på kvalifisert personell må kommunen være førebudd på å møte nye og spesialiserte oppgåver. Teknologisk

[6] Meld. St. 15 (2017-2018) s. 42-43 – Leve hele livet

utvikling, ny forsking og stadig nye behandlingstilbod vil stille nye krav til utøving av tenesta.

Auka krav til brukarmedverknad, krav til dokumentasjon, rettsikkerheit og krav til likebehandling vil krevje at kommunen har ein profesjonell og kompetent tildelingspraksis.

Heilskapelege, koordinerte tenester og tverrfaglege tenestetilbod vil krevje godt organiserte tenester med rett kompetanse på rett stad til rett tid.

Helse og omsorgstenesta vil legge til rette for at innbyggjarane skal kunne ta ansvar for eige liv og få støtte til eiga meistring der folk bur. Det må satsast på førebygging og kvardagsmeistring og leggast til rette for godt samarbeid med pårørande. Sosiale nettverk, frivillige og tilrettelegging for aktivitet blir viktig for å møte dei demografiske utfordringane.

Herøy nyttar ein stor del av sitt budsjett på helse- og omsorgstenester. Kommunen har tradisjonelt nytta ein større del av midlane på institusjonsbaserte tenester enn på heimetenester.

Dette må justerast for å kunne styrke arbeidet med heildøgnsomsorg og møte befolkninga sitt ønske om å få bu heime i eigen bustad lengst mogleg. Dagens utvikling går i retning av at sjukeheimane i større grad driv behandling og at heimebuande i større grad får avansert pleie og omsorg i eigen heim. Det er også behov for å nytte ein større del av ressursane til førebyggjande verksemd og aktivitet i alle deler av tenesta. Dette krev at dei tilsette har kompetanse om, og kan nytte teknologiske løysingar som understøtter dette.

For å skaffe og behalde rett kompetanse må helse- og omsorgstenesta satse på heiltidskultur, og kontinuerlig arbeide for å redusere fråvær. Tverrfaglig samarbeid, heilskapleg tenking og eit godt læringsmiljø er grunnleggande for å kunne møte framtidige utfordringar i tenesta. Leiarskap med strategisk kompetanse og endringskompetanse må utviklast vidare for å lykkast med å gi innbyggjarane dei rette tenestene med god kvalitet i framtida.

2.4 Framtidas omsorgstenester- bruk av velferdsteknologi i Herøy kommune

I følge IS-2557 (Andre gevinstrealiseringsrapport med anbefalingar)[7] vil auka kunnskap, auka kvalitetskrav, knappheit på helsepersonell og fleire innbyggarar med behov for hjelp, medføre at kommunen må tenkje nytt når det gjeld tenestetilbodet i helse og omsorgssektoren.

Utvikling av velferdsteknologi er eit av tiltaka for å møte framtida sine behov.

Det er sterke nasjonale initiativ for å fremme bruken av velferdsteknologi i kommunane. Desse har bakgrunn i NOU 2011:11 «Innovasjon i omsorg», Meld. St.29 «Morgendagens omsorg» og «Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030». Velferdsteknologi er eit strategisk konsept for å sikre gode tenester. Ein del av

[7] https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/gevinstrealiseringsrapporter-nasjonalt-velferdsteknologiprogram

løysningane er no prøvd ut, og Helsedirektoratet rår til at kommunane tek desse i bruk. Velferdsteknologi skal vere ein integrert del av tenestetilbodet innan 2020, også i Herøy.

Målsetting med bruk av velferdsteknologi
• Tryggleik og meistring for innbyggjerane
• Auka kvalitet i tenestene
• Effektive arbeidsprosessar

Det handlar om korleis teknologi kan støtte opp under innbyggjaren og dei pårørande si sjølvstende og meistringsevne. Ved å nytte teknologien på rett måte, kan menneskelege ressursar bli frigjort. Samtidig kan både tryggleik, omfang av oppfølging, kvalitet og sjølvråderett auke ved at ny teknologi vert teken i bruk.

Det velferdsteknologiske området er i sin spede start, og det er venta kraftig innovasjonsutvikling på området. For å bidra til at det vert utvikla teknologi kommunane og innbyggarane treng, må kommunane aktivt bidra ved å kartlegge og definere behov. Velferdsteknologi kan vere vanskeleg å budsjettere, og kommunane må være villige til å ta del i innovative anskaffingsprosessar som bidreg til at det vert utvikla teknologi som kommunane vil trenge for å løyse framtida sine velferdsoppgåver.

I følgje IS-2557 er det nokre føresetnader som må vere på plass, for at vi skal kunne lukkast med implementering av velferdsteknologi. Den første føresetnaden er ei endring i tankesett om kva kommunale helse- og omsorgstenester er og skal vere. Det har tradisjonelt vore praksis, og kanskje ein forventning frå både innbyggarar og tenesta, at auka behov for bistand frå kommunen vil føre til ein plass på institusjon. Dette er kostbart og er ikkje ein bærekraftig praksis for helse- og omsorgssektoren. Dei fleste ønskjer å bu lengst mogleg i eigen heim. Helsedirektoratet, ved Nasjonalt program for velferdsteknologi, oppfordrar kommunane til å vurdere teknologi som ei naturleg løysing for å få dette til.

Herøy kommune er på god veg. Mange av våre innbyggjarar har digitale tryggleiksalarmar i heimen sin, og i institusjonane våre er det digitale signalanlegg. Der det er behov for det, er det satt inn ulik sensorteknologi.

Vidare er Herøy med i ei interkommunal velferdsteknologigruppe saman med dei andre kommunane på Søre Sunnmøre. Denne gruppa har fått nasjonal støtte og er med i eit nasjonalt velferdsteknologiprosjekt via Helsedirektoratet.

Døme på ulike velferdsteknologiske løysningar som er utvikla i dag;

Tryggleiksskapande omsorg
Tryggleiksalarmar og bruk av GPS for rørslefriheit. Ulike sensorar for varsling av; fall, bevegelse, branntilløp, vasslekkasjar, kamerakommunikasjon mm.

Meistring i kvardagen
Smarte hjelpemiddel for eigenmålingar ved kroniske sjukdommar, oppfølging og påminning, t.d. når medisin skal tas og i kva omfang.

Utredning og behandling
Avstandsoppfølging ved telemedisinske løysningar, sensorar for eigenmålingar og sjølvrapportering, t.d. Sleppe lange og krevjande reiser, snakke via skjerm med fastlegen, sjukepleiar og andre hjelparar.

Velværeteknologiar
Her vil typiske hjelpemidlar vere; treningsprogram, robotar (plenklippar, støvsugar, dusjar), og løysningar for sosial kontakt.

Velferdsteknologi vil ofte vere i skjeringspunktet mellom privat og kommunalt ansvar. Ein del av arbeidet med å innføre teknologi vil være å fortløpande vurdere kva kommunen skal ha ansvar for.

Korleis lukkast vi?
I kommuneplanen sin samfunnsdel står det at kommunen skal vere innovative ved å ta i bruk ny teknologi innan helse og omsorgssektoren. Herøy kommune vil lukkast med implementering ved å gje tilsette kunnskap om velferdsteknologi. Får å få til dette må vi gi gjennomføre eit opplæringsprogram for alle tilsette. Vi må samarbeide aktivt med andre kommunar og private aktørar (leverandørar) om å utvikle relevant velferdsteknologi. Vi må nytte prosjekt til å teste ut og vurdere aktuelle velferdsteknologiske løysningar. Det vi skal investere i må vere berekraftig på sikt. Vi må sørgje for å ha informasjon om moglege teknologiske løysningar lett tilgjengeleg for innbyggarane. Alle som søkjer om helse- og omsorgstenester skal bli kartlagt og vurdert for velferdsteknologiske tiltak, og det skal gjennomførast tverrfagleg samarbeid om velferdsteknologiske løysningar innanfor ulike tenesteområdar.

2.5 Digital samhandling gjennom helseplattform
Eit nytt tiltak for å møte framtida sine utfordringar er journalsystemet Helseplattforma. Verktøyet vil gi innbyggjarane i Midt-Noreg ei meir samanhengande helseteneste ved at spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta nyttar likt fagprogram.

God helse vert skapt i kvardagen til kvar og ein av oss. Digitale hjelpemiddel vil gi innbyggjarane rom for å ta aktiv del i eiga behandling. I staden for å reise til sjukehuset kan ein ved hjelp av ny teknologi få oppfølging via fastlegen og digitale konsultasjonar mellom ulike nivå i hjelpeapparatet. Helsetenestene er organisert rundt pasienten og Helseplattforma bidreg til saumlaus kommunikasjon og lett tilgang til medisinsk informasjon i sanntid. Denne nye måten å handtere og analysere store datamengder gir vidare grunnlag for medisinske framsteg gjennom forsking og innovasjon.

Slik sett er verktøyet ikkje berre eit nytt journalsystem, men også ei organisasjonsutvikling som ser til at resursane vert nytta mest mogleg effektivt.

Journalsystema vi har i dag på mange måtar helsepersonellet sitt system, mens helseplattforma blir pasienten sin journal. Ein eigen innbyggjarportal i plattforma gjer det mogleg for pasienten sjølv å legge inn opplysningar om eiga helse, og hit vil alle testresultat og diagnosar kome.

Helseplattforma vil såleis også vere ein viktig faktor i målsettinga til samhandlingsreforma – koordinerte og heilskapelege tenester for pasientane.

Helseplattforma vil truleg gjere sitt inntog i Herøy i 2022/2023.

2.6 Scenario- eit mogleg Herøysamfunn i 2027

I høve planarbeidet er det gjennomført framtidsverkstad med brei deltaking frå politisk nivå, brukarorganisasjonar, medarbeidarar og leiarar. Arbeidsgrupper i tenestene har også gjennom sitt arbeid med planen skildra eit ønska framtidsbilete.

For å møte dette bilete av framtida er det nødvendig å endre tenestetilbod og praksis. Dersom helse- og omsorgssektoren lukkast med satsingsområda og tiltaka i planen, vil resultatet kunne bli som skildra under:

- Dei fleste kan bu heime i eigen bustad så lenge dei ønskjer
- Standarden på bustadar er oppgradert og fleire bur i eigen bustad med universell utforming
- Det blir bygd felles bustadar/kollektiv og seniorbustadar som gir meir tryggleik, sosialt fellesskap, støtte og hjelp
- Innbyggjarane i Herøy får forutsigbare og likeverdige tilbod. Rettsikkerheit og brukarmedverknad er ivaretatt
- Varierte aktivitetar, tenester og kulturtilbod er knytt saman i same bygg
- Tenestene er samlokalisert og det er *ei* dør inn til tenestetilbodet. Samarbeidet mellom tenester og profesjon er effektivt og brukaren står alltid i sentrum
- Fleire mestrar eige liv og færre har behov for omfattande og ressurskrevjande tenester.
- Nyttig velferdsteknologi er tatt i bruk på alle trinn i *meistringspyramida*.
- Det er fleire aktørar inne i heimane enn i dei tradisjonelle heimetenestene
- Det frivillige blomstrar. Ungdom, lag og foreiningar er engasjert i miljøskapande arbeid
- Frivillig arbeid er organisert og inkludert i tenestene. Det er oppretta møteplassar for frivillige og det er attraktivt å vere frivillig. Frivillige blir sett og verdsatt
- Dugnadsånda er levende i by og bygd
- Det er opne dagsenter for dei som treng det. Det er aktivitetstilbod for alle brukargrupper.
- Førebygging og meistring er hovudmål i helse og omsorgstenesta
- Det er attraktivt å arbeide i helse og omsorg. Helse- og omsorgsarbeid vert framsnakka av dei som arbeidar i tenesta
- Ungdom er motivert for å bli i Herøy etter utdanning og fleire vil utdanne seg til helse- og ungdomsarbeid
- Tilsette i helse og omsorg har heile stillingar. Det er rett kompetanse på rett stad til rett tid
- Det er fleire lærlingplassar og det er gode læringsvilkår for studentar, lærlingar og andre medarbeidarar
- Det er godt å være ung i Herøy. Oppvekstmiljøet er trygt, godt og utviklande
- Det er lagt til rette for mangfald av aktivitetar og ungdom har mange ulike møteplasser
- Det er rom for å være annleis. Dei som fell utanfor og treng hjelp, får hjelp
- Mangfald, fargerikt fellesskap og rausheit pregar Herøysamfunnet

Satsingsområda og tiltaka knytt til desse skal bidra til at vi nærmar oss framtidsbiletet.

3. Visjon og mål


Herøy- ei båtlengd føre, er Herøy kommune sin visjon. Visjonen seier noko om at vi skal vere framtidsretta og liggje i forkant av utviklinga, men ikkje alltid vere i fremste rekke på alle tenesteområde. Kommunen skal gjere bevisste val på kvar vi skal vere i forkant, og kvar andre kan drage utviklinga vidare. Der vi vel å vere i forkant, skal vi sette oss høge ambisjonar.

Herøy kommune har som eit av sine mål i kommuneplanen sin samfunnsdel, at kommunen skal levere tenester med god kvalitet til alle sine innbyggjarar. Kjerneverdiane til Herøy kommune ***respekt, tillit, samhandling*** skal bygge opp under dette.

For helse og omsorg inneber det at:

- når du som innbyggjar opplever helseutfordringar, skal du få tilbod om tverrfaglege tenester, slik at utviklinga snur eller vert redusert tidleg.
- vi skal legg til rette for at du som innbyggjar kan ta ansvar for eige liv, ut frå dine føresetnader.
- vi skal spørje deg om kva som er viktig for deg.
- vi skal bygge på dine ressursar, og saman med deg legge til rette for at du med naudsynte tiltak, kan føle tryggleik og meistring i eige liv.

Herøy kommune bygg tildeling av tenester på BEON-prinsippet. Det inneberer tildeling av tenester etter beste effektive omsorgsnivå. Vi skal syte for at innbyggjarar får kvalitativt gode tenester innan ei fagleg og økonomisk berekraftig ramme. Det føreset at alle tek ansvar for eigen situasjon så langt det er mogleg. Vi skal vurdere bruk av teknologiske løysingar på alle meistringsnivå, før vi sett inn andre tiltak. Meistringspyramiden skal visualisere dette.



4. Seks satsingsområde

Som vi allereie har nemnd er kompetanse, rekruttering, teknologi, organisering og brukarmedverknad viktige verkemiddel om vi skal lukkast i Herøy. Innovasjon og kontinuerleg nytenking vil vere avgjerande for å sikre kvalitet og bærekraft i tenestene også i framtida.

Vi har satt ned seks satsingsområde, som skal vere gjennomgåande for alt vi gjer i helse og omsorg. Desse satsingane skal hjelpe oss å tenke nytt, i alle delar av vårt virke. Som innbyggjar vil du oppleve, at vi legg opp til at du skal vere ein aktiv deltakar i eige liv, sjølv om du treng hjelp av oss.

Brukarmedverknad

Aktivitet og frivilligheit

Førebygging

Meistring

Kunnskap og kompetanse i tenesta

Heilskap

4.1 Brukarmedverknad

Kva vi legg i brukarmedverknad:
Helsedirektoratet viser til at brukarmedverknad er ein lovfesta rett, og tenesteapparatet kan såleis ikkje velje å forhalde seg til det eller ikkje. Brukarar har rett til å medverke, og tenesta har plikt til å involvere brukarar i undersøkingar,

behandling og val av tenestetilbod. Brukarmedverknad er eit verkemiddel på fleire nivå. Blant anna kan brukarmedverknad bidra til å treffe betre når det gjeld utforming og gjennomføring av både generelle og individuelle tilbod.

Brukarmedverknad har i tillegg ein eigenverdi i at menneske som søkjer hjelp, på linje med andre, gjerne vil styre over viktige delar av livet sitt, vil ta i mot hjelp på eigne premissar, og bli sett og respektert i kraft av sin grunnleggande eigenverdi. Dersom brukaren kan påverke omgjevnadane gjennom eigne ressursar og eigne val, vil det igjen kunne påverke sjølvbilete på ein positiv måte og dermed styrke motivasjonen til brukaren. Betringsprosessen kan såleis bli påverka på ein positiv måte og ha ein terapeutisk effekt. I motsett tilfelle kan den hjelpeløysa mange brukarar opplever, bli forsterka.

For å kunne møte utfordringane i framtida, vil det vere viktig å organisere helse og omsorgstenestene på ein måte som utløyser og støttar opp under ressursane til både brukarar, pårørande, born som pårørande, sosialt nettverk, og i nærmiljøet elles. Helsedirektoratet viser til at det viktigaste i møtet mellom bruker og hjelper er god kommunikasjon. Dette fordrar at begge er opne og lydhøre for kvarandre. Om ein av oss er usikker på noko, er det betre å spørje enn å anta at den andre har oppfatta eller forstått det vi snakkar om. Der er betre å stille eit spørsmål for mykje enn eit for lite. Vi må sette av nok tid til å ta opp det som er viktig for at hjelpa skal bli best mogleg. Hjelpar har fagkunnskap - brukar kjenner problema på kroppen, og veit mest om sine eigne vanskar. Kanskje må vi begge tenke nytt for å få til et likeverdig samarbeid? Brukarerfaring og fagkunnskap må være likeverdige grunnpilarar både i kommunane og i spesialisthelsetenesta.

Når brukarar treng hjelp til å meistre kvardagen er det nokre få, men viktige moment å hugse på for at hjelpar og brukar saman skal kunne finne fram til den beste hjelp og støtte brukaren treng. Desse momenta inkluderer:

- å bli teken på alvor
- å bli behandla med respekt
- å oppleve tillit og tryggheit
- å få hjelp når behovet er der

Dette er i tråd med Herøy kommune sine kjerneverdiar: **respekt, tillit, samhandling**

Herøy kommune vil:

- ✓ Utvikle tenestene i lag med pasientar, brukarar og deira pårørande. Gjennom meir valfridom og eit større mangfald av tilbod, vil du som innbyggjar få større påverknad på eigen kvardag.

4.2 Aktivitet og frivilligheit

Kva vi legg i aktivitet og frivilligheit:
Folkehelselova § 4 fastslår at kommunane har eit ansvar for folkehelsearbeid og for at kommunen samarbeider med frivillig sektor. Kommunane bør legge til rette for frivillig sektor og utvikle en eigen frivillig-politikk. Eit godt samarbeid mellom offentlig sektor og sivilsamfunnet er sentralt for ein god samfunnsutvikling.

I seinare tid har det kome ei rekke stortingsmeldingar som sett fokus aktivitet og frivilligheit, mellom anna er St. meld 15 (2017-2018) «Leve hele livet» ei reform for aktivitet, deltaking og sosialt fellesskap. Målet er å ta vare på eldre sitt forhold til familie, venner og sosialt nettverk og skape gode opplevingar og møteplassar på tvers av generasjonar. Fysisk, sosial og kulturell aktivitet skal være tilpassa den einskilde sine interesser, ønsker og behov. Vi veit at mange med demenssjukdom opplever isolasjon og einsemd.[8] Ein ville hatt større muligheit til å vere meir aktiv og sjølvhjelpt om samfunnet hadde vore betre tilrettelagt. I åra som kjem vil stadig fleire få demens, og det vil bli eit behov for å legge betre til rette, slik at personar med demens lettare kan fortsette å delta i lokalmiljøet.

Når livet blir ekstra sårbart, skal dei eldre få muligheit til samtale, motivasjon og støtte. Slik skal det bli mogleg for eldre å leve livet – heile livet. Som vist til i befolkingsframskrivinga i Herøy blir mange fleire eldre, og kommunen bør legge til rette slik at eldre kan bu sentralt der kultur og aktivitetstilboda er. Eldre som ressurs må vektleggast. Det må vere lagt til rette for at eldre kan vere ressurspersonar i ulike aktiviteter og frivillig arbeid.

Vel så viktig er St. meld 45 (2012–2013) *Frihet og likeverd.* Den politiske målsettinga med den er å legge til rette for at alle, uansett funksjonsnivå, skal kunne delta på lik line i ulike fritidsaktiviteter. Menneske med utviklingshemming skal ha eit kultur- og fritidstilbod som er likeverdig med tilbodet til befolkninga elles. Det skal så langt som mogleg giast eit integrert tilbod, men særlig tilrettelagte tilbod kan i nokre tilfelle vere aktuelt for å imøtekomme variasjon i ønskjer og behov. Brukarundersøkingar i Herøy viser at vi treng betre tilbod til menneske med utviklingshemming. Dei peikar på einsemd, når dei ikkje har eit tilbod å gå til i kvardagen. Skal vi bidra til livskvalitet og livsglede for alle, må vi styrke dette tilbodet.

Forsking peikar på at frivillig arbeid i helse- og omsorgssektoren stimulerast når:
- kommunen samarbeidar med dei frivillige, koordinerer tiltaka og legg til rette med kontor og møteplassar.
- personane som deltek fungerer godt saman, både eldsjelene og kontaktpersonane. Det er lett å ta kontakt med kvarandre.
- dei frivillige opplever glede og god respons på arbeidet.
- det fins ein god porsjon lokalpatriotisme.

[8] https://nasjonalforeningen.no/tilbud/demensvennlig-samfunn/

Kommunen skal også stille krav om aktivitet for sosialhjelpsmottakarar under 30 år. Sosialtenesteloven (§ 20 a) regulerer plikta til å stille vilkår om aktivitet og muligheit til å stille andre vilkår for tildeling av økonomisk stønad for sosialtenestemottakarar under 30 år. Formålet med aktivitetsplikt er å styrke sosialhjelpsmottakarens muligheit for overgang til arbeid, utdanning eller bli sjølvforsørgja på annen måte enn ved økonomisk stønad. Når det vert stilt vilkår, skal det bidra til å motivere og påverke mottakarane av sosialhjelp til å kome seg ut av en vanskelig livssituasjon. Det er særlig viktig at unge kjem raskt ut i aktivitet som kan hjelpe dei ut av ein passiv situasjon.

I Herøy ser vi behov for nye aktivitets- og meistringstilbod for ulike deler av befolkninga, som til dømes kurstilbod, foredrag, lågterskelrådgivning, turgrupper og klubbar for å stette dei ulike behova. Val av arena er viktig og tilboda bør vere i nærområde der dei bur.

Herøy kommune vil:

- ✓ Gjere det lett for deg som innbyggjar å vere aktiv i kvardagen.
- ✓ Bli eit demensvenleg samfunn.

4.3 Førebygging

Kva vi legg i førebygging

I Herøy kommune vil vi levere forsvarlege helse og omsorgstenester som er samskapte og bærekraftige. Gjennom å forhindre at skade oppstår, avgrense skadeomfang og hindre følgjetilstandar fremmer tenestene god folkehelse. Slik leggast det til rette for at kvar einskild innbyggjar, som har eller står i fare for å få innskrenka funksjonsevne, kan leve eit mest mogleg sjølvstendig og aktivt liv.

Førebygging er ein fellesnemnar for tiltak på mange samfunnsområder – enten det gjeld å avverje ulykker, minske risiko for helseskader, hindre utstøyting frå arbeidslivet, senke førekomsten av kriminalitet eller gje støtte til eit barn som står i fare for å komme skeivt ut.

I sektor for helse og omsorg er alle tiltak som fremmer god helse førebyggande.

- Primærførebyggande er tiltak som settast inn for å forhindre at eit problem, ein skade eller sjukdom oppstår.
- Sekundærførebyggande er tiltak som settast inn for å avgrense varigheit av eit problem, ein skade eller sjukdom som har oppstått.
- Tertiærforebyggande er tiltak som settast inn for å hindre eller avgrense følgetilstandar av eit problem, ein skade eller sjukdom.

Herøy kommune vil:

- ✓ Førebyggje meir gjennom tidleg innsats

4.4 Meistring

Kva vi legg i meistring
Omgrepet livsmeistring handlar om å forstå og ha moglegheit til å påverke avgjerande faktorar for meistring av eige liv. Høg livskvalitet føreset ein god balanse mellom dei krava omgjevnadane stiller og dei føresetnadane enkeltmennesket har.

Tenestene i Herøy kommune skal innrettast på ein slik måte, at det bidreg til auka livskvalitet for innbyggjaren. Det er eit mål å støtte innbyggjaren sine evner og moglegheiter for å meistre kvardagen. Difor er tidleg innsats i alle tenester, gjennom heile livsløpet, viktig for både deg som innbyggjar og oss som kommune.

Habilitering og rehabiliteringsarbeidet og fokuset på kvardagsmeistring, skal fremje deltaking og inkludering i kvardagslivet, både i busituasjon, utdanning, arbeid og aktivitet.

Herøy kommune vil:

- ✓ Kommunen si rolle skal vere å legge til rette for at du som innbyggjar skal meistre din eigen kvardag, slik at du kan leve eit aktivt og godt liv i fellesskap med andre

4.5 Kunnskap og kompetanse i tenesta

Kva vi legg i kunnskap og kompetanse:
Kunnskap blir henta frå forsking, arbeidserfaring, og av brukarane sine erfaringar. Kompetanse er samla kunnskap, evner og haldningar som gjer det mogleg å utføre aktuelle funksjonar og oppgåver, i tråd med definerte krav og mål. I møte med brukarane er kompetanse ein vesentleg faktor for å oppnå tillit.

Omsorgstenester er ikkje berre eldreomsorg, men dekkjer heile livsløpet. Samfunnsoppdraget til kommunane er i stadig endring grunna utviklinga i samfunnet elles. Befolkninga si samansetting og sjukdomsmønster er i endring, samstundes som det skjer ei forskyving av oppgåver mellom dei ulike helsenivåa. Dette, saman med nye politiske føringar og fagleg og teknologisk utvikling, stiller strenge krav til kommunen si framtidige kompetanse i tenestene. Gjennom nasjonale føringar ligg ei forventing om at kommunane i åra framover skal ta i vare ein større del av dei samla oppgåvene. I framtida vil arbeidsplassane truleg også vere meir kompetanseintensive.

Ein ser også nasjonalt eit stort rekrutteringsbehov, på grunn av generasjonsskifte i helse- og omsorgstenestene. Ei oversikt over alderssamansetninga i Herøy viser at det gjelder også vår kommune. Ei befolkningsframskriving for Herøy kommune 2017-2040, viser at tal eldre vil auke i åra som kjem. Skal vi gi tenester på same måte og med same kvalitet som i dag, må 60-70% av alle nyutdanna eller dei som flyttar til Norge, arbeide i helse- og sosialsektoren. For å imøtekomme denne befolkningsveksten, må vi tenke nytt i utforming av tenestetilbodet – i form av innovasjon i tenesteytinga og bruk av velferdsteknologiske løysingar. Tilbod om heile stillingar vil vere viktig for å rekruttere kompetanse til våre tenester.

Der vi ikkje kan gi gode og forsvarlege tenester i eigen regi, må vi samarbeide med andre, gjennom forpliktande samarbeid,

Herøy kommune vil:

- ✓ Vere nytenkande i vidareutvikling av forsvarlege tenestetilbod og fagleg kvalitet i tenesta

4.6 Heilskap

Kva vi legg i heilskap:
Heilskap er deler som høyrer saman, eller eit system. Med eit heilskapleg menneskesyn tenker ein at menneske har fysisk, psykisk, sosial og åndeleg dimensjon og at det er ei eining.

I Herøy skal vi legge til rette for samhandling mellom tenester slik at du som innbyggjar opplever å få eit heilskapleg tilbod. Innbyggjarar med behov for mange tenester treng ofte hjelp frå ulike aktørar. Kommunen må då skape samhandling på tvers av nivå slik at ein kan ivareta innbyggjaren sine mål og behov. Det er ynskjeleg at du som innbyggjar opplever tenestene som tilgjengelege, trygge, heilskapleg og koordinerte. For å lukkast med dette, er vi med i læringsnettverk om gode og heilskaplege pasientforløp. Nøkkelen er kontinuerleg og systematisk forbetringsarbeid.

Helsepersonell har tradisjonelt fokusert på «kva er i vegen med deg?» For framtida ønskjer vi i staden å vite «kva er viktig for deg?» og ha denne brukarmedverknaden som utgangspunkt for tenestetilbodet.

Det er ynskjeleg å samskape tenestetilbodet og sjå heile menneske gjennom heile livet, frå vogge til grav.

Herøy kommune vil:

- ✓ Ha ein sektor for helse- og omsorgsteneste som legg til rette for aktiv deltaking frå deg som innbyggar, og gje heilskapelege tenester av god fagleg kvalitet.

5. Handlingsplan for perioden 2019 – 2022

Satsingsområde: Brukarmedverknad		Finansiering					
Målsetting: **Utvikle tenestene i lag med pasientar, brukarar og deira pårørande. Gjennom meir valfridom og eit større mangfald av tilbod, vil du som innbyggjar få større påverknad på eigen kvardag**							
Strategiar	**Tiltak**	**Ressurs-behov.** *Innanfor eller utanfor vedtatt ramme	**Frist**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Legge til rette for auka brukar- og pårørande-involvering	Bruke «Kva er viktig for deg» som metode for å oppnå brukarmedverknad	*	Kontinuerleg				
	Etablere brukarutval	*	01.01.2020				
	Etablere betre rutinar på system- og individnivå for systematisk inn-henting og bruk av erfaringar frå brukarar og pårørande, herunder born som pårørande	*	01.01.2020				
Digitalisering og velferdsteknologi skal takast i bruk for å styrke innbyggjardialog og medverknad, og for å modernisere tenestetilbodet i takt med utviklinga i samfunnet	Opprette og bruke referansegrupper i befolkninga, for tilbakemelding og utvikling av teneste og kvalitet, i helse og omsorg	*	01.01.2021				
	Nytte digitale nettløysingar til å gjere innbyggjarane til aktive aktørar	*	01.01.2021				
Auke tilsette sin kompetanse på brukarmedverknad, og til å gi informasjon, råd og rettleiing i tenesteyting	Brukarmedverknad som tema på fagdag/personalmøte	*	Kontinuerleg				

Satsingsområde: Aktivitet og frivilligheit	Finansiering

Satsingsområde: Aktivitet og frivilligheit		Finansiering					
Målsetting: **Gjere det lett for deg som innbyggjar å vere aktiv i kvardagen**							
Strategiar	**Tiltak**	**Ressurs-behov.** *Innanfor eller utanfor vedtatt ramme	**Frist**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Legge til rette for auka aktivitet og frivilligheit	Styrke og formalisere samarbeidet med frivilligsentralen, for koordinering av frivillig innsats	*	31.12.2019				
	Tilsette ein samfunnskontakt, som vert eit bindeledd og koordinator mot nærmiljø , familie, frivilligheit og lokalsamfunn	1,0 årsverk	01.01.2021			750	750
	Skape gode og tilfredsstillande arenaer og møteplassar for å drive frivillig arbeid, der ein føler seg velkomen	*	Kontinuerleg				
	Legge til rette for aktivitet (aktivitetsplikt) slik at ungdom og unge vaksne kjem ut av ein passiv situasjon, og ut i aktivitet og arbeid	*	Kontinuerleg				
	Kartlegge ressursar hos innbyggjarar som har behov for aktivitet, og legge til rette for ulike aktivitetar både i eigen regi og i samarbeid med frivillige	*	01.06.2021				
	Bidra til språktrening for nye landsmenn gjennom frivilligheitsarbeid/ arbeidstrening	*	Kontinuerleg				
Bidra til å skape eit godt omdøme for frivilligheita	Fokus på frivilligheit i i helse og omsorg i sosiale mediar. Lage ein film om temaet	*	01.06.2020				
	Oppsøkande verksemd for rekruttering av frivillige til helse og omsorg	*	Kontinuerleg				
	Informasjon skjema/ nyheitsbrev/ informasjonsskriv	*	31.12.2019				

Satsingsområde: Aktivitet og frivilligheit		Finansiering					
	om frivilligheit i helse og omsorg						
	Gjere transporttenesta FRAM Flexx betre kjend for mottakarar av helse og omsorgstenester	*	**01.08.2019**				
	Markere frivilligheiten sin dag i helse og omsorg	*	**Kvart år**				

Målsetting: **Bli eit demensvenleg samfunn**							
Ta initiativ til at Herøy kommune skal bli eit demensvenleg samfunn	Opprette kontakt med Nasjonalforeningen for folkehelsen	*	**01.06.2020**				

Satsingsområde: Førebygging		Finansiering					
Målsetting: **Førebyggje meir gjennom tidleg innsats**							
Strategiar	**Tiltak**	**Ressurs-behov.** *Innanfor eller utanfor vedtatt ramme	**Frist**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Fokusere på oppsøking, opplæring og oppfølging for å legge til rette for at innbyggjarane i Herøy tek ansvar for eiga helse.	Innføre kvardagsrehabilitering/ kvardagsmeistringsteam	**1,8 Årsverk**	**01.01.2019**	**300**	**960**	**960**	**960**
	Bygge kultur for kvardagsmeistring	*	**Kontinuerleg**				
	Gje hjelp på lågast mogleg trinn i meistringspyramiden, gjennom god tildelingspraksis	*	**Kontinuerleg**				
	Utvikle/vidareutvikle lågterskeltilbod for å endre levevaner som kan føre til sjukdom og plager (døme, sterk og stødig, frisklivssentral)	*	**01.01.2021**				
	Innføre førebyggjande heimebesøk med informasjon om kva aktivitetar som er i	*	**01.01.2021**				

Satsingsområde: Førebygging		Finansiering					
	kommunen, kva kan du bidra med?						
Tidleg og forsterka innsats for å gje barn ein god start i livet, for at barn og unge får reiskap til å meistre kvardagen	Fast samtale med helsesjukepleiar i skulen	**1,0 Årsverk**	**01.01.2020**	**0**	**750**	**750**	**750**
	Opprette psykologstilling med fokus på barn og unge	**1,0 Årsverk**	**01.01.2019**	**684**	**684**	**1084**	**1084**
	Vidareutvikle det tverrfaglege samarbeidet for barn og unge, særleg dei tverrfaglege teama i skular og barnehagar	*	**Kontinuerleg**				
	Tidleg involvering og langsiktig planlegging for barn og unge med spesielle behov	*	**Kontinuerleg**				
	Involvere nettverksressursar, som kan bidra til å styrke den einskilde innbyggjar sin meistringsevne	*	**Kontinuerleg**				
	Rehabilitere og utvide det kommunale avlastingstilbodet for barn	**Investering**	**31.12.2020**	**X**	**X**		
Ha spesiell fokus på inkludering av flyktningar og innvandrarar med minoritetsbakgrunn	Tett samarbeid mellom sektorar i kommunen og NAV, i arbeidet med inkludering	*	**Kontinuerleg**				

Satsingsområde: Meistring		Finansiering					
Målsetting: **Kommunen si rolle skal vere å legge til rette for at du som innbyggjar skal meistre din eigen kvardag, slik at du kan leve eit aktivt og godt liv i fellesskap med andre**							
Strategiar	**Tiltak**	**Ressurs-behov.** *Innanfor eller utanfor vedtatt ramme	**Frist**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Tidleg innsats for å avdekke behov	Gi barn og unge meistringsstrategiar i forhold til psykisk helse	*	**Kontinuerleg**				
	Utarbeide plan mot vald i nære relasjonar	*	**01.08.2020**				

Satsingsområde: Meistring		Finansiering					
Trygge innbyggjarane på at dei får naudsynte og individuelt tilpassa tenester	Innføre og implementere heilskaplege pasientforløp i helse og omsorg	*	31.12.2019				
	Vurdere og nytte velferdsteknologiske løysingar for å skape meistring og tryggleik, før ein vurderar andre tiltak	*	Kontinuerleg				
	Auka bruk av digitale kanalar til folkeopplysning, til dømes gjennom oppdatert heimeside og filmar	*	Kontinuerleg				
	Utbygging og renovering av institusjonskjøkkenet ved Herøy omsorgssenter, for å sikre god mat og riktig ernæring til fleire innbyggjarar i kommunen.	Investering	01.01.2021		X		
	Godt og aktivt samarbeid med folkehelsekoordinatoren	*	Kontinuerleg				
	Utvikle habilitering og rehabiliteringsplan som temaplan til kommunedelplanen	*	01.08.2019				

Satsingsområde: Kunnskap og kompetanse		Finansiering					
Målsetting: **Vere nytenkande i vidareutvikling av forsvarlege tenestetilbod og fagleg kvalitet i tenesta**							
Strategiar	**Tiltak**	**Ressurs-behov.** *Innanfor eller utanfor vedtatt ramme	**Frist**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Satse på kompetanse og sterke fagmiljø	Samlokalisering av ulike fagmiljø som kan bidra til auka kunnskap, tverrsamarbeid og heilskap i tenesta	Kan føre til investering	Kontinuerleg				
	Skape naturlege møteplassar for ulike faggrupper	*	Kontinuerleg				

Satsingsområde: Kunnskap og kompetanse		Finansiering					
	Sørge for systematisk opplæring av alle nytilsette	*	Kontinuerleg				
	Bygge heiltidskultur	*	Kontinuerleg				
	Gi støtte til vidareutdanning innan psykisk helse	Satsing i planperiode	I planperioden				
	Gi støtte til vidareutdanning innan geriatri	Satsing i planperiode	I planperioden				
	Gi støtte til vidareutdanning innan rehabilitering	Satsing i planperiode	I planperioden				
Ha rett kompetanse på rett plass	Bruke sosiale media som kanal både for å nå ut med informasjon, rettleie, ansvarleggjere og rekruttere heile døgnet	*	Kontinuerleg				
Ha godt omdømme når det gjeld å rekruttere og behalde og utvikle fagkompetanse	Overordna strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for heile HO	*	01.06.2020				
Dimensjonere dei ulike tenestene i forhold til behov og nye føringar både i eigen regi og i samarbeid med andre	Vidare utgreiing av legevaktsamarbeid	*/Kostnader frå 2020	31.12.2019		X	X	X
	Iverksette og få på plass vertskommunesamarbeidet med kring barnevern og NAV.	*	30.08.2019				
	Vurdere interkommunalt samarbeid der fagmiljøa er små og sårbare. Styrke fagmiljø og ressurseffektivitet	*	Kontinuerleg				
Nytte nye digitale løysingar for betre ressursutnytting, betre kommunikasjon og sikrare informasjonsutveksling	Søkje aktivt utviklingsprosjekt, ny teknologi og kunnskapsbasert forsking	*	Kontinuerleg				
	Vere open for å ta i bruk nye løysingar for å utvikle tenestene som gjev oss gevinst i tenesteytinga	*	Kontinuerleg				
	Digitalisering og velferdsteknologi skal takast i bruk for å styrke og modernisere tenestetilbodet i takt med utviklinga i samfunnet, slik at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020	*	Kontinuerleg				

Satsingsområde: Kunnskap og kompetanse		Finansiering					
Skape kultur for tenesteinnovasjon og utvikling	Dra nytte av statlege satsingsområder og prøve ut nye arbeidsmetodar som til dømes å følgje opp reformen «Leve hele livet»	*	Kontinuerleg				
	Gi kunnskap om og opplæring i bruk av ny teknologi	*	Kontinuerleg				

Satsingsområde: Heilskap		Finansiering					
Målsetting: **Ha ei helse- og omsorgsteneste som legg til rette for aktiv deltaking frå deg som innbyggar, og gje heilskapelege tenester av god fagleg kvalitet**							
Strategiar	**Tiltak**	**Ressurs-behov.** *Innanfor eller utanfor vedtatt ramme	**Frist**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Bygge heilskapleg kultur i samhandling med andre sektorar i kommunen	Bygge relasjonskompetanse gjennom kompetanseheving, og leiarutviklingsprogram	*	Kontinuerleg				
	Vidareutvikle sektorovergripande samarbeid.	*	Kontinuerleg				
	Samhandle godt i plan og utviklingsarbeid.	*	Kontinuerleg				
For å møte den demografiske utviklinga, herunder auken av eldre innbyggjarar skal vi bygge fleire omsorgsbustadar og styrke heimebasert omsorg	Vi skal bygge 20 fleire omsorgsbustadar, knytt til sentrale kommunikasjonssenter med handel, kultur og servicetilbod	Investering og drift	31.12.2022			X	X
	Rehabilitering av raud/grøn avdeling før omheimling av institusjonsplassar til bukollektiv og vurdere spesialisering av gjenståande institusjonsplassar	Investering	31.12.2021	X	X	X	
Ha tidleg innsats og legge til rette for at innbyggjarane i Herøy skal kunne meistre eigen kvardag, og bu sjølvstendig så lenge som råd i eigen bustad	Bygge og samlokalisere aktivitetstilbod til menneske med ulike behov for å auke sysselsetting og meiningsfulle aktivitetar, som fører til auka oppleving av meistring. (Herøy ressurssenter) Aktivitetstilbodet bør vere lokalisert sentralt.	Investering	01.01.2023			X	X

Satsingsområde: Heilskap		Finansiering					
	Utvide kapasiteten på dagsenter til menneske med demenssjukdom, gjennom å legge til rette på omsorgssenteret i Myrvåg	**Investering og drift**	**01.01.2022**				**X**
	Gi god og tydeleg informasjon til dei som treng ekstra informasjon	*	**Kontinuerleg**				

Styrke og differensiere tilbodet innanfor psykisk helse og rus	Bygge 4 ROP bustadar med areal tilpassa bemanning, knytt til sentrale kommunikasjonssenter	**Investering og drift**	**31.12.2021**	**X**	**X**	**X**	
	Bygge 2 nye hardbruksbustadar	**Investering**	**31.12.2019**	**X**			
	Utvikle samarbeidet med spesialisthelsetenesta	*	**Kontinuerleg**				
	Revidere ruspolitisk handlingsplan	*	**01.06.2020**				
Sikre at innbyggjarane opplever trygge og samordna tenester ved å styrke samarbeid og samhandling internt og eksternt med andre samfunnsaktørar	Arbeide kontinuerleg med kvalitet og tryggleik (døme kvalitetssystem)	*	**Kontinuerleg**				
	Utarbeide kvalitetsstandard for helse og omsorgstenester	*	**31.12.2019**				
	Utarbeide ein Eldreplan	*	**01.08.2020**				
	Medverke aktivt i utviklinga av Helseplattformen	**Investering**	**Kontinuerleg**				
	Vurdere å utarbeide ein Legeplan	*	**31.12.2021**				
	Vidareutvikle rolla til koordinerande eining og gjere den kjent for innbyggjarane	*	**01.06.2019**				
	Digital samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnerar	**Investering**	**Kontinuerleg**				
	Meir tverrfagleg samarbeid knytt til førebygging og behandling	*	**Kontinuerleg**				
Styrke fokuset på livsmestring, og tiltak som bygg opp under dette.	Møte innbyggjaren med omtanke og respekt, og ha fokus på mestring og heilskap i dei ulike overgangane i livet	*	**Kontinuerleg**				
	Gjennomføre mestrings- og læringskurs	*	**01.01.2021**				

	Gjennomføre foreldrekurs	*	**01.01.2020**				
	Betre informasjon til innbyggjarane – Den enkelte har eit ansvar for eige liv og kan gjere grep sjølve for å for eksempel planlegge alderdommen	*	**01.01.2020**				

Kommunalsjefen si leiargruppa har ansvar for at handlingsplanen vert fylgt opp gjennom årsplanar og budsjettarbeid, i samarbeid med sine tilsette og andre samarbeidspartar.

HERØY KOMMUNE

NOTAT

Til: Bu- og habiliteringsavdelinga

Frå: Eldrerådet

Saksnr	Arkivkode	Dato
2017/1545	141	22.01.2019

UTTALE FRÅ ELDRERÅDET - KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG OMSORG

Ut frå kommunen sin økonomiske situasjon kan det synest som eldreomsorga ikkje er berekraftig korkje økonomisk eller personellmessig slik den vert driven i dag.

Det er difor positivt at ein no har kome så langt med ny kommunedelplan for helse og omsorg at den er på høyring. Eldrerådet er glad for at psykisk helse er påpeika som ei av hovudutfordringane. Utfordringane innan demensomsorga kunne vore meir omtalt innleiingsvis i planen.
Elles ønskjer Eldrerådet at planen inneheld meir konkrete tal knytt til kva den demografiske utviklinga framover vil kunne få av betydning for mellom anne institusjonsplassar og personellmessige ressursar.
Brukarmedverknad er viktig og Eldrerådet er glad det no skal oppnemnast brukarutval, og at ernæring og mat er sett fokus på.
Eldrerådet ønskjer at prosjektet sterk og stødig vert teke med i handlingsdelen.
Eldrerådet vonar at planen blir ein «levande» plan, der handlingsplanen vert fulgt opp, og at det også vert utarbeidd ein eigen eldreplan og frivilligplan.

Adr: Pb. 274 6099 FOSNAVÅG Tlf: 700 81 300 Fax: 700 81 301 Bank: 8647.11.04800 Org.nr 964978840
E-post: postmottak@heroy.kommune.no www.heroy.kommune.no

HERØY KOMMUNE

NOTAT

Til: Bu- og habiliteringsavdelinga

Frå: Dokumentsenter og politisk sekretariat

Saksnr	Arkivkode	Dato
2017/1545	141	28.01.2019

UTTALE FRÅ RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne kom i møte 17.01.2019 med slik uttale til Kommunedelplan for helse og omsorg – utlegging til offentleg ettersyn:

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne håper at planen vert følgd opp som skissert, og at råda vert inkludert der medverknad skal vere ein del av arbeidet.
Råd for menneske med nedsett funksjonsevne ber om at kvaliteten i helse- og omsorgstenesta vert ivareteken i prosessarbeid for alle delane av tenesta, også for dei med størst tenestebehov.
Råd for menneske med nedsett funksjonsevne etterlyser litt tiltak ifht. behovet for avlastning for barn som ikkje er nemnt i planen.

ei båtlengd føre

Adr: Pb. 274 6099 FOSNAVÅG Tlf: 700 81 300 Fax: 700 81 301 Bank: 8647.11.04800 Org.nr 964978840
E-post: postmottak@heroy.kommune.no www.heroy.kommune.no

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Vår dato: 06.01.2019
Vår ref: 2018/92
Dykkar dato: 13.12.2018
Dykkar ref: 2017/1545

HERØY KOMMUNE
Postboks 274
6099 FOSNAVÅG

Saksbehandlar, innvalstelefon
Kari Bjørnøy, 71 25 84 05

Kommunedelplan for helse og omsorg
Offentleg ettersyn

Fylkesmannen er statens representant i fylket og har m.a. ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa. I den kommunale planlegginga skal vi sjå til at kommunane tar omsyn til viktige regionale og nasjonale interesser som gjeld arealforvaltning, landbruk, klima og miljø, oppvekst, helse og samfunnstryggleik.

Bakgrunn
Med *Helse og omsorgsplan 2019 – 2027* har Herøy kommune utarbeidd utkast til ein heilskapleg og koordinert kommunedelplan for dei samla helse- og omsorgstenestene i kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel, saman med kommunal planstrategi for perioden 2016 – 2020, vil gi viktige rammer og føringar for planarbeidet. Koplingar til andre kommunale delplanar og/eller temaplanar vil også vere viktig.

Planen skal føre til at kommunen kan utvikle gode og heilskaplege helse- og omsorgstenester på tvers av fagområde og i samarbeid med pasientar/brukarar. Planen har status som kommunedelplan og har ein tverrfagleg og strategisk profil, med helse og omsorg i brei forstand som eit gjennomgåande perspektiv. Planen vil vidare omfatte ein eigen handlingsdel for perioden 2019 – 2022 med prioriterte tiltak.

I samband med melding om planoppstart og høyring av planprogram kom Fylkesmannen i sitt høyringsbrev av 13.02.2018 med nærare kommentarar og merknader til fleire punkt i planen. På nokre område kan det her vere behov for vidare oppfølging og konkretisering.

Vi etterlyser ei tydelegare kopling og forankring til lokale rammer og føringar – jf. kommunale planar og styringsdokument; særleg vil kommuneplanens samfunnsdel her vere sentral. Dette vil også kunne opne for ei breiare tilnærming i lys av både kommunen som organisasjon og kommunen som samfunn. Med eit utvida samfunns- og levekårsperspektiv vil planen i større grad også kunne fungere som eit overordna styringsverktøy til andre temaplanar brukt i helse- og omsorgssektoren. Dette vil m.a. kunne omfatte ulike typar førebyggande tiltak med kopling også til arealbruk og fysisk infrastrukturmiljø, samt kvalitetar knytt til gode og trygge oppvekst- og

nærmiljø. Tema som barn og unge, folkehelse, universell utforming, integrering m.v. vil her kunne trekkast inn.

Helse og omsorg m.m.
Når det gjeld kommentarar spesialt retta mot områda *Barn og unge*, *Folkehelse, Universell utforming og Helse, omsorg og sosial* viser vi til høyringssvar som blei gitt til oppstartsbrev i februar 2018.

Herøy har valt å lage ein heilskapleg plan for alle områda innan helse og omsorgstenestene i kommunen. I innleiinga vert det vist til at nye utfordringar krev nye tenkemåtar. I lys av dette er det eit godt grep å utarbeide ein heilskapleg plan for helse og omsorg. Samtidig er det ei utfordrande oppgåve å lage ein stor og brei handlingsplan for dei største og tyngste tenesteområda i kommunen. Slik vi les planen synes vi det er vanskeleg å finne igjen breidda i tenestene frå vogge til grav. Helsestasjon og skolehelseteneste er mellom anne ikkje nemnde, Vi ser heller ikkje igjen tenester til funksjonshemma, rus/psykisk helse. I høyringssvar på planprogrammet frå februar 2018 viste vi til NAV som ein viktig velferdsaktør. Dei er heller ikkje ein del av planen sjølv om dei organisatorisk ligg under helse og omsorgstenestene i kommunen.

I høve til folkehelselova § 5 skal kommunane legge til grunn oversiktsarbeid i sine kommunale delplanar. Vi finn ikkje at det vert vist til slik kunnskap. Når det i planen blir vist til utviklingstrekk er dette i stor grad knytt til utfordringar innan eldreomsorg. Vi saknar eit fokus på utfordringar innan fleire område til dømes barn og unge, rus/psykisk helse, innbyggarar med minoritetsbakgrunn. Når det gjeld bakgrunnsinformasjon knytt til barn og unge her Herøy gjennomført *UngData-undersøking* i 2017.

Kommunen har valt seks innsatsområde som skal vere gjennomgåande for tenestene. Det gjer det lettare å lage ein handlingsplan som alle innan helse og omsorgstenestene kan finne seg igjen i. Det er mange gode intensjonar som er presentert her, men vi meiner kommunen vil tene på å utarbeide en meir konkret handlingsplan. Med meir konkrete og detaljerte tiltak vil endring og forbetringsarbeid bli lettare å følge opp og evaluere.

Kommuneøkonomi
Herøy kommune skal ha ros for at kommunedelplanen for helse og omsorg blir sett i samanheng med kommunen sitt budsjett og økonomiplan. Som den største sektoren i kommunen sin tenesteproduksjon, er det viktig at dette blir tydeleggjort i den vidare planprosessen og i arbeidet med handlingsdelen for å få eit realistisk heilheitsbilde.

Vi viser elles her til Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin rettleiar T-1492 *Kommuneplanprosessen* kap. 7 for meir utfyllande merknader rundt samanhengen mellom kommunens plan- og økonomisystem, jf.
https://www.regjeringen.no/contentassets/493007ab4f9349a295a34982f77173ec/t-1492.pdf

Konklusjon
Med utkast til ein samla helse- og omsorgsplan for Herøy kommune er det lagt eit nyttig grunnlag for å sikre eit meir heilskapleg grep knytt til oppgåver og tenestetilbod på helse- og omsorgsområdet. I det vidare arbeidet med implementering og vidare gjennomføring av strategiar og tiltak knytt til dei ulike tenesteområda er det viktig at planen blir tilpassa situasjonen og utfordringsbildet som kommunen i dag står overfor. Eit oppdatert kunnskapsgrunnlag i form av statistikk, kartleggingar og analysar på viktige samfunnsområde vil her vere eit viktig utgangspunkt. Ei tett kopling til

kommuneplanens samfunnsdel og til andre lokale plan- og styringsdokument vil vere ein viktig føresetnad for gi planen eit tverrfagleg, heilskapleg og strategisk perspektiv.

Vi viser til våre merknader og kommentarar ovanfor. Vi minner også om vår høyringsfråsegn i samband med planoppstart og høyring av planprogrammet. Fleire av dei momenta vi spelte inn her vil kunne gi rom for vidare oppfølging og presisering. Fylkesmannen vil elles kunne vere ein viktig dialog- og samarbeidspart i det vidare arbeidet knytt til utforming og gjennomføring av strategiar og tiltak.

Med helsing

Sveinung Dimmen (e.f.)
samordnar

Kari Bjørnøy

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Fagsaksbehandlar
Helse, omsorg og sosial, Barn og unge, Folkehelse,:
Anne Mette Nerbøberg fmmranne@fylkesmannen.no tlf 7125 8528

Kommuneøkonomi:
Sissel Hol, sissel.hol@fylkesmannen.no tlf. 7125 8449

Kopi
Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, 6404 Molde
Statens vegvesen, Region midt, pb. 2525, 6404 Molde
Fiskeridirektoratet - Region Møre og Romsdal, Postboks 185, sentrum, 5804 Bergen
Kystverket Midt-Norge, Serviceboks 2, 6025 Ålesund
NVE - Region Midt-Norge, Vestre Rosten 81, 7075 Tiller
NVE - Region vest, Postboks 53, 6801 Førde
Mattilsynet, Postboks 383, 2381 Brumunddal

Møre og Romsdal
fylkeskommune

Herøy kommune
Postboks 274
6099 Fosnavåg

Dykkar ref:	Dykkar dato:	Vår ref:	Vår saksbehandlar:	Vår dato:
	13.12.2018	133572/2018/KOMMUNEPLAN/1515	Mari Anne Bjørkmann, 71 28 02 40	14.02.2019

-

Herøy kommune - kommunedelplan - helse og omsorg - fråsegn ved offentleg ettersyn

Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader:

Planfaglege merknader
Vi viser til vårt fråsegn ved varsle om oppstart og høyring av planprogram, datert 12.01.2018. Det er vist til fleire nasjonale føringar i kommunedelplanen som ligg til offentleg ettersyn, men vi saknar framleis ein referanse til regionale planar, det vil og være naudsynt og knytte denne planen til eiga samfunnsdel i kommunen.

KONKLUSJON

Med helsing

Johnny Loen
plansamordnar

Mari Anne Bjørkmann
rådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og vil ikke bli sendt i papir

Kopi:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Referatsaker

RS 12/19 Planforslag til avgrensa høyring/offentleg ettersyn: Reguleringsendring for Bergshaugen nord, gnr. 28, bnr. 6 m. fl.
Planforslag til avgrensa høyring/offentleg ettersyn: Reguleringsendring for Bergshaugen nord, gnr. 28, bnr. 6 m. fl. 28.03.2019 00:00:00 Camilla Lovise Storøy

HERØY KOMMUNE

Camilla Lovise Storøy

Elsebøvegen 9
6091 Fosnavåg

Saksnr	Arkiv	Dykkar ref	Avd /sakshandsamar	Dato
2017/1531	L12		UTV / ERLEVIK	28.03.2019

PLANFORSLAG TIL AVGRENSA HØYRING/OFFENTLEG ETTERSYN: REGULERINGSENDRING FOR BERGSHAUGEN NORD, GNR. 28, BNR. 6 M. FL.

Vedlagt følgjer planforslag til reguleringsendring for Bergshaugen nord (gnr. 28, bnr. 6 m. fl.) for ei avgrensa høyring til følgjande råd og utval:

- Barnerepresentanten v/Camilla Storøy
- Ungdomsrådet
- Eldrerådet
- Råd for menneske med nedsett funksjonsevne
- Komite for oppvekst
- Maritim og teknisk komite
- Komite for næring, kultur og oppvekst
- Komite for helse og omsorg

Planforslaget inneheld følgjande saksdokument: Plankart, planføresegner og planomtale.

Om de har innspel i saka, ber vi om at desse vert sende skriftleg til ***Herøy kommune, utviklingsavdelinga, Pb 274, 6099 Fosnavåg*** eller pr. e-post til postmottak@heroy.kommune.no **innan 16. mai 2019.**

Med helsing

Ole Magne Rotevatn
Avdelingsleiar

Erlend Sporstøl Vikestrand
Sakshandsamar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Reguleringsføresegner – reguleringsendring av områdereguleringsplan for indre Bergsøy

Reguleringsendring for Bergshaugen Nord, gnr. 28, bnr. 6 m. fl.

§ 1 – Avgrensing av planområdet
Reguleringsføresegnene gjeld for området som på plankartet er vist med reguleringsgrenser. Eigedomar dette gjeld er delar av gnr. 26, bnr. 6 og delar av gnr. 30, bnr. 105. Innanfor grensene skal areala nyttast og bygningane plasserast som planen (plankartet og føresegnene) fastset.

§ 2 - Andre bestemmelsar
Desse føresegnene kjem i tillegg til dei til ei kvar tid gjeldande sentrale og kommunale lover og føresegner. Desse føresegner er juridisk bindande saman med plankartet datert 28.02.2019.

§ 3 - Privatrettslege avtalar
Etter at reguleringsplanen med tilhøyrande føresegner er gjort gjeldande, kan det ikkje gjerast privatrettslege avtalar som er i strid med planen.

§ 4 - REGULERINGSFORMÅL

Arealet innanfor reguleringsgrensene skal nyttast i samsvar plan- og bygningslova til følgjande føremål:

Bygningar og anlegg (PBL. § 12 – 5, nr.1)
- Bustader - konsentrerte småhus (KS16)
- Leikeplass (LP1)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12 – 5, nr. 2)
- Køyreveg (V)
- Gang- og sykkelveg (GS)
- Annan veggrunn – tekniske anlegg
- Annan veggrunn – grøntareal

§ 5 – FELLESFØRESEGNER
a. Reguleringsendringa fastset hovudstrukturen for utbyggingsmønsteret. I tillegg til dei viste vegane kan mindre korte tilkomstvegar takast inn i planen som følgje av situasjonsplan i byggesak.

b. Bebyggelsen skal plasserast innanfor regulert byggegrense. BYA gir tillatt bebygd areal i prosent av tomta sitt nettoareal.

c. Alle inngrep skal planleggast og utførast på ein slik måte at verknadene vert så små som mogleg. Bebyggelsen skal tilpassast terrenget på tomta og nødvendige inngrep i terreng og vegetasjon skal utførast så skånsamt som mogleg.

d. Prinsippa bak universell utforming skal leggjast til grunn i størst mogleg grad, jf. plan- og bygningslova med tekniske forskrifter.

e. Innafor byggeområdet kan det oppførast trafokioskar, pumpestasjonar eller andre tekniske innretningar, der nødvendig. Frittståande bygg til slike føremål skal ha dimensjon, form og farge som er tilpassa bebyggelsen elles i området. Det skal plasserast brannkum innanfor planområdet. Plassering av denne skal synast i situasjonsplan.

f. For område som er utsett for støy ut over grenseverdiane for ny bustadbygging, jf rettleiar T-1442 frå Miljøverndepartementet, skal tiltakshavar dokumentere støysituasjonen i samband med søknad om tiltak. Soverom skal ha vindu til ei side der støynivået er Lden=55 dB eller mindre. Private uteareal (MUA) skal leggjast på leside av støykjelda. Viser elles til desse føresegnene sine § 15 vedkomande rekkjefølgje.

§ 6 – SITUASJONSPLAN, PBL § 12-3

Ved byggesøknad for KS- området skal det utarbeidast ein samla situasjonsplan. Situasjonsplan skal godkjennast av kommunen før utbygging kan skje, jf. også rekkjefølgjekrava i desse føresegnene sin § 10. Planane skal utarbeidast i henhald til Miljøverndepartementets retningsliner og skal fastlegge arealbruk, bygge- og fellesområde og høgder. Som prinsipp for utbygging av konsentrerte småhusområde skal livsløpsstandard/universell utforming leggast til grunn. Universell utforming skal også leggast til grunn for utforming leikeplassar, jf. TEK.

§ 7 – BYGNINGAR OG ANLEGG (PBL. § 12-5, nr.1)

1. Generelt

Kommunen skal ved handsaming av byggjemelding sjå til at bygningane får ei god form. Bygningen si form skal samsvare med bygningen sin funksjon og gje uttrykk for tida sin arkitektur med eit godt materialval. Bygningar i same gruppe skal gjevast ei harmonisk utforming.

Kommunen krev at det vert lagt særleg vekt på det samla arkitektoniske uttrykket i høve ei harmonisk områdeoppfatning. Det skal ikkje nyttast reflekterande materialar på bygningar eller anlegg. Unnateke er glasfasade. Parkeringsbehovet er føresett dekt på eige areal, i hht ei kvar tid gjeldande kommunale krav.

På situasjonsplan skal plassering av overbygd parkering (garasje og/eller carport (for tal bilar etter parkeringskravet) visast.
Grad av utnytting av tomtene er bestemt av tillate prosent utbygd areal (% - BYA):
• KS - område: minimum BYA 25 % og maksimum BYA 40 %.

Dersom garasje og/eller carport ikkje vert bygd tilsvarande krav til tal parkeringsplassar, skal parkeringsplass reknast inn i grunnlaget for BYA med 20 m^2 pr. bilplass.

Som minste opphaldsareal ute (MUA) på den enkelte tomt innan KS-området skal det setjast av min. 15 m^2 eigna areal for leik per bueining. Arealet skal gå fram av situasjonsplan. Innan KS-område skal areal til MUA samlast i område med minimum netto leikeareal på 60 m^2.

2. Bustader – konsentrerte småhus
a. I område KS16 kan det byggjast totalt (12) bueiningar der plassering av desse skal skje innanfor byggegrensen som vist på plankartet. Plassering utover dette skal avklarast i byggjesak. KS16 skal planleggjast under eitt, men kan byggjast ut i trinn. Til alle areala høyrer naudsynte anlegg for å oppfylle bygningane sin funksjon.

b. I område KS16 skal bustadhus ha ei gesimshøgde som ikkje overstig 6,5 m og ei mønehøgde som ikkje overstig 8,5 m.

I område KS16 skal garasjar/ carportar ikkje ha større gesimshøgd enn 3 m og mønehøgd ikkje over 4,5 m. Plassering av garasjar/ carport skal synast i situasjonsplan i byggesak. Det er ikkje tillate med ark eller takglas på garasje.

c. Ved val av takvinkel skal eksisterande/kringliggande bustadhus takast omsyn til. Dette slik at bygga som gruppe gjev ei harmonisk områdeoppfatning. Dette skal likevel ikkje vere til hinder for arkitektoniske uttrykk i frå vår tid. Nye bygg skal framheve vår tid sin byggeskikk og medverke til vidare utvikling av denne.

3. Leikeplass
Området merka LP1 er felles for tilgrensande tomter innanfor området. Leikeplassen skal ved utbygging setjast i ein slik stand at dei er eigna for leik og opphald. Leikearealet skal utførast som rekreasjons- og leikeområde. Prinsippa om universell utforming skal så langt råd, leggjast til grunn slik at leikeplassen heilt eller delvis kan nyttast av alle.

Leik for born i alderen 1-7 år skal prioriterast. Leikeplassen skal opparbeidast i samsvar med til ei kvar tid gjeldande forskrift om leikeplassutstyr.
Leikeplassen skal ha areal og utstyr nok til varierte aktivitetar som fremjar rørsleglede, gir allsidig rørsleerfaring, sanseerfaring og moglegheit for læring og meistring.

Nærleikeplass (felles) skal etablerast jf. plasseringa i planen (plankart), der minst 250m2 av arealet skal settast av til leik. Leikeplassen skal opparbeidast og møblerast med minst tre leikeaparat, benk og noko fast dekke. På nærleikeplassen skal leik for barn i alderen 1-7 år prioriterast.

§ 8 Uteareal tilhøyrande byggjeareal
a. Ikkje utbygd del av tomta skal utformast tiltalande. Det er ikkje tillate å ha skjemmande skjeringar og fyllingar. Skjeringane som følgjer av utgraving/planering av tomt skal tilplantast med stadeigen vegetasjon. Skråningane skal framstå som vegetasjonsbelte. Mur mot offentleg veg skal godkjennast av kommunen.

b. Ein skal i størst mogleg grad søkje å ta vare på og nytte eksisterande terreng og lokal vegetasjon i området i samband med utbygging og tilplanting. Der planering medfører støttemur mot nabotomt eller veg, kan kommunen krevje at planeringshøgda vert senka eller heva slik at høgda på støttemuren vert redusert.

c. Evt. utelagring kan berre tillatast dersom funksjonane vert skjerma av vegetasjon, gjerde eller overdekkande bygning. Dette må vurderast i kvar enkelt sak og ut i frå funksjon og omfang. Skjermingstiltak skal godkjennast av kommunen.

d. Opphaldsareal ute skal opparbeidast og ferdigstillast samstundes med bygningane/anlegget.

e. Ved evt. trinnvis utbygging skal utbyggingsareal som ikkje vert teke i bruk med ein gong opparbeidast førebels med vegetasjon e. l. Uteareal skal opparbeidast og ferdigstillast samstundes med bygningane/anlegget elles.

f. Innafor kvar tomt må utbyggjar syte for naudsynt drenering for overvatn og grunnvatn, og føre dette til avløp til bekk/vassdrag eller kommunalt leidningsnett etter godkjenning frå kommunen. Det skal vere plassert brannkum med god tilkomst for utrykkingskøyretøy.

g. Kommunen skal ha rett til å nytte uteareal i samband med naudsynt vedlikehald av kommunaltekniske anlegg som kryssar eller ligg inntil byggeområda.

h. Terreng, gjerde og hekkar langs gater og i kryss skal ikkje vere høgre enn 0,7 m over vegnivået. Ved avkøyrsle gjeld krava ovanfor, men høgda skal ikkje vere over 0,5 m. Sjå elles føresegnene vedkomande frisiktlinjer.

§ 9 - SAMF.ANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL. § 12-5, nr. 2)
I offentlege trafikkområde skal det byggjast:
- køyreveg med tilhøyrande areal
- gang-/sykkelveg med tilhøyrande areal
- annan veggrunn - tekniske anlegg
- annan veggrunn - grøntareal

Følgjande vegar er vist som felles vegar (f_V): V19.

I tillegg til vist trafikkareal kjem nødvendig areal til vegskjeringar og fyllingar som kan leggast på tomtegrunn/tilstøytande naboareal, jf. PBL. kap. 16. Vist skråningsutslag på plankartet kan endrast som følgje av nærare detaljprosjektering. I vegareal og gangvegareal kan det leggjast VA-leidningar, EL-, tele- og fiberkablar.

§ 10 – REKKJEFØLGJEKRAV (PBL. § 12-7, nr. 10)
a. Det vert vist til føresegnene § 7 vedrørande område med krav om situajonsplan. Før frådeling og utbygging kan finne stad innan dei nemnde områda skal kommunen ha godkjent situasjonsplan for området.

b. Felles nærleikeplass skal vere ferdig opparbeidd og møblert jf. § 7.2 i desse føresegnene før bruksløyve for første bueining vert gjeve.

28.02.2019

N

KS16
3.38 daa
%-BYA=40%

f_LP1
Leik 0.39 daa

5.0

R=10.0

f_V19

Bergshaugen

Bergshbakken

Eldar Lillerovde
Detaljregulering Bergshaugen nord 28/6

Dato	Konstr./tegnet	Godkjent	Målestokk	
14.03.2018	Azt	Azt	1:500	Eldar Lillerovde

0 5m 10m 15m 20m

Plankart ME
Mindre endring PBL § 12-14
Revidert 28.02.2019

Erstatning for:	Erstattet av:
	902

Henvisning:	Beregning:	
		B. Tarberg AS

PLANOMTALE REGULERINGSENDRING BERGSHAUGEN NORD (GNR. 28, BNR. 6 M. FL).

«Områdereguleringsplan for indre Bergsøy (plan ID 201247 - reguleringsendring av føresegner og plankart knytt til område FS11 og f_V19 – plan- og bygningsloven (PBL) § 12-14»

REGULERINGSENDRING AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN PBL § 12-14

Planarbeid, planprosess og vurdering i høve konsekvensutgreiing (KU)


Det har tidlegare vore søkt om oppstart av privat planarbeid med sikte på utviding av området FS11 til å omfatte LNF-formål og omdisponering av dette til bustadformål. I F-sak 14/18 gav formannskapet avslaget på søknad om oppstart.

Grunneigar ynskjer i staden å sjå på moglegheitene for ei anna utnytting av området FS11 i gjeldande områdereguleringsplan. I tillegg til dette ynskjer grunneigar avklaringar på ein del spørsmål som vedkjem infrastruktur, grunnerverv og offentlege interesser i området.

Den omsøkte endringa (konsentrert utnytting) er ikkje i samsvar med formål som allereie eksisterer i dagens områdereguleringsplan (frittståande bebyggelse). Planendringa vil gjerast innanfor rammene til avsett byggeområde i gjeldande reguleringsplan. Endringa vil ikkje ha vesentlege verknader for miljø og samfunn og, ein vurderer det derfor til å ikkje vere krav om konsekvensutgreiing.

Planområdet, avgrensing og verknader utover planen
Endringa vil omfatte ei tekstendring av reguleringsføresegnene til gjeldande plan og ei endring av formål i plankart og føresegner frå frittliggande bustadformål til konsentrert bustadformål. Planområdet omfattar eigedomane gnr/bnr 28/6 (Lillerovde) og 30/105 (Storøy).

Planområdet er om lag 3.8 daa stort. Det er foreslått at det nye området blir KS-område (KS16). Endringa vil ikkje få særskilte verknader utover planen etter det vi er kjende med. Det er ingen vesentlege interesser som vert berørt av planinitiativet slik Som vi ser det.




Figur 1: Gjeldande plansituasjon (områdeplan for indre Bergsøy, plan ID 201247).


Figur 2: Flyfoto av eigedomar som inngår i planområdet

Bakgrunn

Forslagstiller har vore i kontakt med Utviklingsavdelinga i Herøy kommune v/sakshandsamar Ole Magne Rotevatn, der det tidlegare har vore drøfta å søkje om ei mindre endring av gjeldande reguleringsplan etter PBL § 12-14.


Det vart halde oppstartsmøte med kommunen 13.12.2017 (sjølv om det ikkje er krav til dette etter PBL 12-14 for mindre endringar) og seinare førehandskonferanse i 2018. I desse møta blei det drøfta ei rekkje planfaglege problemstillingar, samt stilt eit par spørsmål rundt infrastruktur i området. Kommunen har uttrykt i møta at dei er positive til planane under visse føresetnader. Planforslaget vart handsama i F-sak 103/18, 29.05.2018. Planforslaget la til rette for etablering av fire firemannsbustader, parkering med carport/garasje samt leike- og uteopphaldsareal (figur 3).



Figur 3: Illustrasjonsplan frå planforslaget som låg til offentleg ettersyn sommaren 2018. Ein har gått bort frå dette forslaget, og redusert talet på bustadhus. Illustrasjonsplanen er teken ut, samstundes som at det går fram av føresegnene at maksimalt tal på bueiningar er 12 einingar (byggegrenser og BYA m.v. er skildra i føresegner og plankart).

Ved offentleg ettersyn av planforslaget kom det inn merknader frå naboar og bebuarar i nærområdet. Naboane meiner planforslaget legg opp til ei for høg utnytting av arealet, og ønskjer at det skal førast opp einmannsbustadar etter gjeldande plan.

Kommunen har omarbeidd planen etter offentleg ettersyn, og redusert talet på firemannsbustader til tre stk. Parkering (deriblant garasje/carport) er flytta lenger frå eigedomsgrensa til naboane og skaper dermed meir avstand mellom naboar og nye bygg. Det reviderte planforslaget reduserer samstundes noko av biltrafikken til området.



Figur 4: 3D illustrasjon (dagens situasjon) frå sørvest.



Figur 5: 3D illustrasjon (dagens situasjon) frå søraust.

Merknader ved offentleg ettersyn

Innspel	Kommentar
Fylkesmannen i Møre og Romsdal: Har ingen spesielle merknader til planforslaget, men påpeikar at det er viktig at det vert sikra god/enkel tilkomst til turstien og friluftsområda kring planområdet	Dette er sikra gjennom områdeplan for indre Bergsøy. Her er det teikna inn tursti, samt ny parkeringsplass i tilknyting til turstien.

Møre og Romsdal Fylkeskommune: Har med utgangspunkt i situasjonsplanen (her meint illustrasjonsplanen) ikkje invendingar til endringane. Det er ei utfordring at illustrasjonsplanen ikkje er bindande. Føresett at kommunen sikrar at leikearealet har tilstrekkeleg storleik, kvalitet og sol.	I revidert planforslag for slutthandsaming er illustrasjonsplanen teke ut og erstatta med eit plankart som syner leikearealet. Det er ikkje krav til illustrasjonsplan. Arealet til leik og opphald tilfredsstill krava til storleik. Det er ikkje gjennomført sol-/skuggeanalyse då leikeplassen er sørvend og det er god avstand til byggningar i sør. Carport/garasje kan ta noko lys frå vestleg del av arealet.
Noregs- vassdrags og energidirektorat (NVE): Ingen merknadar til planforslaget.	
Bebuarar på bergshaugen v/ Fred Prytz: 1. Bebuarane i nærområdet ønskjer at kommunen står for tidlegare regulering av området (frittståande småhus) og ikkje regulerer til konsentrert utnytting. Her meiner bebuarane i nærområdet at den viktigaste årsaken er auka trafikkmengde, og meiner at vegen ikkje er dimensjonert for auka biltrafikk. Dei siktar vidare til at det manglar gang- og sykkelveg i området og at vegen er mykje brukt som skuleveg og turveg m. m. 2. Vidare syner dei til turstien som startar vest for planområdet, og meiner utbygginga vil råke ved kvaliteten til denne turstien. 3. Syner til at dei som har busett seg i nærleiken har gjort det med bakgrunn i at det har vore regulert til einebustadar i området. Her meiner bebuarane at det burde takast omsyn til dei som allereie er etablerte i området. Utbyggjar ønskjer i planforslaget å bygge garasje/ carport 1 meter frå tomtegrensa til næraste naboeigeomar. Dette meiner dei vil råke ved verdien til eksisterande tomter/hus.	1. Vegen (Bergslibakken) har per i dag ikkje samanhengande gang- og sykkelveg til planområdet. Det er regulert fortau til planområdet (områdeplan for indre Bergsøy) og det er sett i gang planområde lenger sør i Bergslibakken for å få eit samanhengande fortau. Reguleringsendringa medfører ei auka trafikkmengde i forhold til det ein kan forvente i gjeldande plan. 2. Turstien til Tverrfjellet er regulert i områdeplan for indre Bergsøy med ny parkeringsplass og startpunkt for stien. Dette vert ikkje endra i reguleringsendringa, men fleirmannsbustader kan syne att i landskapet på ein annan måte en enkeltbustader. 3. Kommunen er samd i at ein skal ta omsyn til nabobebyggelse, særleg når det gjeld reguleringsendringar. Ein foreslår no å ta bort illustrasjonsplanen og justere byggegrensene i plankartet. I tillegg er det sett maksimalt tal på bueiningar i føresegnene til 12 einingar. Dette gjer at ein får ei mindre utnytting og ein har også sikra leike- og uteopphaldsareal i plankart/føresegner.

4. Påpeiker vidare at mange tomter som er regulert til einmannsbustader, vert bygde som tomannsbustader. Her meiner dei Herøy kommune må ta eit standpunkt til korleis ein skal byggje ut slike bustadfelt. Bebuarane syner til at det har vore vanskeleg å få seld fleirmannsbustader i kommunen, og at det er behov for fleire einmannsbustader. Det vert stilt spørsmål ved at kommunen vil tillate bygging av fleirmannsbustader så langt vekk frå Fosnavåg sentrum.	4. Føresegnene i gjeldande plan (områdeplan for indre Bergsøy) legg til rette for to bueiningar i bygningar der det er regulert til frittståande småhusbebyggelse. Kommuneplanen sin arealdel § 2.13 seier at det bør leggjast vekt på sterk utnyttingsgrad og fortetting der det er mogleg i sentrumsnære område (Bergsøya, Kvalsund, Leine og Frøystad).
Følgjebrev (22.10.2018) frå Eldar Lillerovde (tiltakshavar) og Aleksander Z. Tarberg (B. Tarberg AS, konsulent): Følgjebrevet er sendt inn som kommentar/tilsvar til innkomne innspel i offentleg ettersyn. 1. Her meiner tiltakshavar/konsulent at forhold som gjeld trafikktryggleiken er forhold som ligg utanfor planen og planområdet. Her syner dei til kommunen si handsaming av klage på plan for Elsebøen og meiner saka må handsamas tut i frå likheitsprinsippet. Overordna trafikktryggleik i Bergslia er ei kommunal oppgåve. 2. Syner til bebuarane sitt innspel på planen si effekt på turstie. Her viser dei vidare til at løypa vil ligge ca. 20 meter frå byggegrensa og at dette må vere akseptabelt ettersom ein følgjer same byggegrense som i gjeldande plan. Syner vidare til positive effekter av utbygging med firemannsbustader.	1. Kommunen er i utgangspunktet samd i at forholdet til gangveg ligg utanfor reguleringsendringa. I klagesaken til detaljreguleringsplan for Elsebø er problemstillinga liknande som for denne planen. Det er regulert fortau til planområdet Bergshaugen nord, og kommunen har sett i gang reguleringsarbeid for å regulere samanhengande fortau langs heile Bergslibakken. 2. Syner her til kommentar til bebuarane i nærområdet, punkt 2. 3. Byggegrensene er vidareført frå gjeldande plan. Når det gjeld garasjer/ carport kan frittståande garasjer/carport plasserast inn til 1m frå eigedomsgrense. I ein reguleringsprosess er det opp til kommunen å regulere plassering. Etter innspel frå bebuarane i nærområdet meiner kommunen at samla garasje-/carport anlegg skal plasserast innanfor byggegrense på 4m. Når det gjeld skilnad mellom to- og firemannsbustad er kommunen ikkje samd i påstanden om at «skilnaden ikkje er så stor». Å

3. Syner til naboane sine protestar angåande byggjegrenser og syner til at desse er identiske med gjeldande plan. Plan- og bygningslova tillet bygging av garasjer av ein viss storleik inntil 1m frå nabogrensa. Syner til at det i gjeldande plan er opna for etablering av tomannsbustader og meiner endring frå to- til firemanns ikkje er så stor. Vidare syner dei til allereie godkjent område for fleirmannsbustader for KS9 (områdeplane for indre Bergsøy) og meiner at også denne planen må godkjennast ut i frå likebehandslingsprinsipp. 4. Tiltakshavar/konsulent avsluttar med at det er viktig med god arealutnytting i kommunen og syner til at fylkesmannen og fylkeskommunen er positive til planendringa.	samanlikne KS9 feltet med denne reguleringsendringa vert feil, då KS9 vart regulert gjennom områdeplan for indre Bergsøy. Planområdet som no vert regulert er regulert til FS (frittståande busetnad) i same plan. I ei reguleringsendring vert det gjort nye vurderingar og det vert feil å syne til prinsipp om likebehandling i denne samanhengen. Kommunen vel å delvis imøtekome merknadane frå bebuarane i nærområdet med å redusere utnyttinga, samt å endre plasseringa til garasje-/carportanlegg. Kommunen meiner ein her finn ei balansert løysing mellom tiltakshavar sine ønskje og merknadane frå naboane. 4. Kommunen er samd i at god arealutnytting er viktig, jf. føringane i kommuneplanen sin arealdel. Ein legg også til grunn at dei regionale instansane ikkje har kome med innspel på å regulere frå FS til KS (konsentrert utnytting).

Endring av reguleringsplan (PBL § 12-14)

Planlagt bebyggelse, utbyggingsvolum og byggjehøgder:


Følgjande endringar vert gjort frå områdeplan for indre Bergsøy:

- Endring av arealformål frå FS- område til KS-område (konsentrert bebyggelse frittliggande)
- Ny planlagt bebyggelse vil vere fleirmannsbustader inkl. carporter/garasjer og gjesteparkering.
- Plassering av nye bygningar i ein ny samla tunstruktur med felles utomhusareal og leikeplass i LP1.
- Endring av utnyttingsgrad i reguleringsplan til maksimalt BYA%= 40.
- Regulert felles privat veg 19 vert flytta nærare Bergshaugvegen og avgrensa til avkøyrsle. Nye mindre formål for anna veggrunn og gangveg vert teke inn i plan og plassert der vegen tidlegare låg.
- Nye byggegrenser 4 m parallelt med nye formålsgrenser. Mot offentleg veg i vest er byggegrensa sett til 5 m. Mot leikeplass er avstand 2 meter.

- Ny nærlikeplass på 390 m2 plassert på LP1 i byggeområdet, solrikt og i kombinasjon som felles uteområde for nye bueiningar..

Hovudtrekka i reguleringsendringa:


- Endring av arealformål i plankartet til KS16.
- Nye i føresegner for området KS16.
- Ny lokalisering av avkøyrsle til arealet.
- Ny LP1 leikeplass 0,39 daa.



Figur 6: Reguleringskart som syner regulering til KS område (KS16) og byggjegrenser.

Situasjonsplan ved byggesak vil vise:

- Plassering av bygg.
- Parkeringsdekning.
- Lokalisering av parkeringsplassar.
- Møblering av nærleikområde og uteopphaldsareal inkludert leikeapparat (MUA).
- Interne vegsystem og gangstiar



Figur 7: Plankart som viser ny plansituasjon i høve gjeldande plansituasjon kring planområdet. Her ser ein mellom anna at turløypa til Tverrfjellet er sikra gjennom eksisterande plan, og at det er regulert for ny parkering i tilknytning til denne.

Øvrig tema for byggesak og utbygging:

- Plan, snitt og fasadeteikningar av nye bygningar
- Perspektiv av nytt bygningar
- Situasjonsplan
- Lengde- og tverrprofil for tilkomstveg
- Horisontalplan med teksting av profilhøgder veg
- VA-plan for leidningar
- Kumtabell
- Kumskisser
- IN-plan for el og tele

Konsekvensar av reguleringsendringa

Forholdet til overordna planar og retningslinjer
Reguleringsendringa vil ikkje få større konsekvensar for området. Det vert vurdert til at ein tek omsyn til naboeigedomane i sør ved å legge til rette for å plassere nye bygg lengst mogleg nord på 28/6. Noko trafikkauke må påreknast, men her vil ein trekke fram at områdelanen legg til rette for ytterlegare utbygging med tilkomst til same veg (Bergslibakken) lenger nord (B52-feltet i kommuneplanen sin arealdel). Det vert lagt inn eit relativt stort uteopphaldsareal med leikeplass, noko som vurderast som positivt.

Sett i eit overordna perspektiv, vil planinitiativet vere i samsvar med kommunens overordna målsettingar om å styrke busetnaden på Bergsøya, noko som inneber ei fortetting. I kommuneplanens arealdel og samfunnsdelen til kommuneplanen blir det satsa på fleire bustader sentralt i kommunen. Denne reguleringsendringa er i samsvar med desse overordna målsettingane.

Tiltakets verknad på landskap og omgjevnader
Fleire bustader vil generere meir trafikk inn og ut av byggjeområdet. Detaljar rundt teknisk infrastruktur må ein kome attende til ved tekniske planar i byggesøknad i forkant av oppstart av utbygging. I samband med utbygging ønskjer forslagstiller ein dialog og avklaringar frå kommunen i høve bruk av offentleg infrastruktur.

Funksjonell og miljømessig kvalitet
Ei utbygging av KS16-området og tilkomstveg fram til byggjeområdet vil medføre inngrep i terrenget. Dette vil medføre skjeringar og fyllingar i samband med vegbygging, samt avdekking av vegetasjon og sprenging, planering og utfylling av byggjeområde, leikeplass og tilkomstveg.

Ved å avgrense KS-området med byggegrenser, vil ein kunne definere rom for bygningsplassering samstundes som ein også gir rom/fleksibilitet i planen høve plassering av nye bustader. Plassering av leikeplass mot etablert bebyggelse, kan medføre at ein oppnår ein «mjuk overgang» mellom ny og etablert bebyggelse på Bergshaugen. Garasjer eller carportar vil ha ei lågare byggjehøgde enn bustadane og vil bidra til å sleppe sollys og luft frå sør inn til området.

Felles leikeplass og uteopphaldsareal ligg godt plassert utanom biltrafikk og i kombinasjon med for eksempel gjennomgåande leilegheiter vil ein kunne skape eit kvalitativt godt bustadområde, der ein kan oppnå ein trygg og god leikeplass i tillegg til eit stort uteområde. Nye bustader kan med dette plangrepet oppnå ei utnytting på begge langsidene av fasadane i kombinasjon med altan/ terrasse. Ein kan då oppnå ei roleg, privat side med utsyn til natur og ei meir aktiv side med utsyn til felles opphaldsareal.

I forkant av vidare byggesak vil det bli jobba med å oppnå gode estetiske løysingar for det arkitektoniske uttrykket til både nytt bygg og uteområdet, slik at ein på best mogleg måte kan oppnå ei heilskapleg områdeoppfatning. Sentralt her vil vere samanhengen mellom bustader og uteområde, samt gode løysingar i høve parkering og tilkomst.

Samfunnstryggleik og risiko og sårbarheit (ROS)

Ingen særskilte.

Vedlegg:

1. Plankart revidert 28.02.2019
2. Føresegner revidert 28.02.2019.

B. Tarberg AS
v/Aleksander Tarberg,

28.02.2019

FYLKESMANNEN
I MØRE OG ROMSDAL

Saksbehandlar, innvalstelefon
seniorrådgivar Kari Bjørnøy, 71 25 84 05

Vår dato	Vår ref.
10.08.2018	2018/3260/KABJ/421.4
Dykkar dato	Dykkar ref.
06.06.2018	2017/1531

Herøy kommune, utviklingsavdelinga
Postboks 274
6099 Fosnavåg

Herøy kommune
Reguleringsendring del av Bergshaugen nord gnr28 bnr6
Oppstart

Fylkesmannen er statens representant i fylket og har m.a. ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa. I den kommunale planlegginga skal vi sjå til at kommunane tar omsyn til viktige regionale og nasjonale interesser som gjeld arealforvaltning, landbruk, klima og miljø, oppvekst, helse og samfunnstryggleik.

Bakgrunn
Planområdet ligg på Bergshaugen, i ytterkant av eksisterande bustadfelt. Endringa gjeld utnytting av området FS11 i gjeldande områdereguleringsplan, frå frittståande til konsentrerte bustader. Reguleringsgrensene for endringa omfattar FS11 i gjeldande plan, samt noko mindre areal vest for dette som omfattar areal til veg og gangveg

Fylkesmannen har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader:

Friluftsliv
Det går ein tursti innanfor planområdet. Det må sikrast at det framleis vil vere enkel tilkomst til friluftsområda og stinettet bakanfor planområdet.

Med helsing

Jon Ivar Eikeland (e.f)
fagsjef - plansamordning

Kari Bjørnøy
seniorrådgivar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi
Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, 6404 Molde
Statens vegvesen, Region midt, pb. 2525, 6404 Molde

Møre og Romsdal fylkeskommune

Herøy kommune
Postboks 274
6099 Fosnavåg

Dykkar ref:	Dykkar dato:	Vår ref:	Vår saksbehandlar:	Vår dato:
2017/1531	06.06.2018	69747/2018/REGULERINGSPLAN/1517	Mari Anne Bjørkmann, 71 28 02 40	15.08.2018

Herøy kommune - detaljregulering - reguleringsendring for del av Bergshaugen Nord gbnr 28/6 - fråsegn ved varsel om oppstart

Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader:

Planfaglege merknader
Med utgangspunkt i situasjonsplanen synes endringane akseptable for vår del. Det kan vere ei utfordring at denne situasjonsplanen ikkje er bindande; det er eit krav til situasjonsplan. Vi har ikkje ettersett kva krav områdereguleringa stiller til situasjonsplan, med føreset at kommunen sikrar at leikearealet har tilstrekkeleg storleik, kvalitet og sol.

Med helsing

Johnny Loen
plansamordnar

Mari Anne Bjørkmann
rådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og vil ikke bli sendt i papir

Kopi:
Statens vegvesen, Region midt
Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Noregs
vassdrags- og
energidirektorat

NVE

Herøy kommune (Møre og Romsdal)
Postboks 274
6099 FOSNAVÅG

Vår dato: 26.06.2018
Vår ref.: 201835663-2
Arkiv: 323
Dykkar dato: 06.06.2018
Dykkar ref.: 2017/1531

Sakshandsamar:
Ole-Jakob Sande

NVE si generelle fråsegn - Offentleg ettersyn - Reguleringsendring del av Bergshaugen nord - GBnr 28/6 - Bustadar - Herøy kommune

Viser til brev datert 06.06.2018.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormynde med motsegnkompetanse innanfor saksområda flaum-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knytt til vassdrag og grunnvatn, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og rettleiing om korleis desse saksområda skal takast omsyn til ved utarbeiding av arealplanar etter Plan- og bygningslova (PBL).

NVE prioriterer å gi uttalar til reguleringsplanar der det vert bede om fagleg hjelp til konkrete problemstillingar. Dette går fram av brev til kommunane datert 29.09.2017 om «NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen», der vi ber kommunen om å skrive tydeleg i oversendingsbrevet kva ein eventuelt ynskjer hjelp til i den enkelte sak. I denne saka kan vi ikkje sjå at det er bede om slik hjelp. NVE gjev difor ikkje konkret fråsegn i denne saka.

For generell informasjon og rettleiing knytt til NVE sine saksområde syner vi til NVE sin rettleiar «2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområde i arealplanlegging», og anna rettleiingsmateriell på NVE sine nettsider www.nve.no/arealplan.

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt tilstrekkelig omsyn til flaum- og skredfare i arealplanar, byggeløyve og dispensasjonar, slik at ny utbygging blir tilstrekkeleg sikker. Dette gjeld uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttale til saka.

Dersom det likevel er trong for NVE si hjelp i saka kan NVE Region Vest kontaktast med ein konkret førespurnad.

Med helsing

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor	Region Midt-Norge	Region Nord	Region Sør	Region Vest	Region Øst
Middelthunsgate 29	Abels gate 9	Kongens gate 14-18	Anton Jenssensgate 7	Naustdalsvegen. 1B	Vangsveien 73
Postboks 5091, Majorstuen			Postboks 2124		Postboks 4223
0301 OSLO	7030 TRONDHEIM	8514 NARVIK	3103 TØNSBERG	6800 FØRDE	2307 HAMAR

Brigt Samdal
regionsjef

Ole-Jakob Sande
senioringeniør

Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent etter interne rutinar.

Vedlegg:

Fra: Brit Berge[Brit.Berge@heroy.kommune.no]
Sendt: 17.08.2018 13:49:17
Til: Brit Berge
Tittel: VS: Klage på reguleringsendring for del av Bergshaugen Nord, gnr. 28, bnr. 6 m.fl.

Fra: Fred <theprytz@gmail.com>
Sendt: 17. august 2018 11:41
Til: Postmottak Herøy <postmottak.heroy@heroy.kommune.no>; Erlend Sporstøl Vikestrand <erlend.sporstol.vikestrand@heroy.kommune.no>
Emne: Klage på reguleringsendring for del av Bergshaugen Nord, gnr. 28, bnr. 6 m.fl.

Innspel til F-sak 103/18, reguleringsendring av Bergshaugen Nord, gnr. 28, bnr. 6 m.fl.

29. mai 2018 godtok Formannskapet i Herøy kommune ei reguleringsendring av Bergshaugen Nord, gnr. 28, bnr. 6. Reguleringsendringa gjekk ut på at ein i staden for å byggje 3-4 einebustadar, no skal byggje 4 firemannsbustadar. Om ein reknar forsiktig er dette ei endring frå 6-8 bilar til mellom 16 og 32 bilar som dagleg skal køyre opp og ned frå Hjelmeseth på ein allereie hardt presse veg for mjuke trafikantar.

Vi som bur i nærområdet set store spørsmålsteikn ved denne avgjerdsla, som verkar på oss som kun vere vurdert ut frå privatøkonomisk perspektiv. Det er mykje som talar imot å byggje firmannsbustadar på Bergshaugen Nord.

Den største årsaka til at vi meiner dette er feil er trafikk-tryggleiken. Allereie no er trafikktryggleiken dårleg. Kvar dag er det mange born som brukar vegen i området som skuleveg, til og frå trening, leik osv. Vegen er trong og har hverken gong-/sykkelsti eller fartsdumper. Etter utbyggjinga av turstien har vi merka ein veldig stor auke i biltrafikken, samt ei stor auke i mjuke trafikantar (til og frå turstien). Om det no skal ferdast enda fleire bilar kvar dag på denne vegen som følgje av utbyggjinga, vil faren for ulukke auke kraftig. Vegen er rett og slett ikkje dimensjonert for den stadig aukande trafikken. Dette gjeld ikkje berre oss som bur her oppe på toppen, men også dei som bur heilt nede ved krysset til skulane, som også vil merke denne auken. Vi har hatt mange stygge nestenulykker her oppe p.g.a. den trafikale situasjonen, men vi har ingen born å miste!!

Ei anna viktig årsak er turstien. Innbyggjarane i Herøy kommune har alle fått eit fantastisk område for rekreasjon, og som i tillegg er tilgjengeleg for omlag alle uansett alder eller fysisk tilstand. Ein viktig grunn for turstien sin suksesser nett det at ein kan køyre heilt fram til starten på stien og parkere der, men dette har hatt sin pris i sterk auke av trafikk til og frå område. Dette område og freden som rår her oppe gagnar alle, ikkje minst alle som går på tur her og nyttar stien dagleg. Vi som bur i nærområde meinar at turstien er med på å auke trivselen i området, og mange ønskjer at det vert satsa endå meir i område med vidare utvikling av rekreasjons-område. Etter dei nye planane må byrjinga flyttast lengre mot Heidbana. Utsikta i starten/slutten (alt etter kva retning ein går) av stien vil vere rett i husveggen til firemannsbustadane.

Den tredje årsaka vi vil peike på er at området vart regulert for einebustadar, og ikkje fleirmannsbustadar. Mange av oss som har busett oss her oppe, kjøpte tomt nettopp fordi dette var eit område som var regulert til dette føremålet (einebustadar). Det burde takast omsyn til dei bustadane som allereie er her, til veg, tursti-/område og alle dei mjuke trafikantane. Utnyttingsgrada er allereie stor nok. Omsynet til naboar, naturen, sikkerheita og naturstien bør gå framføre ynskje om å tjene mest mogleg pengar. Å skulle byggje 4 stk firemanssbustadar i enden av eit byggjefelt og i starten av ein

tursti vil forringe både verdien på heile område, både som nabolag, og rekreasjonsområde, dei nærliggande husa, samt trafikk-tryggleiken. Ein del av verdien i området ligg i det store «friområdet» som ligg her oppe. Ved å byggje ut med denne typen boligar, vil ein forringe kvaliteten og fjerne ein stor del av det som i utgangspunktet lokka småbarnsfamiliar hit.

Vi vil også påpeike at mange tomter som i utgangspunktet var tiltenkte einebustadar endte opp som tomannsbustadar. No er tomannsbustadar komne for å bli i dei fleste byggjefelt, men på eit eller anna tidspunkt må Herøy kommune bestemme seg for korleis ein skal utbyggje slike felt, om det er ein kommunal plan som skal stå for reguleringane eller om det er privatøkonomien til kvar enkelt eigar av ei tomt?

Vi vil også trekkje fram at det i den seinare tida er bygd fleire fleirmannsbustadar i Herøy. Mange av dei har det vore vanskeleg å få selde. Berre sjå på tomannsbustadane Bergslibakken 3, 5, 7 og 9. Det tok over eit år å få solgt alle. Eller Nedre Hjelmesetveg 2, der er det framleis ledige leilegheiter (ledig). Det er fleire byggjeprosjekt med fleirbustadar, som ved Huldalbana og på Vågsholmen. Fosnavåg treng fleire tomter til einebustader, difor er det viktig å behalde desse tomtene til einebustader.

Det er ofte referert til at vi treng sentrumsnære bustadar, vi ser på Bergshaugen og Bergslia som skulenære tomter. Det er også umiddelbar nærleik til lagidrett og badeland, typiske område for barnefamiliar. Vi set spørsmålsteikn ved at kommunen vil tillate utbyggjing av fleirmannsbustader i eit slikt omfang så langt vekk frå Fosnavåg bysentrum.

Utbyggjar har søkt om å få byggja nærare tomtegrensa. Utbyggjar vil søkje om å få flytte frå 4 meter frå tomtegrensa, til 1 meter frå tomtegrensa. Ved å tillate dette vil dei som bur nærast risikere å få veggen på eit garasje/carport-anlegg 1 meter frå tomtegrensa. Ingen vil ha eit garasje/carport-anlegg nesten inn i hagen sin?. Det kan få taksten på dei eksisterande tomtene/husa til å gå ned.

Sjølv om vi ikkje ønsker nye bustader der, har vi forståing for at kommunen må tillate utbygging av slike område på grunn av tomtemangelen på Bergsøya. Vi vil at kommunen ser på området i si heilheit og helst tillèt einebustadar og ikkje fleirmannsbustadar. Vi ynskjer at kommunen står for sin tidligere regulering av området, og står for ei langsiktig regulering av Herøy kommune.

Mvh
Oss som bur på Bergshaugen, vi som bur langsmed vegen, turgåarar og andre engasjerte innbyggjarar i Herøy kommune.

** **PS!** P.g.a. fellesferie var det nokre som ikkje hadde høve til å signere før fristen for klagen gjekk ut. Treng de namn/signatur på vedkomande håper vi at vi kan få høve til å ettersende det slik at også dei vert "synlege" i sitt engasjement?*

Namna på dei vi veit som ikkje fekk høve til å signere er:

Ingrid Kvalsvik Haldor Frøystad Elisabeth Voldsund Her er også potensielt mange fleire som ville signert, men som vi desverre ikkje har fått kontakt med før fristen, då dei enten har vore på ferie, jobb, ikkje vore heime ved besøk, ikkje fått svar på tlf., facebook-mld. osv.

*** Her er også eit innspel vi vart bedt om å ta med frå **Robert Voldnes**:*

Innspel Bergshagen Nord.

Vi i Bergsliaområdet har fått spørsmål om kva vi meiner om den varsla omreguleringa frå einebustadar til firemannsbustader.

Eg er kjend med klageskrivet som sirkulerer og har avstått frå å signere det. Eg føler ikkje at eg som ikkje er direkte berørt er berettiga å uttale meg om sjølve endringa. Men eg skjønar at dei berørte i nærområdet reagerer.

Eg er mest oppteken av den trafikkauka dette og ev andre utbyggingar kan medføre i heile feltet.

Alt no er det ein svært stor trafikk i krysset her i Nedre Bergslia, og folk held ofte stor fart og kuttar svingen. Tilkomstvegen er heller ikkje breidare enn nødvendig.

Her er ikkje gangfelt herifrå og oppover, so det er ikkje særleg lagt til rette for trygg ferdsel for mjuke trafikkantar store deler av vegen. Som kjent er det og auka trafikk til turstien.

Mvh
Robert Voldnes
Nedre Bergslia 3

Jan Roe K Hansen

Linda Fransson

Kristin R. Gjerde

Vidar Kvalsund

Camilla Bakke

Siw Karin U. Kvalsund

Jan Cato Nesset

Sebastian Frøyland

Fred Prytz

Gyrid V. Pettersen

Synnøve Kallekleiv

Jarl Bastad

Mari Kvalsund Hansen

Unni H. Bostad

Tom-Dagfinn R. Gjerde

Ognjen Benkel

Aina F. Eliassen

Ane Voldsund Pettersen

Kjetil Moe

Tone Aasen

Vigard Fagerlund

Jan Aasen

Anne Sarah Volkmer

Irene S. Remøyholm

Per Steinar Rende

Rolf-Ole Remøyholm

Anniken Oskie Rande

Marte S. Hide

Vivian Håkonsholm

Vegard Håkonsholm

Øyvind Bartal

Linda Bekke

Tonje Lima

Marta Finnes Holkestad

Alf Holkestad

Knut Hallvard

Ann-Kathrin Aarum

Magne Nybelanthing

Jan Magne Johansen

Karete Johannessen

Morgne Vaagen Pedersen

Otto Sande

Sven-Arne Abrahamsen

Gerhard Larsen

Stine Berge

Terje A Nygård

Ann Cathrin Hjelmvaldtås

Sebjørn Sundnes

Anja Olene Leine

Bergshaugen nord, vurdering av merknad frå bebuarane i området:

Merknad frå bebuarane i området som gjeld trafikktryggleik og manglande fortau og breidde på veg, er forhold som ligg utanfor planområdet og som ikkje er ein del av denne reguleringa. Ein stiller seg her bak kommunen sine vurderingar i handsaming av klage på plan for Elsebøen og meiner denne saka må handsamast ut i frå likheitsprinsippet. Overordna trafikktryggleik i Bergslia/Bergshaugen, som å sikre areal til fortau og bygging av dette, er ei kommunal oppgåve og har ikkje noko med denne reguleringsendringa å gjere.

Når det gjeld vurderinga om avstand til turstien (Heidløypa), så viser ein til at løypa vil ligge ca 20 meter frå byggegrensa til turstien. Dette må vere akseptabel avstand ettersom godkjent tomannsbustad har byggegrenser som tillet å bygge nærare turstien.

Ved utbygging av tomteområdet er det gjort vurderingar om tiltakshavar bør bygge tilkomst fram til tomteområdet med veg og fortau slik det er regulert. Denne løysinga er vekta opp mot interessene rundt eksisterande tursti (Heidløypa) i området og ein har kome til at det å bevare turløype slik den ligg i dag er viktigare enn fortau og veg fram til tomteområdet. Ny tilkomstveg vil då bli bygd med ein enklare standard for å skåne turløypa. Dette meiner ein vil vere den mest hensiktsmessige måten å gjere det på.

Når det gjeld utbygging av tomteområdet så vil ein vise til alle dei positive delane som vil kome av utbygginga:

- Ny leikeplass sentralt plassert for barn og unge.
- Nye leilegheiter, eit variert butilbod for fleire brukergrupper
- Fleire innbyggjarar til kommunen som grunnlag for vidare vekst og utvikling
- Bygging av nye leilegheiter med for eksempel 3 soverom vil kunne skape butilbod til småbarnsfamiliar, noko som vil vere eit positiv tilvekst til området på Bergshaugen.

Når det gjeld merknad om tomteområdet, så er det i områdeplan for indre Bergsøy regulert til byggeområde FS11. Der er det byggegrenser mot eksisterande hus som bestemmer kor nær ein kan byggje husa. Byggegrensene vert vidareført i ny plan for tomteområdet. På dette punktet vil det ikkje vere noko endring i planane. Naboane kan ikkje protestere på noko som allereie er bestemt i godkjend plan.
Plan- og bygningslova tillet bygging av garasjer av ein viss storleik inntil 1 m frå nabogrensa.

For dette prosjektet vil endringa i reguleringsplan vere: utnyttingsgrad, type bebyggelse og flytting av avkøyrsle.

Når det gjeld vurderingane av konsentrert bebyggelse (fleirmannsbustader) og frittliggjande bebyggelse (einebustader) så viser ein til det i gjeldande plan er opna for at det kan byggast 2 mannsbustader på området FS11. Dette står i gjeldande føresegner. Med bakgrunn i at det allereie er godkjent bygging av tomannsbustader, så meiner ein at det ikkje vil vere så stor skilnad på å tillate firemannsbustader.

Vidare viser ein til at det allereie er godkjent tomtområde for fleirmannsbustader på Bergshaugen området KS9. Bebuarane på Bergshaugen har ikkje nemnd dette området i sine merknader. Når det allereie er godkjent område for slik type bebyggelse i området, så meiner ein at det må vere likebehandling og at dette tomteområdet også bør kunne godkjennast.

Avslutningsvis vil ein framheve at det vil vere svært viktig med ei god arealutnytting av dei byggeområda som er disponible i Herøy kommune. Sjølv om det har kome merknader frå naboar i

området, så viser uttalar frå fylkeskommunen og fylkesmannen at dei ser positive på denne planendringa, noko som understreker kor viktig det her er med fortetting og god arealutnytting i sentrale områder som på Bergshaugen.

Vi ber om at planavdelinga fremjar denne reguleringsendringa for godkjenning og at dette brevet blir lagt ved til politikarane for behandling.

MVH,,

Eldar Lillerovde (tiltakshavar)

Aleksander Z. Tarberg (B.Tarberg AS).


HERØY KOMMUNE

«MOTTAKERNAVN»
«KONTAKT»
«ADRESSE»
«POST «POSTSTED»
»

Saksnr	Arkiv	Dykkar ref	Avd /sakshandsamar	Dato
2018/304	L12	«REF»	UTV / ERLEVIK	13.03.2019

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID: DETALJREGULERINGSPLAN FOR FOSNAVÅG HAMN-NØRVÅGEN

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 vert det varsla oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for etablering av massedeponi, nytt næringsareal og nye kaier i indre del av Fosnavåg hamn. Planområdet strekk seg over følgjande eigedomar som synt i figuren under (delar av, eller heile gnr/bnr): 33/5, 33/30, 33/135, 33/136 og 33/137.



Figur 1: Planområdet er markert i raudt.

Bakgrunn og mål for planarbeidet:
Bakgrunnen for planarbeidet er ønskje om å utdjupe hamnebassenget og innsegling frå dagens -6 meter til -8,3 meter. Prosjektet ligg per i dag inne i nasjonal transportplan (NTP) med prioritet for perioden 2024-29. Herøy kommune har tidlegare regulert to område for deponering av mudringsmasse. Dette er masse som er sterkt forureina og

som må deponerast i godkjende strandkantdeponi. I arbeidet med forprosjektet vart det konkludert med at ytre deponi ikkje er mogleg å bruke. Målet med den nye reguleringsprosessen er å legge til rette for eitt samla deponi i indre hamn.

Konsekvensutgreiing og planprogram:

Herøy kommune har vurdert tiltaket etter «forskrift om konsekvensutredning for plan og bygningsloven». I tillegg har kommunen vore i dialog med Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Kommunen og fylkesmannen vurderer det til at det ikkje er naudsynt med ei ny konsekvensutgreiing av tiltaket, då dette er gjort i detaljreguleringsplan for Fosnavåg hamn, indre hamn (plan ID 1515-201605). Oppstart av planarbeidet vert gjort utan høyring av planprogram.

Innspel til oppstart av reguleringsplanarbeid:

Grunneigarar, naboar og regionale mynde vert varsla i eige brev. I tillegg er saksdokumenta lagt ut på kommunen sine heimesider og i servicetorget på Herøy rådhus.

Merknader/innspel til saka skal sendast skriftleg til:

Herøy kommune
Utviklingsavdelinga
Postboks 274
6099 FOSNAVÅG

Eller per e-post til: **postmottak@heroy.kommune.no**

Frist for innspel er sett til 10. mai 2019.

Med helsing

Ole Magne Rotevatn
Avdelingsleiar utvikling

Erlend Sporstøl Vikestrand
Sakshandsamar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

HERØY KOMMUNE

Utviklingsavdelinga

SAKSPROTOKOLL

Sakshandsamar:	ERLEVIK	Arkivsaknr:	2018/304
		Arkiv:	L12

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
41/19	Formannskapet	12.03.2019

OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERINGSPLAN FOR FOSNAVÅG HAMN - NØRVÅGEN

Tilråding:

Formannskapet vedtek, i medhald av plan- og bygningslova §12-8, å melde oppstart av planarbeid (detaljregulering etter pbl. 12-3) for Fosnavåg hamn – Nørvågen.

Regionale mynde og berørte partar skal varslast om oppstart i eige brev med seks veker frist for innspel.

Møtebehandling:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Vedtak i Formannskapet - 12.03.2019

Formannskapet vedtek, i medhald av plan- og bygningslova §12-8, å melde oppstart av planarbeid (detaljregulering etter pbl. 12-3) for Fosnavåg hamn – Nørvågen.

Regionale mynde og berørte partar skal varslast om oppstart i eige brev med seks veker frist for innspel.


Særutskrift:
Utviklingsavdelinga

Vedlegg:

1 Forvarsling oppstart av planarbeid i Fosnavåg hamn - Nørvågen
2 Sjekkliste ROS

Saksopplysningar:


Herøy kommune ønskjer å starte reguleringsarbeid (detaljregulering etter plan- og bygningslova §12-3 for eit avgrensa område i indre del av Fosnavåg hamn, Nørvågen. Målet med reguleringa er å legge til rette for eit samla deponi for ureine masser i forbindeles med utdjuping av Fosnavåg hamn. I tillegg er det planlagt å regulere for nytt næringsareal på nytt grunnivå over deponiet, samt nye kaier i front.



Figur 1: Planområde i Fosnavågen, markert i raudt.

Gjeldande plan og status:

Området som no skal regulerast er i hovudsak sjøarealet som ligg søraust i Fosnavåg hamn, mot Nørvågen. Arealet er i dag regulert gjennom områdeplan for Fosnavåg hamn (plan ID 201263) til hamneområde i sjø. På landsida er arealet regulert til næringsformål (NF-3), spesifikt fiskeriretta næring. Lengst mot vest er det regulert til hamneområde og kai i detaljreguleringsplan for Fosnavåg hamn, indre hamn (plan ID 201605).



Figur 2: Gjeldande planstatus. Her ser ein mellom anna detaljreguleringsplan for Fosnavåg hamn, indre hamn (plan ID 201605) som la til rette for deponi (gul, stipla) i indre hamn med ei todelt deponiløysing (indre- og ytre hamn). Målet med den nye reguleringa er å utvide dette området slik at deponiet kan samlast i eitt over heile vågen.

Målet med den nye reguleringa er som tidlegare skildra å legge til rette for eitt samla deponi i indre hamn. Landareala rundt er i hovudsak tenkt vidareført frå gjeldande plan (næring).

Vurdering:

Planprogram og konsekvensutgreiing
Herøy kommune har vurdert tiltaket etter *«Forskrift om konsekvensutredning for plan- og bygningsloven»*. I dialog med Fylkesmannen i Møre og Romsdal er det vurdert til at dette ikkje er naudsynt, då det ligg føre ei konsekvensutgreiing til detaljreguleringsplan for indre hamn (201605) som også vil dekkje dei tema som vert aktuelle for den nye reguleringa. Den nye planen vil i praksis bygge på mange av dei vurderingane som er gjort i den førre planprosessen.

Medverknad
Det vert lagt opp til medverknad på fleire nivå under planprosessen. Ein ønskjer god kontakt med fylkeskommune, fylkesmann og andre regionale mynde og høyringsorgan, berørte partar, interessegrupper og andre. Informasjon og medverknad elles i planprosessen vil bli sikra på vanleg måte ved offentleg ettersyn etter plan- og bygningslova.

Konklusjon:

Rådmannen rår til at det vert meldt oppstart av planarbeid i Fosnavåg hamn, med sikte på å legge til rette for etableringa av deponi for ureine masser, samt nytt næringsareal og kaier.

Fosnavåg, 06.02.2019

Olaus-Jon Kopperstad Rådmann	Ole Magne Rotevatn Avd.leiar

Sakshandsamar: Erlend Sporstøl Vikestrand

Forvarsling av reguleringsarbeid for Fosnavåg hamn – Nørvågen

Til alle høyringspartar

Varsel om oppstart på reguleringsarbeid:

I samsvar med reglane i plan- og bygningslova § 12-3 og §12-8 gjer vi med dette det kjent at det vert starta opp arbeid med detaljregulering for eit avgrensa område knytt til Fosnavåg hamn og Nørvågen i Herøy kommune. Området er i dag avsett til næringsføremål i «områdeplan for Fosnavåg hamn» (plan ID 201263). Forslag til planområde er vist i figur 1 (under).




Figur 1: Plangrense (svart stipla linje) ved oppstart av detaljregulering. Grensa går langs Nørvågvegen (men inkluderer ikkje vegen).


Planområdet omfattar eigedomane (gnr./bnr.) 33/30 og del av 33/5.

Formålet med reguleringa er å utvide/bygge vidare på «detaljreguleringsplan for Fosnavåg hamn, indre hamn» (plan ID 201605). Herøy kommune ønskjer å legge til rette for etablering av strandkantdeponi for ureine masser i forbindelse med utdjuping og muddring av hamnebassenget og innseglinga til Fosnavåg hamn. I reguleringsplan for indre hamn (201605) er den vestlege delen av indre hamn

regulert til deponi. Med å regulere den austlege delen er målet å legge til rette for eitt samanhengande strandkantdeponi for indre hamn (figur 2).



Figur 2: Her ser ein det regulerte deponiet frå reguleringsplan for indre hamn (201605) i gul skravur med regulert kailinje i blått mot hamnebassenget. Raud inntegning viser planområde for det nye reguleringsarbeidet.



Figur 3: Arbeidsskisse frå Multiconsult sin forprosjektrapport syner korleis dette deponiet er tenkt utvida mot landfeste i austleg del av hamna (Nørvågen). Deponiet skal etablerast med cellespuntar. Dette er sirkulære stålspuntar som vert fylde med ureine masser, samt at det vert plassert ureine

masser i bakkant mot land. Nye kaier kan etablerast rett over cellene når toppdekket er lagt og massene er stabile. Her er det gamle båtopptrekket på 33/30 bevart for framtidig bruk.

Forhold til gjeldande plan:

Detaljreguleringa vil i hovudsak føre vidare arealformåla for næring på land frå gjeldande områdereguleringsplan. Det kan vere aktuelt å regulere for kombinert bruk i delar av planområdet, på same måte som for detaljreguleringsplan for Fosnavåg hamn, indre hamn (plan ID201605). Det vil verte regulert for deponering av forureina masse på areal der det i dag er sjøareal.

Herøy kommune, utviklingsavdelinga

Februar 2019.

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova

Utarbeidd av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Revidert 15.12.2016

Plan- og bygningslova § 28-1 fastset krav om sikker byggegrunn, og § 4-3 fastset krav om risiko- og sårbarheitsanalysar i arealplanlegginga.

Føremålet er å gje grunnlag for å førebygge risiko for skade og tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur, materielle verdiar mv. Risiko og sårbarheit kan ligge i arealet slik det er frå naturen si side (flaum- og skredfare, radonstråling mv.). Risiko og sårbarheit kan òg oppstå som ei følgje av arealbruken – i og utanfor det aktuelle planområdet.

Planstyresmakta pliktar å sjå til at risiko- og sårbarheitsanalyse vert gjennomført.

Klimaendringane er forventa å påverke framtidig risiko og sårbarheit, og ROS-analysen må difor vurdere konsekvensar av klimaendringane. Fylkesmannen har lagt ved nokre sjekkpunktar på siste side i dette dokumentet som kan vere til hjelp når klimatilpassing skal vurderast.

Bruk av sjekklista

Denne sjekklista er utarbeidd av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Sjekklista kan tene som utgangspunkt for, og oppsummering av, risiko og sårbarheit i arealplansaker. *Sjekklista er ikkje i seg sjølv ein ROS-analyse.* For å kvittere ut spørsmåla i sjekklista, må det gjerast sjølvstendige vurderingar. Dersom ein er usikker på om det føreligg risiko, skal det hentast inn fagkyndig vurdering. Alle står fritt til å tilpasse sjekklista til eige behov.

Som utgangspunkt meiner Fylkesmannen i Møre og Romsdal at sjekklista gjev størst nytte i mindre arealplansaker (detaljregulering, reguleringsendring, mindre områderegulering). I slike saker der risiko eller sårbarheit *ikkje* vert avdekt, kan utfylt sjekkliste og kommentarar gå inn i saka som dokumentasjon av risiko og sårbarheit. Dersom risiko eller sårbarheit *vert* avdekt, må dette visast i sjekklista, saman med utfyllande vurdering av avdekte forhold. Sjekklista kan under same føresetnad brukast i byggesaker og dispensasjonssaker, jf. krava i pbl. § 28-1.

Sjekklista er mindre eigna til å dokumentere samansett risiko og sårbarheit i større arealplanar (områderegulering, kommuneplanens arealdel og kommunedelplanar).

Fylkesmannen har samla dokument og lenkjer til bruk i arealplanlegginga her:
http://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Samfunnstryggleik-og-beredskap/Arealplanlegging/

GisLink gjev tilgang til kart- og faginformasjon til bruk i arealplanlegginga:
http://www.gislink.no

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova

Namn på tiltak/plan: Detaljreguleringsplan for Fosnavåg hamn - Nørvågen

		Er det knytt risiko til følgjande element? *Dersom JA - kommenter i tabellen eller i eige avsnitt/vedlegg.* *Grunngje NEI etter behov.*	Ja	Nei	Kommentar
Naturgitte forhold	a	Er området utsett for snø-, flaum-, jord- og/eller steinskred?		x	Jf. undersøkingar i NVE rapport 61/2016
	B	Er området utsett for større fjellskred?		x	Same som over
	c	Er det fare for flodbølgjer som følgje av fjellskred i vatn/sjø?		x	Same som over. Omådet ligg innerst i Fosnavågen. Området er skjerma av ein terskel ytst i hamnebassenget
	d	Er det fare for utgliding av området (ustabile grunnforhold)?		x	Området er kartlagt gjennom fleire faser av NGI, Rambøll og Multiconsult. Det er ikkje konkludert med fare for ustabile grunnforhold.
	e	Er området utsett for flaum eller flaumskred, også når ein tek omsyn til auka nedbør som følgje moglege av klimaendringar?		x	
	f	Er det kjente problem med overflatevatn, avløpssystem, lukka bekker, overfløyming i kjellar osb?		x	
	g	Kan det vere fare for skogbrann/lyngbrann i området?		x	
	H	Er området sårbart for ekstremvêr/stormflo medrekna ei ev. havnivåstigning som følgje av endra klima?	x		Området som skal regulerast ligg i hovudsak i sjø. Det er forutsett at ei ny fylling skal dimmensjonerast jf. DSB sin rettleiar for havninvåstiging og stormflo.
	I	Treng det takast særskilte omsyn til radon?		x	
	j	Anna (Spesifiser)?			

		Er det knytt risiko til følgjande element?	Ja	Nei	Kommentar
Omgjevnad	a	Er det regulerte vassmagasin med spesiell fare for usikker is i nærleiken?		x	
	b	Er det terrengformasjonar som utgjer spesiell fare (stup etc.)?		x	
	c	Vil tiltaket (utbygging/drenering) kunne føre til overfløyming i lågare-liggande område?		x	
	d	Anna (spesifiser)?			

		Er det knytt risiko til følgjande element?	Ja	Nei	Kommentar
Vass-forsyning	a	Er det problem knytt til vassforsyning og avløp i området?		x	

	b	Ligg tiltaket i eller nær nedslagsfeltet for drikkevatn, og kan dette utgjere ein risiko for vassforsyninga?		x	
	c	Anna (spesifiser)?			
Kraft-forsyning		**Er det knytt risiko til følgjande element?**	**Ja**	**Nei**	**Kommentar**
	a	Er området påverka av magnetfelt over 0,4µT frå høgspentliner?		x	
	b	Er det spesiell klatrefare i høgspentmaster?		x	
	c	Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningstryggleiken i området?		x	
	d	Anna (spesifiser)?			

Samferdsel		**Er det knytt risiko til følgjande element?**	**Ja**	**Nei**	**Kommentar**
	a	Er det kjente ulukkespunkt på transportnettet i området?	x		Hamna er grunn, noko som medfører stor risiko for skipstrafikken. Formålet med reguleringa er å legge til rette for deponering av massar som skal takast ut av hamnebassenget for å gjere hamna djupare og dermed trygge ferdsel.
	b	Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar som kan inntreffe på nærliggande transportårer inkl. sjø- og luftfart utgjere ein risiko for området?	x		Skip som grunnstøyter eller feilmanøvrerer kan føre til skader på infrastruktur og miljø.
	c	Er det transport av farleg gods til/gjennom området?		x	
	d	Kan området bli isolert som følge av blokkert infrastruktur, eks som følge av naturhendelser?		x	
	e	Anna (spesifiser)?			

Miljø/ Landbruk		**Er det knytt risiko til følgjande element?**	**Ja**	**Nei**	**Kommentar**
	a	Vil plana/tiltaket bli ramma av, eller forårsake forureining i form av lyd, lukt eller støv?	x		Dette er ikkje venta som varig situasjon, men som ein del av anleggsprosessen med etablering av deponi og mudring av masse må ein pårekne forureining i form av lukt og støy.
	b	Vil plana/tiltaket bli ramma av, eller forårsake fare for akutt eller permanent forureining i området?	x		I anleggsfasen vil det vere fare for utslepp i sjø og på land. Dette kan vere utslepp av forureina masse eller drivstoff frå anleggsmaskiner.
	c	Vil tiltaket ta areal frå dyrka eller dyrkbar mark?		x	
	d	Anna (spesifiser)?			

Er området påverka/		**Er det knytt risiko til følgjande element?**	**Ja**	**Nei**	**Kommentar**
	a	Gruver: opne sjakter, steintippar etc.?		x	

forureina frå tidlegare bruk	b	Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringar etc.?		x	
	c	Industriverksemd eller aktivitetar som t.d. avfallsdeponering, bålbrenning, skipsverft, gartneri etc.?	x		Botnen av hamnebassenget er i dag sterkt forureina. Det er også stor forureining i grunnen på land.
	d	Anna (spesifiser)?			

		Er det knytt risiko til følgjande element?	**Ja**	**Nei**	**Kommentar**
Brann/-ulukkes-beredskap	a	Har området mangelfull sløkkjevassforsyning (mengde og trykk)?		x	
	b	Har området dårlige tilkomstruter for utrykkingskjøretøy?		x	
	c	Anna (spesifiser)?			

		Er det knytt risiko til følgjande element?	**Ja**	**Nei**	**Kommentar**
Sårbare objekt	a	Medfører bortfall av følgjande tenester spesielle ulemper for området: - elektrisitet, - teletenester? - vassforsyning? - renovasjon/avløp?	x		Industrien i hamna er avhengige av elektrisistet og vassforsyning.
	b	Er det spesielle brannobjekt i området?		x	
	c	Er det omsorgs- eller oppvekstinstitusjonar i området?		x	
	d	Anna (spesifiser)?			

		Er det knytt risiko til følgjande element?	**Ja**	**Nei**	**Kommentar**
Verksemds risiko	a	Omfattar tiltaket spesielt farlege anlegg?		x	
	b	Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar i nærliggande verksemder (industriføretak etc.), utgjere ein risiko?		x	
	c	Er det storulukkesbedrifter i nærleiken som kan representere ein fare?	x		Usikkert kva industribedriftene har av instalasjonar som t.d. gass.
	d	Anna (spesifiser)?			

		Er det knytt risiko til følgjande element?	**Ja**	**Nei**	**Kommentar**
Ulovleg verksemd	a	Er tiltaket i seg sjølv eit sabotasje-/terrormål?		x	
	b	Finst det potensielle sabotasje-/terrormål i nærleiken?		x	
	c	Anna (spesifiser)?			

Sjekklista er gjennomgått den 06.02.2019 av sign: Utviklingsavd. Herøy kommune v/ Erlend S. Vikestrand

Sjekkliste klimatilpassing

1. Flaumfare

a) Større vassdrag (vassdrag over 100 km2):

- Er det teke høgde for klimaframskrivingar i flaumsonekartlegginga?
  - Dette er ikkje gjennomført i forbindelse med oppstart.
- Kan auka totalnedbør, oftare intens nedbør og større nedbørsmengder på dagar med intens nedbør, endre på resultatet av kartlegginga?
- Kan auka havnivå føre til auka flaumfare for planområdet (fare for kombinasjon av stormflo og flaum)?
  - Ja.
- Har det vore tilfelle av isgang (som kan forverre flaumproblema)?
  - Ikkje kjent.

b) Bekkar og mindre elvar med bratt fall:

- Det er ingen bekkar/ elvar i området.
- Har det vore flaum ved tidlegare hendingar med intens nedbør?
- Kan auka totalnedbør, oftare intens nedbør og større nedbørsmengder på dagar med intens nedbør, endre forholda?
- Er det planlagd utbygging 20 meter eller nærare ein vassdrag/bekk?
- Er bekkar lagt i røyr, og er det i tilfelle kapasitet til å ta unna auka nedbørsmengder?
- Har det vore endringar i arealbruken omkring elvar og bekkar som gjer at dei må finne andre løp ved flaum?
- Vil utbygginga kunne ligge i vegen for, eller stenge for, at elvar og bekkar kan endre løp?

2. Skred/erosjon

a) Er det lausmasser langs elv og/ eller sjø som kan vere utsett for erosjon?

- Nei.

3. Avløp

a) Har det vore problem med kapasiteten i avløpssystema ved tidlegare hendingar med intens nedbør?

- Ikkje kjent.

b) Har det vore problem tilbakeslag?

- Ikkje kjent.
c) Kan auka totalnedbør, oftare intens nedbør og større nedbørsmengder på dagar med intens nedbør endre forholda?
- Ikkje kjent.
d) Kan auka havnivå gi problem for avløpsanlegg (tilbakeslag)?
- Ja. Dette må vere tema for prosjektering.

4. Havnivå/stormflo

a) Er berekninga av havnivåstiging og stormflo gjort i samsvar med prinsippa i rettleiaren «Havnivåstigning og stormflo» (DSB, september 2016)?
- Det er gjort for detaljreguleringsplan for Fosnavåg hamn, indre hamn (plan ID 201605). Resultata her vil vere like for denne planen.

5. Infrastruktur (utanom vatn og avløp)

a) Kan auka fare for utfall av kritisk infrastruktur endre risiko- og sårbarheitsforhold for det aktuelle området?
- Ja. I forhold til skipstrafikk og ulykker knytt til denne.

6. Slagregn

a) Kan området vere sårbart for auka fare for slagregn?
- Nei. Området ligg sjønært og det skal etablerast tilstrekkeleg drenering av overflatevatn over ny fylling.

HERØY KOMMUNE

«MOTTAKERNAVN»
«KONTAKT»
«ADRESSE»
«POST «POSTSTED»
»

Saksnr	Arkiv	Dykkar ref	Avd /sakshandsamar	Dato
2017/422	L12	«REF»	UTV / TR	21.03.2019

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MASSEDEPONI I SANDVIKA GNR. 59 BNR. 1. HØYRING/OFFENTLEG ETTERSYN.

Herøy formannskap vedtok i sak 45/19 den 12.03.2019 å legge privat planforslag for massedeponi i Sandvika, gnr. 59/1, ut til offentleg ettersyn/høyring.

Planforslaget vert med dette oversendt for uttale og vil vere utlagt til offentleg ettersyn i perioden 22.03.2019 – 10.05.2019. Protokoll og saksutgreiing m/vedlegg til F-sak 45/19 ligg vedlagt denne oversendinga.

Planforslaget saman med tilhøyrande dokument er også lagt ut på Servicetorget i 1.etasje på Herøy rådhus og er tilgjengeleg på heimesida www.heroy.kommune.no.

Innspel kan leverast i eige elektronisk skjema på heimesida til Herøy kommune eller på mail til postmottak@heroy.kommune.no. Sending via brev sendast til **Herøy kommune, Utviklingsavdelinga, postboks 274,6099 Fosnavåg.**

Uttale skal merkast: ***Planforslag for massedeponi i Sandvika gnr 59/1, 2017/422.***

Frist for uttalar/merknader er sett til **10.05.2019.**

Har du spørsmål kring saka kan du kontakte: Tanja Rafteseth, tanja.rafteseth@heroy.kommune.no - 94160135

Med helsing

Ole Magne Rotevatn
Avdelingsleiar

Tanja Rafteseth
Sakshandsamar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

HERØY KOMMUNE

Utviklingsavdelinga

SAKSPROTOKOLL

Sakshandsamar:	TR	Arkivsaknr:	2017/422
		Arkiv:	L12

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
45/19	Formannskapet	12.03.2019

VEDTAK OM HØYRING/OFFENTLEG ETTERSYN FOR PRIVAT REGULERINGSPLANFORSLAG. MASSETAK I SANDVIKA PÅ GNR. 59 BNR.1.

Tilråding:

Herøy kommune vedtek å legge planforslag for Sandvika gnr. 59 bnr. 1 ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Plankart, føresegner og planomtale datert 04.02.2019 er gjeldande.

Møtebehandling:

Planleggar Tanja Rafteseth møtte og orienterte i saka.

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Vedtak i Formannskapet - 12.03.2019

Herøy kommune vedtek å legge planforslag for Sandvika gnr. 59 bnr. 1 ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Plankart, føresegner og planomtale datert 04.02.2019 er gjeldande.

Særutskrift:

Vedlegg

1 Plankart Sandvika 59/1, datert 04.02.2019.
2 V2 Bestemmelser
3 Planomtale Sandvika- 04.02.2019
4 V3 Ros-analyse sandvika
5 V6 merknader samla
6 V7 Geologisk vurdering gbnr 59 1 i Herøy kommune
7 Herøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan Sandvika gbnr 59/1 - massedeponi i Sandvikstranda - Fråsegn etter arkeologisk synfaring
8 V8 Kontroll av stikkrenne under fylkesveg F10

Samandrag av saka:

I mars 2017 mottok kommunen eit privat planinitiativ for midlertidig massetak i Sandvika, gnr. 59 bnr. 1. Føremålet med planen er å etablere eit massetak der det er mogeleg for alle å levere reine masser. Tiltakshavar er Odd Erling Løvøy, konsulent er Sporstøl Arkitekter AS. Det vart helde oppstartsmøte den 28. mars 2017, der kommunen sa seg positive til prosjektet. Saka vart varsla oppstarta og annonsert i mai 2017.

Det kom inn 7 innspel/merknader i samband med varslinga. Blant anna krav om avklaring for arkeologi. Arkeologiske registreringar er gjorde og det er varsla frå fylkeskommunen at det ikkje vart gjort funn (vedlegg 7).

Kommunen fekk tilsendt eit planforslag i oktober 2018. Etter gjennomgang er det gjort nokre justeringar og rettingar og nye plandokument er datert 04.02.2019. I oversendinga ligg også ved ei geologisk vurdering av området. Vurderinga konkluderer med at arealet har akseptabel risiko for ras/skred og at området ut frå ein geofagleg ståstad kan anbefalast for tiltenkt føremål.

Planområdet er på totalt 21,4 dekar og er sett av til massedeponi, køyreveg, grønnstruktur og omsynssone for høgspentline og skredfare. Det går fram av føresegnene at når deponiet er sluttført skal området finstillast slik at det kan brukast til beite. Det er også planlagt innkjøp av soldeverk for utsortering av jord og stein for sal.

Rådmannen rår til at planframlegget vert lagt ut til offentleg ettersyn i minst 6 veker i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.


Saksopplysningar:



Figur 1: Oversiktsbilete som viser kvar massetaket er omsøkt etablert. Vest for Sandvika mot Rysseneset.

I mai 2017 vart det varsla oppstart av planarbeidet med kunngjering i aviser, utsending til naboar/grunneigarar og regionale og kommunale instansar.

Oppstartsvarselet viste plangrensa for området slik:



Figur 2: Plangrense for området slik det gjekk fram av oppstartsvarselet. Planframlegget er basert på same plangrense.

Her er eit samandrag av merknadane som kom inn til varsel om oppstart, med kommentar til korleis desse er følgt opp i planframlegget:

1. NVE, 22.06.2017:
Høgspentlinja gjennom planområdet kan merkast som omsynssone etter pbl § 12.6 og det skal i nødvendig grad fastsettast føresegner som set krav til tryggleiken. Planområdet ligg innanfor potensielt fareområde for skred. Skredfaren må vurderast nærare av fagpersonar og eventuelle faresoner og sikringstiltak må innarbeidast i planen.
Kommentar: Høgspentlinja er merka som omsynssone H370 på plankartet og omtala i føresegnene § 8.2. Skredfaren er vurdert i eigen rapport (vedlegg 6) og faresone for skred om flom er merka H310 på plankartet og omtalt i føresegnene § 8.1.

2. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 22.06.2017
Området må stengast av for ålmenta og det må etablerast mottakskontroll for å hindre at det vert deponert anna enn reine masser. Dei minner om at dersom tiltaket medfører forureining, må ein søkje løyve frå forureiningsmynde, som her er fylkesmannen. Det skal stillast krav i føresegnene om at matjord i området skal takast vare på og skal nyttast mår deponiet sluttførast og blir tilbakeført til fulldyrka jord. Det må gjennomførast ein risiko- og sårbarheitsanalyse for planområdet etter plan- og bygningslova § 4-3 og eventuelle fareområde må innarbeidast i planen.
Kommentar: Avstenging for ålmenta og mottakskontroll for ureine masser er innarbeidd i føresegnene § 3.9. Tilbakeføring av matjord er kravd i føresegnene §

3.3, ROS-analyse er gjennomført og fareområda er innarbeidde i planen.

3. Herøy Vasslag, 24.05.2017
Dei har ingen anlegg i nærleiken av dette området.

4. Møre og Romsdal fylkeskommune, 21.06.2017
Etterlyser kommunen si vurdering av krav om konsekvensutgreiing og at det ikkje er lagt ved referat frå oppstartsmøte i saka. Dei krev arkeologisk synfaring og eventuelt registrering.
Kommentar: Grunna eit mistak vart det ikkje oppretta offisielt referat av oppstartsmøte 23. mars 2017. Det var uttalt i møte at tiltaket ikkje ville løyse ut krav om konsekvensutgreiing, men krav om geologisk analyse for skred- og flaumfare. Arkeologisk synfaring er gjennomført og klarert (vedlegg 7).


5. Søre Sunnmøre Reinhaldsverk, 29.05.2017
Dei ser positivt på etableringa sidan behovet for massedeponi er stort.

6. Statens vegvesen, 19.06.2017
Dei føreset at eksisterande avkøyrsle frå fylkesvegen vert nytta vidare og at denne vert regulert felles for eigedomane 59/1 og 59/6. Krav til sikt og sikkerheitssoner må overhaldast og regulerast inn på plan.
Kommentar: Vegen er regulert inn på kart og ivaretek desse krava.

7. Søre Sunnmøre Landbrukskontor, 22.06.2017
Viser til tidlegare landbruksfagleg uttale, datert 22.11.2016. Det går fram av denne uttalen at dei er positive til tiltaket. Presiserer at det må søkjast om mellombels løyve til omdisponering etter jordlova § 9 for 6 dekar fulldyrka jord. Det må også settast krav om at det skal ligge føre ein kanal- og dreneringsplan som er del av detaljreguleringa. Jordlova må nemnast under punkt om statlege retningsliner/rammer/føringar.
Kommentar: Søknad om mellombels løyve til omdisponering etter jordlova er ikkje del av denne plansaka og må takast utanom. Dei andre punkta er stetta i føresegnene.

Alle tilhøva er i tillegg omtala i planomtalen.

Framlegg til plan:



Figur 2: Framlegg til reguleringsplan for massetak i Sandvika, gnr. 59 bnr. 1.

Beskriving av planframlegget:
Planområdet er på totalt 21,4 dekar, derav 6-7 dekar dyrka mark og grøfter for leiing av overflatevatn. MTK gjorde vedtak den 13.02.2017 om at det må utarbeidast reguleringsplan for området. Longva oppmåling as har foretatt masseutrekningar og området planleggast for ein kapasitet på inntil 90 000 m^3. Planen vil auke landbruksarealet til om lag 15 daa.

Planen inneheld 3 område for massedeponi, LAA1, LAA2 og LAA3. I følgje føresegnene § 9.3 skal massedeponiet gjennomførast trinnvist der LAA1 skal fyllast tilbake og tilbakeførast til dyrka mark før ein startar med deponering på LAA2 osv. Det skal utarbeidast ein eigen drensplan i forkant av at massedeponiet startar opp. På LAA4 skal det etablerast ein voll mot steinsprang i forkant av at område LAA2 vert tatt i bruk. (Føresegna § 9.5)

Planen inneheld fareområde for to høgspentlinjer i lufta, merka H 370 på kartet. Den nordlegaste linja med spenning 22 kV har ei omsynssone på 7 meter til kvar side. Den sørlegaste med spenning på 66 kV har 25 meters omsynssone.

Lengst sør på planen er det sett av omsynssone for skred, H310. Sona er avgrensa i samsvar med vedlegg 7 i den geologiske vurderinga (vedlegg 6 i denne saka).

Området skal drenerast og dreneringsvatn skal førast til opa elv vest i området og vidare gjennom eksisterande kulvert (dimensjon 1200 mm) under FV 10 (beskrive i planomtalen s. 22 og pkt. 6.15 s. 24). Det er foretatt kontroll på om kulverten vil ha kapasitet til auka mengde drensvatn. Det er konkludert med at kulvert/stikkrenne under FV 10 har stor nok dimensjon (vedlegg 8).

Vurdering/Konklusjon:
Planframlegget tek omsyn til grensene for eigedomen, geotekniske tilhøve og innkomne merknader i tilstrekkeleg grad.

Planområdet er på totalt 21,4 dekar og er sett av til massedeponi, køyreveg, grønnstruktur og omsynssone for høgspentline og skredfare. Det går fram av føresegnene at når deponiet er sluttført skal området finstillast slik at det kan brukast til beite. Det er også planlagt innkjøp av soldeverk for utsortering av jord og stein for sal.

Rådmannen meiner planframlegget stettar dei krav og anbefalingar som er sett og rår til at planen vert lagt ut til offentleg ettersyn i minst 6 veker i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Fosnavåg, 07.02.2019

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Ole Magne Rotevatn
Leiar utviklingsavdelinga

Sakshandsamar: Tanja Rafteseth



Teiknforklaring

Reguleringsplan PBL 2008

§12-5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- SKV — Køyreveg
- SVG — Annan veggrunn - grøntareal

§12-5. Nr. 3 – Grøntstruktur

- GAA — Angitt grøntstruktur kombinert med andre angitte hovudformål

§12-5. Nr. 5 – Landbruks-, natur- og friluftsformål og reindrift

- LAA — LNFR formål kombinert med andre angitte hovudformål

§12-5. Nr. 6 – Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhøyrande strandsone

- VN — Naturområde

§12-6 - Omsynssoner

- H140 — Frisikt
- H310 — Ras- og skredfare
- H370 — Høgspenningsanlegg (inkl. høgspentkablar)

Linjesymbol

- Planens begrensning
- Formålgrense
- Byggelinje
- Frisiktlinje
- Regulert kant kjørebane
- Regulert kjørefelt
- Grense for faresone

Kartopplysningar

Kjelde for basiskart:
Dato for basiskart:
Koordinatsystem: ETRS89.UTM-32N
Høgdegrunnlag:
Ekvidistanse: 1m
Kartmålestokk: 1:1000 m

Herøy

Detaljregulering

Reguleringsplan for Sandvika - gbnr. 59/1

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

Arealplan-ID:
Forslag
Forslagsstiller:
Odd Erling Lovøy

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN	SAKS-NR	DATO	SIGN
Dato XXX Revisjon XXX			
Dato XXX Revisjon XXX			
Dato XXX Revisjon XXX			
Kommunestyret sitt vedtak			
Ny 2. gang behandling			
Offentlig ettersyn fra ..... til			
2. gangs behandling			
Offentlig ettersyn fra ..... til			
1. gangs behandling			
Kunngjøring av oppstart av planarbeid		04-4-2017	
Oppstartsmøte- Herøy kommune v/Tanja Rafteseth - notat oppstartsmøte datert 4-4-2017	2017/422	28-3-2017	
PLANEN ER UTARBEIDET AV: [redacted] PLANKONSULENT	TEGNNR	DATO	SIGN.
		04.02.2019	MD

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

Dato Plansjef

Detaljreguleringsplan for
Sandvika gnr. 59 bnr.1

Planidentifikasjon:	Kartnr. i kartarkivskap nr. 1	Eigengodkjenningsdato	Eigengodkjend av:
2017XXXX			Herøy kommunestyre

§1 GENERELT

1.0 Formål

Formålet med planen er å legge til rette for et midlertidig massedeponi der det er mulig for alle å levere rene masser etter avtale med eier. Når deponiet er sluttført skal området finstilles slik det kan brukes til beite.

Det er også planlagt innkjøp av soldeverk for utsortering av jord og stein til salgs.

§2 PLANAVGRENSING OG PLANOMRÅDETS AREALFORMÅL

2.1 Planavgrensning

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart.

2.2 Området reguleres til følgende formål, jfr. plan og bygningsloven §§12-5 og 12-6

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Kjøreveg
- Annen veggrunn-grøntareal

Grønnstruktur
- Angitt grønnstruktur kombinert med andre angitte hovedformål

Landbruks-, natur og friluftsformål samt reindrift
- LNR formål kombinert med andre angitte hovedformål

Bruk av vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
- Naturområde

Hensynssoner
- Faresone ras- og skredfare
- Faresone, høyspenningsanlegg inkl. høyspentkabler
- Sikringssone frisikt

§3 FELLES BESTEMMELSER

3.1 Kulturminner og aktsomhetsplikten. Skulle det under bygge-anleggsarbeid i området komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes til Møre og Romsdal fylkeskommune, jf. Kulturminneloven §8.

3.2 Natur og miljøvern. Massedeponiet skal innfri kravene til forskrift om fremende organismer kapittel 5. Dette for å hindre att deponiet medfører uheldige forhold for det biologiske mangfold.

3.3 Matjord i området skal tas vare på og skal nyttes når deponiet sluttføres. Området skal tilbakeføres til fulldyrket jord.

3.4 Etter retningslinje fra Vegdirektoratet av 28.03.2011 (NA-rundskriv 2011/4) skal det langs veier reguleres et areal med sikte på å etablere sikkerhetssoner. Sikkerhetssonen skal ved massedeponi være på 7 meter ut fra fylkesvegen. Denne kan nedjusteres til 3 meter når planområdet blir brukt som landbruksareal.

3.5 Avkjørsel fra fylkesveg 10 skal være felles for eiendommene 59/1 og 59/6. Den skal ha samme plassering som eksisterende avkjørsel og siktkrav skal imøtekomme kravene i håndbok N100.

3.6 Tiltak ved offentlig veg. Ved tiltak langs veien skal det ikke gjøres terrenginngrep som gir veikroppen dårligere stabilitet.

3.7 Frisiktlinje ved avkjørsel. Innenfor frisiktlinje ved avkjørsel skal det være fri sikt i høyde 0,5 meter over tilstøtende veger.

3.8 Veglys/belysning innenfor området skal ikke plasseres slik at de er til plage eller kan mistolkes av trafikanter langs Fv10.

3.9 Det skal være låst port/bom og informasjonsskilt ved innkjøring til området. Dersom det skal leveres masser til området skal dette avtales med driftsoperatør.

§4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INNFRASTRUKTUR

4.1 Offentlig kjøreveg

Kjøreveg merket o_SKV1 er eksisterende fylkesveg og omfatter vegbane med skulder og stopplomme.

4.2 Kjøreveg

Areal merket SKV2 er felles privat avkjørsel til eiendommene 59/1 og 59/6. For å sikre god hjørneavrunding er det lagt in radius på disse i planen.

4.3 Annen veggrunn- grøntareal

Areal SVG1-SVG2 langs fylkesvegen tilegnet sikkerhetssone i samsvar med rekkverksnormalen. Denne har en bredde på 7 meter der 2 meter nærmest veg skal være ryddet for trær. Dette arealet kan reduseres til 3 meter ved tilbakeføring til dyrket mark. Teknisk infrastruktur som rør, kabler, sluker, skilt/skiltportaler, og veglys kan også plasseres innenfor arealet.

§5 GRØNSTRUKTUR

5.1 Angitt grønnstruktur med andre angitte hovedformål

Området merka GAA skal nyttes som grøntareal og det skal ikke deponeres masser i dette området.

§6 LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT

6.5 LNFR- formål kombinert med andre angitte hovedformål

- Område merket med LAA1 og LAA2 skal brukes til massedeponi. Områdene skal fylles med masse og tilbakeføres til dyrket mark. Det skal legges drensledninger (4'') med 8 meter mellomrom med fall mot elv på området.
- Område merket med LAA3 satt av for massedeponi. Det skal også bygges en voll for å fange opp eventuelle steinsprang. Denne skal bygges samtidig som en starter med massedeponering på LAA2.
- Område merket med LAA4 og LAA5 er satt av til kanaler for drenering. Kanalene burde ha en dybde på 1,2 meter.
- Det er tillatt for alle å levere rene masser etter avtale med eier innenfor områdene LAA1-3.

§7 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE

7.6 Naturområde

Område merket med VN er avsatt for elv. Denne skal føre vann fra området og ned til kulvert under fylkesveg 10. Drensledninger i planområdet skal ha utløp i elven.

§8 HENSYNSSONER

8.1 Faresone skred og flom

Område merket H310 gjelder sikkerhetssone for skred og flom. Breiteg Fjordsenter gjennomførte en geologisk analyse av området. Faresonen er tegnet med hensyn til denne. Sikkerhetsklassen er satt til S1, noe som betyr at dersom skred vil dette ha små konsekvenser. Og det er en nominell årlig sannsynlighet for skred på 1/100. I faresonene skal det ikke utføres sprenging eller andre arbeid som kan føre til rystelser. Det skal etableres voll i bakkant av deponiet som skal hindre steinsprang å nå deponiet.

8.2 Faresone høgspenningsanlegg

Områder merket H370_1 og H370_2 på plankartet gelder sikkerhetssone under og rundt høyspentlinjer.

8.2 Sikringssone frisikt

Området H140 er sone for frisikt. Installasjoner, vegetasjon, gjerde eller lignende skal ikke være høyere en 0,5 meter over vegens plan. Enkeltstående objekter som ikke hindrer sikt kan tillatast innen sikkerhetssonen.

§9 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

9.1 Før igangsettelse må det foreligge en kanal- og dreneringsplan. Denne må godkjennes av landbrukskontoret.

9.2 Avkjørsel til planområdet skal imøtekomme anbefalingen for hjørneavrunding med radius=9 før planoppstart.

9.3 Massedeponiet skal gjennomføres trinnvis der LAA1 skal fylles og tilbakeføres til dyrket mark før en starter med deponering på LAA2. Det samme gjelder LAA2 skal sluttføres før en starter på LAA3. Drensledninger skal legges ned samtidig som en tilbakefører ett område.

9.4 Det er lagt tegnet inn juridisk linje for kjørefelt på 4 meter i planområdet. Denne skal utbygges samtidig som en beveger seg oppover massedeponiet. Det er planlagt en snuhammer i enden av vegen. Denne er utformet for lastebil.

9.5 Samtidig som en starter på LAA2 skal det opprettes en voll innanfor byggegrenser på området LAA3. Denne for å hindre steinsprang i planområdet.

X _____

Sted, Dato

X _____

Ordførar

SPORSTÖL

www.sporstol.no

Plan ID.:2017XXXX Arkivsak ID: 1731/BS Ulsteinvik, 04.02.19

REGULERINGPLAN SANVIKA - GBNR 59/1 -

HERØY KOMMUNE – Plan ID: 2017XXXX

Plan- og bygningsloven (PBL) §12-3, §12-8 OG §12-14,



Sporstøl Arkitekter as
Postboks 301
6067 Ulsteinvik

Telefon. 70 01 85 50
E-Post firmapost@sporstol.no
Web. www.sporstol.no

Org. Nr. 961181488 MVA
Bankgiro. 6566.05.31445
Sentral Godkjenning. 1998001229

Innholdsfortegnelse

1. Sammendrag 5
2. Bakgrunn 6
   2.1 Formål med planen 6
   2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 6
   2.3 Grunneier i planområdet 6
   2.4 Tidligere vedtak i saken 7
   2.5 Utbyggingsavtale 7
   2.6 Krav om konsekvensutredning 7
3. Planprosessen 7
   3.1 Medvirkning, varsel om oppstart, ev. planprogram 7
4. Planstatus og rammer 8
   4.1 Overordna planer 8
   4.2 Gjeldende reguleringsplan 8
   4.3 Tilgrensende planer 8
   4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 8
5. Omtale av planområdet, eksisterende forhold 9
   5.1 Planområdet 9
   5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 9
   5.3 Stedets karakter 10
   5.4 Landskap 11
   5.5 Kulturminne og kulturmiljø 11
   5.6 Naturverdier 12
   5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområde 12
   5.8 Landbruk 12
   5.9 Trafikkforhold 13
   5.10 Barns interesser 14
   5.11 Sosial infrastruktur 14
   5.12 Universell tilgjengelighet 14
   5.13 Teknisk infrastruktur 14
   5.14 Grunnforhold 14
   5.15 Støyforhold 15

5.16 Luftforurensing 16
5.17 Ros analyse 16
5.18 Næring 16
5.19 Analyser/utgreinger 16
6. Omtale av planforslaget 17
6.1 Planlagt arealbruk 17
6.1.1 Reguleringsformål 19
6.2 Hensynssoner 20
6.2.1 Skred 20
6.2.2 Høyspentlinje 20
6.3.3 Frisiktsone 21
6.3 Plassering og utforming av bygg 21
6.4 Parkering 21
6.5 Tilknytting til infrastruktur 21
6.5.1 Drenering 22
6.6 Trafikkløsning 22
6.6.1 Tilkomst og kjøremønster 22
6.6.2 Utforming av veier 23
6.6.3 Varelevering 23
6.6.4 Tilgjengelighet for gående og syklende 23
6.6.5 Felles atkomstveger, eiendomsforhold 23
6.6.6 Sideareal langs fylkesvegen 23
6.7 Drift 23
6.8 Kulturminner 23
6.9 Landbruk 23
6.10 Planlagt offentlig anlegg 24
6.11 Miljøoppfølging 24
6.12 Universell utforming 24
6.13 Uteoppholdsareal 24
6.14 Kollektivtilbud 24
6.15 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 24
6.16 Plan for avfallshenting 24

6.17 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 24
6.18 Krav til samtidig opparbeidelse 25
6.19 Rekkefølgjeføresegner 25
7. Konsekvensutgreiing 25
8. Virkning og konsekvenser av planforslaget 25
8.1 Overordna planer 25
8.2 Landskap 26
8.3 Stadens karakter og estetikk 26
8.4 Kulturminner og kulturmiljø, og mulig verneverdi 26
8.5 Forholdet i krav til kapittel. II i Naturmangfoldloven 26
8.6 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 27
8.7 Uteområder 27
8.8 Trafikkforhold 27
8.9 Barns interesser 27
8.10 Universell tilgjengelige UU 27
8.11 Energibehov- energiforbruk 27
8.12 ROS-analyse, sjekkliste 27
8.13 Teknisk infrastruktur 27
8.14 Økonomiske konsekvenser for kommunen 27
8.15 Konsekvenser for næringsinteresser 28
8.16 Interessemotsetninger 28
8.17 Avveiing av merknader 28
9. Innkomne innspill 28
10 Avsluttende kommentar 29
11 Vedlegg 30

1. Sammendrag

<table>
<tr><th colspan="2">Planomtale Sandvika</th></tr>
<tr><td>Plannavn</td><td>REGULERINGSPLAN SANDVIKA- GBNR 59/1- HERØY KOMMUNE</td></tr>
<tr><td>Arkivsak</td><td>1731</td></tr>
<tr><td>Plan ID</td><td>2017XXXX</td></tr>
<tr><td>Omtale av planen</td><td>Tar for seg eksisterende situasjon, bakgrunn og målsetting for planarbeidet. Hovedmålet med reguleringen er:
Legge til rette for midlertidig massedeponi der det er mulig for alle å kunne levere rene masser
Matjord i området skal tas vare på og skal ved utfylt deponi tilbakeføres til fulldyrket område for jordbruk</td></tr>
<tr><td>Formål/Hensikt/ Lovgrunnlag</td><td>Planarbeidet er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutgreiing og det blir fanget opp av § 4 i «Forskrift om konsekvensanalyse»:
Planframlegget skal ikke konsekvencoopsutredes
Behovet for nødvendige utredninger avklares i planomtalen
Informasjons- og medvirkningstiltak, herunder særlige tiltak overfor spesielt berørte grupper, avklares i planomtalen
Det private planinitiativet er utarbeidet i samsvar med plan- og bygningslovens §12-3, §12-8 og §12-14</td></tr>
<tr><td>Prosess for behandling av plan</td><td><table>
<tr><td>Oppstartsmøte</td><td>Mars 2017</td></tr>
<tr><td>Varsel om oppstart av planarbeid</td><td>Mai 2017</td></tr>
<tr><td>Frist for innspill varsling</td><td>Juni 2017</td></tr>
<tr><td>Utarbeidelse av planforslag</td><td>Oktober 2018</td></tr>
<tr><td>Kommunal behandling</td><td></td></tr>
<tr><td>Høring av planforslag</td><td></td></tr>
<tr><td>Behandling av ev. merknader og endringer</td><td></td></tr>
<tr><td>Godkjenning av planforslag</td><td></td></tr>
<tr><td>Kunngjøring av godkjent plan</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Organisering/ kontakt</td><td>Planinitiativet er utarbeidet av Sporstøl Arkitekter AS i samarbeid med forslagsstiller.
Forslagsstiller (FS):
Odd Erling Løvøy- Sandvika 29- 6070 Tjørvåg
Kontaktperson: Odd Erling Løvøy
Tlf.: 950 71 909 E-post: odderling@tussa.com

Plankonsulent (PK):
Sporstøl arkitekter As- Postboks 301- 6067 Ulsteinvik
Tlf.: 700 18 550 Nettside: www.sporstol.no
Kontaktperson Bjørnar Sporstøl
Tlf.: 918 68 794 E-post: bjornar@sporstol.no

Eller
Martine Dalen
Tlf.: 994 62 954 E-post: Martine@sporstol.no</td></tr>
</table>

2. Bakgrunn

I samsvar med plan- og bygningsloven §12-8, den 22.05.2017 ble det varslet oppstart av planarbeid med privat detaljregulering for Sandvika gnr. 59/1 i Herøy kommune. Viser til vedlegg 5, varsel og kunngjøring. Bakgrunnen for planen er å legge til rette for fremtidig utvikling av området for midlertidig massedeponi i Sandvika i Herøy kommune.

Det private planforslaget er utarbeidet i samsvar med plan og bygningsloven §12-3 og 12-11.

Bakgrunnen for planen er å tilrettelegge for et midlertidig massedeponi i Sandvika. Det er til tider en utfordring for entreprenører å finne områder som er egnet til å lagre overskuddsmasser. Det er derfor ønskelig å etablere et midlertidig massedeponi på gbnr. 59/1 i Sandvikstranda. Det er tenkt deponi av rene naturlige masser som jord, leire, stein, stubber og røtter.

2.1 Formål med planen

Formålet med reguleringsplanen er:

- Legge til rette for midlertidig massedeponi der det er mulig for alle å kunne levere rene masser
- Matjord i området skal tas vare på, og skal ved utfylt deponi tilbakeføres til fulldyrket område for jordbruk

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold

Forslagstiller (FS):
Odd Erling Løvøy- Sandvika 29- 6070 Tjørvåg
Kontaktperson: Odd Erling Løvøy- Tlf.: +47 950 71 909 – Epost: odderling@tussa.com

Plankonsulent (PK): Sporstøl Arkitekter As
v/ ingeniør Bjørnar Sporstøl

Eiendommer: Forslagstiller har avtale om etablering av massedeponi med grunneier Roar Terje Sandvik som eier av gnr./bnr. 59/1

2.3 Grunneier i planområdet

Eiendom (gnr/bnr)	Navn
Grunneiere	
59/1, 37	Roar Terje Sandvik
Naboer	
59/71	Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens Vegvesen Region midt
59/41	Harald Sandvik
59/59	Vigdis Sandvik Glomset
59/59	Bjørn-Helge Glomset
59/34	Inghild Sandvik
53/103	Otto Bjarne Sandvik
59/6	Torild Sandvik

2.4 Tidligere vedtak i saken

Det er gjort vedtak i dispensasjonssøknad om massedeponi. I MTK- sak 7/17, den 13/2-17 ble det gjort vedtak om at det må utarbeides reguleringsplan for området. Oppstartsmøte ble holdt den 28/3-17 der kommunen ser positivt på privat planarbeid.

2.5 Utbyggingsavtale

Det vil ikke bli aktuelt med utbyggingsavtale.

2.6 Krav om konsekvensutredning

I forhold til forskrift om konsekvensutredning vedlegg 1 og 2 kan vi ikke se att planforslaget krever konsekvensutredning. Behovet for nødvendige utredninger er gjennomført i planomtalen og vedlagte rapporter.


3. Planprosessen

3.1 Medvirkning, varsel om oppstart, ev. planprogram

Med bakgrunn i dispensasjonssøknaden, oppstartsmøte og planinitiativet er det utarbeidet et planforslag.

4. Planstatus og rammer

4.1 Overordna planer



Utsnitt av gjeldende arealplan med forslag til planområde

I den gjeldende arealplanen for Herøy kommune, er planområdet LNF- området. Området er vist med omsynsområdet skred.

4.2 Gjeldende reguleringsplan

Det foreligger ingen gjeldende reguleringsplan i det aktuelle området.

4.3 Tilgrensende planer

Det er ikke tilgrensende reguleringsplaner til planområdet


4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer

- Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 1. juli 2009
- Lov om forvaltning av naturens mangfold av 1. juli 2009
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 1. oktober 1983

5. Omtale av planområdet, eksisterende forhold

5.1 Planområdet

Planområdet er del av gnr: 59/1 og er lokalisert til Sandvikstranda på Gurskøya i Herøy kommune. Avgrensing er vist i kartutsnitt under.



Forslag planområdet. Kilde: Kartgrunnlag fra Herøy kommune.

Planområdet er avgrensa til og inkluderer mindre deler av tilkomstvei masseuttak og grense mot gnr. 59/6 i aust, deler av fylkesveg 10 (Sandvikvegen) gnr. 59/71 i nord, grense mot gnr. 59/59 i vest. I sør er området avgrenset til å inkludere traseen for høyspentlinje. Planområdet er på om lag 21,4 dekar landareal.

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk

Planområdet er i dag et område med dyrket mark på om lag 6-7 daa samt området for grøfter for leiing av overflatevann. I tillegg er området del av fylkesveg med tilkomst til eksisterende masseuttak aust for planområdet og det planlagte massedeponiet. Areal utenom dette er naturområde. Det går også høyspentlinjer gjennom planområdet.

5.3 Stedets karakter

Området er orientert mot nordaust. Området er kystlandskap med veg langs strandsone og mindre inngrep som veg, infrastruktur. Området er ikke utsatt for spesielt krevende klimamessige forhold.



Foto i planområdet. Foto fra fylkesveg 10 i Sandvikstranda mot sørvest.

5.4 Landskap

Området ligger sør for fylkesveg 10 og omfatter del av eiendommene gbnr. 59/1. Området ligg mellom fylkesveg i nord og fjellfoten i sør. Området er i ferd med å bli mer og mer igjen grodd. Store deler av området er naturområder med brusker, lyng og tre på skrin fastmark. I området er det fjell og berg opp i dagen.

Området er tilnærma flatt med stigning i terreng ved fjellfoten i sør og aust i planområdet. Høyde er fra fylkesveg på ca. kote +9-10m til ca. kote +25m i sør.



Foto del av planområdet til området sett fra aust mot vest.

5.5 Kulturminne og kulturmiljø

Det er ingen registrerte automatisk fredet kulturminner innenfor planområdet.



Utsnitt av plansjekk for området- Plansjekk Fylkeskommune: Kilde Gislink.no

5.6 Naturverdier


I «naturbase» til Direktoratet for naturforvaltning er det ikke gjort registreringer i området.

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområde

Det er ikke registrert offentlige uteområder med rekreasjonsverdi innenfor planområdet.

5.8 Landbruk

I Kartbasen til skog + landskap ((http://kilden.skogoglandskap.no) er området for det meste klassifisert som åpen skrinn fastmark med berg opp i dagen. Det er registrert produktiv mark på om lag 6 daa. Arealet ned mot vegen og rundt jordbruksarealet har arealklasse dyrkbar jord.



5.9 Trafikkforhold


Det er eksisterende tilkomst til området med avkjørsel fra fylkesveg 10. Fartsgrense på stedet er 80 km/t. Midlere årsdøgntrafikk (ÅDT) langs fylkesveg 10 er 1150.



Foto kryss tilkomst til planområdet ved fylkesveg 654- retning søraust. Kilde Google map.



Foto kryss tilkomst til planområdet ved fylkesveg 654- retning søraust. Kilde Google map.



Veidata fylkesveg 654 Tuftene. Kilde Statens vegvesen.


5.10 Barns interesser
Det er ikke registrert spesiell aktivitet eller bruk fra barn i området.

5.11 Sosial infrastruktur
Ikke relevant.

5.12 Universell tilgjengelighet
Området er ikke tilrettelagt med hensyn til universell utforming.


5.13 Teknisk infrastruktur
Det er opparbeidet noe infrastruktur i området med grøfter for overflate vann. Det er også høyspentlinjer innenfor planområdet.

5.14 Grunnforhold
Breiteg Fjordsenter har utarbeidet en geologisk vurdering av området, se vedlegg 7. Området består av marin strandavsetning. Det er ikke observert geomorfologiske strukturer i løsmasser knyttet til planarealet, ut over noen ubetydelige vifter ved overgangen fra fjellfoten i de to løpene ned fra fjellsiden. Ingen nye spor etter aktiv masseakkumulering sees i terrenget.



Løsmassekart. Kilde: NGU.


Planarealet ligger under marin grense og marine strandsedimenter. Ingen kjente problemer med stabilitet i marine strandavsetninger fra området. Se bilde under.



Marin grense vist med blå linje. Kilde: NGU Løsmassekart.

5.15 Støyforhold

Det er ikke registrert at det er uakseptable forhold tilknytt støy. Planområdet berører støysoner knytt til fylkesvegen, som vist i kartutsnitt nedenfor.



Plansjekk fylkesmannen: Kilde Gislink.no

5.16 Luftforurensing
Det er ikke registrert uakseptable luftforurensinger i området.

5.17 Ros analyse
Det er ikke knytt uakseptabel risiko knytt til området. Det går høyspentlinjer gjennom planområdet.

5.18 Næring
Planen tar hensyn til eksisterende masseuttak.


5.19 Analyser/utgreinger
Det er utarbeidet en geologisk analyse av området, se vedlegg 7, og Møre og Romsdal fylkeskommune har vert på arkeologisk synfaring i området.

6. Omtale av planforslaget

6.1 Planlagt arealbruk

Området er planlagt som utviklingsområde for midlertidig massedeponi. Planområdet tar med deler av fylkesveg for å sikre nødvendige frisiktlinjer for veitilkomst til planområdet. Den fremtidige utviklingen av området ligg godt til rette for etablering av et midlertidig massedeponi. Forslagstiller ser det som særs viktig at det blir etablert et anlegg som gir mulighet for kontrollert deponering av rene overskuddsmasser i kommunen

Området gjeld deler av eiendommene Gnr: 59 Bnr. 1 i Sandvikstranda på Gurskøya i Herøy kommune. Området inkluderer eksisterende veitilkomst til masseuttaket sørøst av planområdet. Masseuttaket er vist med gule streker og samsvarer med materiell situasjonsplan, snitt og masseutrekninger utarbeidet av Longvas Oppmåling AS i samband med dispensasjon.




Forslag planområde. Kilde Kartgrunnlag fra Herøy kommune og tegning massedeponi fra Longvas oppmåling AS

Området planlegges for massedeponi kapasitet på inntil 90 000 m3. Areal på planområdet totalt på ca. 21,1 dekar. Planen vil øke landbruksarealet fra 6aa til ca. 15 daa

Arealtabell for planforslaget er vist nedenfor. Viser også til plankart og bestemmelser, se vedlegg 1 og 2.

Arealfordeling reguleringsformål	Formål	Daa
§12-5 Nr. 2- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur		
Kjøreveg	o_SKV1	0,8
Kjøreveg	SKV2	0,2
Annen veggrunn-grøntareal	SVG1-SVG2	0,4
	Sum	1,4
§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur		
Angitt grønnstruktur kombinert med andre angitte hovedformål	GAA	2,6
	Sum	2,6
§12-5. Nr. 5- Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift		
LNFR formål kombinert med andre angitte hovedformål	LAA1 – LAA3	15,4
LNFR formål kombinert med andre angitte hovedformål	LAA4-5	0,6
	Sum	16
§12-5. Nr. 6 – Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone		
Naturområde	VN	1,1
	Sum	1,1
Totalt areal planområde		21,1




Utsnitt fra planforslag.

6.1.1 Reguleringsformål

§12-5 Nr. 2- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur		
Kjøreveg	o_SKV1	o_SKV1 er område for eksisterende Fylkesveg 10.
Kjøreveg	SKV2	Eksisterende avkjørsel for eiendommene 59/1 og 59/6. Hjørneavrundingen skal ha en radius på 9
Annen veggrunn- grøntareal	SVG1-SVG2	Sikkerhetssone. Med fartsgrense på 80 km/t og ÅDT på 1150, skal bredda på sikkerhetssone være på 5 meter. Det skal også være ei tilleggsbredde på 2 meter, som normalt skal være ryddet for tre. Ved avslutning av deponiet kan sikkerhetssonen justeres til 3 meter.
§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur		
Angitt grønnstruktur kombinert med andre angitte hovedformål	GAA	Grøntareal ved fjellfot. Tiltakshaver vil etablere voll i bakkant av deponiet- som vil fange opp eventuelle steinsprang.
§12-5. Nr. 5- Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift		
LNFR formål kombinert med andre angitte hovedformål	LAA1 – LAA3	Massedeponi. Deponiet skal utføres på en slik måte at formålene kan drives som landbruksareal, samtidig som fylling pågår i andre områder. På denne måten sikrer en størst mulig bruk av området som jordbruksareal. Når et område er fylt opp skal matjord tilbakeføres og området skal bli tilstelt før en starter på neste område.
LNFR formål kombinert med andre angitte hovedformål	LAA4 – LAA5	Kanaler for drenering.
§12-5. Nr. 6 – Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone		
Naturområde	VN	Elv

6.2 Hensynssoner



Faresoner skred og høyspent. Utsnitt fra plan.

6.2.1 Skred

I planområdet er det fare for steinsprang og jord- og flomskred, disse områdene er definert som faresoner H310 i samsvar med trygghetsloven i Byggeteknisk forskrift.

Breiteg Fjordsenter har gjennomført en geologisk vurdering av området, se vedlegg 7. Den vurderer reell fare for skred å ha mindre omfang og utstrekning enn modellert fare. Ut i fra vurderinger har de satt en sikkerhetsklasse S1 på området. Grunnen til dette er at et skred vil ha liten konsekvens.

6.2.2 Høyspentlinje

Høyspentlinjene som går gjennom planområdet er merket som omsynssone. Den nordligste linjen er hører til Driftsnette og har en spenning på 22 kV. Som det fremgår av beregningene til Mørenett vil magnetfeltet i senter på linjen være i nærheten av 0,4 µT (0,35 µT). Hensynssonen H370_2 vil ha en avstand til linjen på 7 meter for imøtekomme sikkerhetskravet i «Forskrift om elektriske forsyningsanlegg». Den andre linjen hører til

regionalnettet og har en spenning på 66 kV, sikkerhetssonene H370_1 er på 25 meter fra høyspentlinjen.

6.3.3 Frisiktsone

H140 frisiktsone er tegnet inn for å sikre trafikksikkerhet i planområdet. Denne er utformet etter kravene til sikt i avkjørsel i Håndbok N100 til Statens vegvesen. Innen sikttrekanten skal eventuelle sikthindringer i ikke være høyere en 0,5 meter. Enkeltstående trær, stolper og liknende, som ikke er sikthindrende kan stå i sikttrekanten.



Frisikt i avkjørsel. Utsnitt plankart-planforslag.

6.3 Plassering og utforming av bygg

Det blir aktuelt å etablere mindre brakker og inngjerdinger med låsbare skyveporter i planområdet.

6.4 Parkering


Parkering blir på egen grunn i planområdet.

6.5 Tilknytting til infrastruktur

Tilkomst, infrastruktur, VA i området kan bli knyttet til eksisterende anlegg i planområdet. Området blir knytt til eksisterende tilkomst/veg som har tilkomst til fylkesveg 10 i nord.

6.5.1 Drenering

Planområdet er i dag vanskelig å drenere, men vil etter deponiet få en naturlig avrenning til eksisterende avløp og kanal. Massen vil ha helning på minimum 5 ‰ mot øst og vannet vil da renne naturlig mot elv. Det vil også bli lagt drens ledninger (4'') i områdene LAA1-3 med 8 meter mellomrom. Disse skal legge 1 meter under bakken og ha en overdekning av singel. Kanalene skal ha en bredde på 2 meter og maks 40 % fall fra fylling. Dreneringsplan og prinsipp for drenering vist i vedlegg 4.



Dreneringsplan. Utsnitt fra dreneringsplan-forslag

6.6 Trafikkløsning

6.6.1 Tilkomst og kjøremønster

Transport til og fra deponiet vil skje via eksisterende avkjørsel fra fylkesveg 10. Den vil forbli felles for eiendommene 59/1 og 59/6 med samme plassering som eksisterende avkjørsel. Det er i planen vist siktlinjer fra avkjørsel, disse er i henhold til kravene i håndbok N100 til Statens Vegvesen.

6.6.2 Utforming av veier
Dimensjonerende kjøretøy i området er lastebil og dimensjonerende kjøremåte C. Ved eksisterende avkjørsel må en sikre at radiusen på hjørneavrunding er innenfor en radius= 9. Planen inkluderer også en veg opp til massedeponiet. Vegen vil ha en bredde på 4 meter og stigningen anbefales ikke å overstige 8 %. Det er også tegnet inn en snuhammer for lastebil.

6.6.3 Varelevering
Bygge og anleggsvirksomhet i området har mulighet for å levere masser til massedeponiet. Det er bare rene naturlige masser som skal leveres.

6.6.4 Tilgjengelighet for gående og syklende
Det er ikke planlagt tiltak for gående og syklende i planen.

6.6.5 Felles atkomstveger, eiendomsforhold
SKV_2 er felles avkjørsel fra fylkesvegen for eiendommene 59/1 og 59/6, med samme plassering som eksisterende avkjørsel.

6.6.6 Sideareal langs fylkesvegen
Langs fylkesvegen er det i planen regulert områder SVG1-2 til vegformål. Arealstripen har en bredde på 7 meter for å imøtekomme retningslinjene fra Vegdirektoratet 28.03.2011, dette for å sikre sikkerhetssonen langs fylkesveg 10. Arealet kan reduseres til 3 meter i det arealet er opparbeidet til dyrka mark og vert brukt til jordbruksareal.

6.7 Drift
Deponiet skal utføres på en slik måte at områdene LAA1-3 kan drives som landbruksareal, mens fylling pågår. På denne måten sikrer en størst mulig bruk av området som jordbruksareal. Når et område er fylt opp skal matjord tilbakeføres og området skal bli tilstelt før en starter på neste område.

6.8 Kulturminner
Etter varsling om planstart var fylkeskommunen på synfaring i planområdet. Området ligg noe høyere enn der det er ventet att steinalderlokaliteter ligger. Det ble konkludert med at det ikke var krav til arkeologisk registrering i området.

6.9 Landbruk
Arealstatus på del av tiltaksområdet er fulldyrka jord og dyrkbar jord. Arbeidet med planering og påfylling i områdene LAA1-3 vil føre til at dyrka jord blir omdisponert en periode. Matjorda i området skal tas vare på og benyttes til topplag på området som skal dyrkes opp på nytt.

Når planen er gjennomført skal om lag 10 dekar være fulldyrka jord, klasse A. Jordmassene som vert fylt på skal være reine jordmasser.

6.10 Planlagt offentlig anlegg

Massedeponiet er hovedsakelig ment for bygge og anleggsvirksomhet i området. Dette fordi det til tider er problem for entreprenørene å finne egnet plasser å bli av med massene. Det er planlagt å gå til innkjøp av soldeverk for utsortering av jord og stein til salg. Det er ikke planlagt offentlig anlegg på planområdet.

6.11 Miljøoppfølging

Planområdet skal kun nyttes til å deponere rene masser, området skal ikke medføre forurensing. Det er eier sitt ansvar å sikre at det bare er rene masser som blir deponert.

6.12 Universell utforming

Planområdet er ikke tilrettelagt med hensyn til universell utforming.

6.13 Uteoppholdsareal

Planområdet har ikke avsatt areal til uteopphold.

6.14 Kollektivtilbud

Det er ingen nærliggende bussholdeplass. Nærmeste holdeplass ligger om lag 1 km fra planområdet. Det er ikke tatt hensyn til kollektivtilbud i planen.

6.15 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett

Planen medfører ikke endringer av prinsipper for vegføring og infrastruktur. Eksisterende infrastruktur blir opprettholdt. Overvann fra eiendommen føres med kanaler og drensledninger ut i en elv i område. Denne elven går i kulvert med innvendig diameter på 1200 under vegen. Elven går ut i sjø.

6.16 Plan for avfallshenting

Avfall skal håndteres miljømessig forsvarlig og leveres til godkjent mottak.

6.17 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS

Dette er omtalt i vedlagt ROS sjekkliste og analyse- vedlegg 3.

Planen har tilført hensynssoner:

- Faresone for ras- og skredfare: H310
- Faresone for høyspenningsanlegg (inkl. Høyspentkabler): H370

- Sikringssone for frisikt: H140
- Det skal også oppføres en voll i bakkant av deponiet for å sikre att steinsprang ikke når planområdet.
- Ved avkjørsel, deponi langs fylkesveg og ved masseuttak er det planlagt å sette opp gjerde og port.

6.18 Krav til samtidig opparbeidelse

- Samtidig som en starter med massedeponering på LAA2 skal det bygges en voll innenfor område LAA3. Denne skal hindre steinsprang å nå planområdet.

6.19 Rekkefølgjeføresegner

- Før igangsettelse må det foreligge en kanal- og dreneringsplan. Denne må godkjennes av landbrukskontoret.
- Avkjørsel til planområdet skal imøtekomme anbefalingen for hjørneavrunding med radius=9 før planoppstart.
- Massedeponiet skal gjennomføres trinnvis der LAA1 skal fylles og tilbakeføres til dyrket mark før en starter med deponering på LAA2. Det samme gjelder LAA2 skal sluttføres før en starter på LAA3. Drensledninger skal legges ned samtidig som en tilbakefører ett område.
- Det er lagt tegnet inn juridisk linje for kjørefelt på 4 meter i planområdet. Denne skal utbygges samtidig som en beveger seg oppover massedeponiet. Det er planlagt en snuhammer i enden av vegen. Denne er utformet for lastebil.
- Samtidig som en starter på LAA2 skal det opprettes en voll på LAA3. Denne for å hindre steinsprang i planområdet.

7. Konsekvensutgreiing

Plandokumentet blir utarbeidet etter reguleringsplanveileder, utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2018. I henhold til forskrift om Konsekvensutredning §4, vedlegg II blir planen ikke vurdert til å medføre konsekvensutredning. Planomtalen vil likevel forsøke å utrede virkninger og konsekvenser for folkehelse, beredskap og drift.

8. Virkning og konsekvenser av planforslaget

8.1 Overordna planer

I kommuneplanen er arealformålet i planområdet satt til landbruk-, natur- og friluftsformål, samt reindrift. Det er ingen gjeldende reguleringsplan i området

8.2 Landskap

Massedeponiet vil ha liten konsekvens for landskapet da det skal tilbakeføres til fulldyrka jord.

8.3 Stadens karakter og estetikk

Det blir små konsekvenser for stedets karakter, da planområdet vil tilbakeføres til tilnærmet likt terreng. Deler av området er i dag brukt til steinuttak og naturen fremstår derfor ikke som urørt.

8.4 Kulturminner og kulturmiljø, og mulig verneverdi

Det ble gjennomført arkeologisk synfaring av Møre og Romsdal fylkeskommune. Området ligg noe høyere enn en venter at steinalderlokaliteter ligger. Fjellet i sørvest fører ned mye vann, noe som gjør terrenget myrlendt. I de sørlige delene av planområdet ligger det dyrket mark som ikke har vert i bruk siste årene. Den delen som ikke er dyrket har det blitt spadd torv og det er laget en kanal for drenering. Etter analyse av området har en konkludert med å ikke kreve arkeologisk registrering.

«Dersom en under utbygging av planområdet komme over automatisk fredet kulturminner i grunnen er en pliktet til å stoppe arbeidet, og ta kontakt med fylkeskommunen (fylkeskonservator) for avklaring før arbeidet kan fortsette»

8.5 Forholdet i krav til kapittel. II i Naturmangfoldloven

- Planforslaget har ingen spesielle negative konsekvenser for naturverdier i området.
  Kunnskap (§8):
  Vi oppfatter kunnskapsgrunnlaget i nasjonale databaser som tilfredsstillende for vurderinger etter naturmangfoldloven i denne saken.

- Føre-var-prinsippet (§9):
  Vi har undersøkttilgjengelige databaser for naturmangfold. Med bakgrunn i dette ser vi ikke på inngrepet i planframlegget som vesentlig for naturmangfoldet i Sandvika.

- Samla belastning (§10):
  Deler av planområdet er i dag nytta som steinuttak og fremstår derfor ikke som urørt grunn. Ved avslutning av deponiet skal området planeres og tilsåes. Sett i sammenheng med dette blir ikke den samlet belastningen oppfattet som vesentlig.

- Overvåkning (§11):
  Så langt vi kan se vil det ikke være nødvendig med ytterligere overvåkning av naturmiljøet enn det som allerede er etablert i dag.

- Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§12):
  For å begrense skader på naturmangfoldet er det tatt utgangspunkt i driftsmetoder som gir de beste samfunnsmessige resultater

8.6 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Planforslaget har ingen konsekvens for rekreasjonsbruken i tilgrensende områder.

8.7 Uteområder
Det er ikke planlagt areal til uteområder.

8.8 Trafikkforhold
Massedeponiet vil ikke medføre merkverdig trafikkøkning langs fylkesveg 10, men noe mer tungtrafikk i området kan forventes.

8.9 Barns interesser
Det er ikke registrert spesiell aktivitet eller bruk fra barn i området.

8.10 Universell tilgjengelige UU
Planområdet er ikke tilrettelagt med hensyn til universell utforming

8.11 Energibehov- energiforbruk
Har liten eller ingen innvirkning.

8.12 ROS-analyse, sjekkliste
Viser her til vedlagt ROS-analyse - vedlegg 3. Det er regulert hensynssoner for skred, høyspentlinjer og frisikt.

8.13 Teknisk infrastruktur
Tiltak i planen vil ikke kreve spesiell infrastruktur, og den vil derfor ikke medføre konsekvenser for dagens infrastruktur.

8.14 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Det er behov for nytt massedeponi i området. Dette vil trolig ikke medføre negative konsekvenser for kommunen.

8.15 Konsekvenser for næringsinteresser

Bygge og anleggsvirksomhet i området har stort behov for deponering av overskuddsmasser, denne planen vil bidra til å løse dette behovet. Det vil samtidig være salg av jord og stein på deponiet.

8.16 Interessemotsetninger

Det er ingen vesentlige interessemotsetninger.

8.17 Avveiing av merknader

Virkninger av planforslaget vil samlet sett være positivt for området. For å møte behovet for disponering av overskuddsmasser hos bygge og anleggsvirksomhet i området er det nødvendig å opprette et massedeponi. Ved å legge til rette for tilbakeføring til fulldyrket jord vil planen medføre liten endring i naturen.

9. Innkomne innspill

Se vedlegg 5 for innkomne merknader.

Varsel/ kunngjøring nr. 1- Merknader		
Merknad fra:	Utdrag av merknad:	Kommentar:
01- NVE- Innspill til privat detaljregulering Gbnr. 59/1 Sandvika- Herøy. Datert 22.06.2017	- Høyspentlinjen som går gjennom planområdet kan merkes som omsynssone. - Det må gjøres en nærmere vurdering av skredfaren i samband med planarbeidet. - Det kan være ustabile avsetninger i planområdet	Det er utført en geologisk analyse, vedlegg 7 av området. Skredfare og høyspentlinjer er merket som hensynssoner i planen. Det vil også bli bygd en voll i bakkant av deponiet får å hindre steinsprang i å nå planområdet.
02- Fylkesmannen i Møre og Romsdal- Detaljregulering- reguleringsplan Sandvika gnr: 59 bnr1. Oppstart. Datert 22.06. 2017	- Natur- og miljøvern: Kommunen må sikre at det bare er reine masser som blir deponert. Området må sikrest at det blir avstengt for allmennheten og at det er etablert en mottakskontroll på staden. - Landbruk: Matjord på området skal tas vare på og skal nyttes når deponiet sluttføres og tilbakeføres til fulldyrka jord - Samfunnstrygghet: Det må gjennomføres en ROS-analyse av området.	Det er tatt til orientering.

03- Herøy vasslag, mail. Datert: 24.05.2017	Har ingen merknader	Det er tatt til orientering.
04- Møre og Romsdal fylkeskommune- Herøy kommune- reguleringsplan Sandvika gbnr 59/1- massedeponi i Sandvikstranda- fråsegn ved varsel om oppstart. Datert: 22.05.2017	- Automatisk fredet kulturminner: Ønsker å gjennomføre ei arkeologisk synfaring.	Det er gjennomført arkeologisk synfaring og det er ikke nødvendig med registrering i området.
05- SSR, Mail. Datert: 29.05.2017	Har ingen merknader	Det er tatt til orientering
06- Statens vegvesen. FV10- Herøy kommune- Gnr. 59 bnr. 1- Varsel om oppstart av privat detaljregulering Sandvika- Uttale. Datert: 19.06.2017	- Avkjørsel: Felles regulering for avkjørsel fra fylkesveg 10 til eiendommene 59/1 og 59/6. Samme plassering som eksisterende avkjørsel, og utforming og sikt skal samsvare med vegnormalen. - Etablere areal for sikkerhetssone langs fylkesvegen. Denne skal være på 7 meter da arealet benyttes til massedeponi, ved dyrka mark er det tilstrekkelig med 3 meter.	Avkjørsel blir feller for eiendommene 59/1 og 59/6. Det er avsatt areal til for sikkerhetssone langs FV 10.
07- Søre Sunnmøre Landbrukskontor, Merknad til varsel om oppstart av privat detaljregulering Sandvika gnr. 59/1 Herøy kommune. Datert: 22.06.2017	Viser til uttale i saken datert 22.11.2016- Landbruksfaglig uttale Erling Løvøy om massedeponi på 59/1. - Det må gis midlertidig løyve til omdisponering etter jordlova §9 for 6 dekar fulldyrket jord. - Det må settes krav til kanal- og dreneringsplan for området.	Det er tatt til orientering.

10 Avsluttende kommentar

På vegne av forslagsstiller ber vi om at planforslaget blir behandlet, kunngjort og utlagt til nytt offentlig ettersyn jamfør PBL §12-3 og § 12-11.

11 Vedlegg

Vedlegg 1 - Planforslag

Vedlegg 2 - Reguleringsbestemmelser

Vedlegg 3 - Ros sjekkliste og analyse

Vedlegg 4 - Dreneringsplan

Vedlegg 5 - Varsel og kunngjøring

Vedlegg 6 – Kopi av innkomne merknader

Vedlegg 7 - Geologisk analyse

Vedlegg 8 – Kontroll av stikkrenne

BAKGRUNN

I samsvar med LOV 2008-06-27 nr. 71 (Plan- og bygningsloven) § 3-1 h og § 4-3 skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for reguleringsplaner og kommuneplaner før disse skal behandles politisk. ROS-analysen bygger på kjent kunnskap om planområdet og arealbruk.

Sporstøl Arkitekter AS har gjennomført sjekkliste på grunnlag av analyser fra Breiteg Fjordsenter og ROS analyse for Herøy kommune.

KORT SITUASJONSBESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
Bakgrunnen for planinitiativet er å legge til rette for midlertidig massedeponi i Sandvikstranda i Herøy kommune.
Målet med reguleringen er:

- Legge til rette for et midlertidig massedeponi der det er mulighet for alle å levere rene masser.
- Matjorden i området skal tas vare på, og skal tilbakeføres ved sluttført deponi. Området skal tilbakeføres til fulldyrka område for jordbruk.

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKA HENDINAGAR

Det er sett på konsekvenser for jordskred og steinsprang i området. Samt konsekvenser for høyspentlinje som går gjennom planområdet.

OMTALE AV METODE

Analysen er gjennomført i samsvar med rettleier fra DSB(https://www.dsb.no/lover/risiko-sarbarhet-og-beredskap/) , veileder for PBL, overordnet risiko og sårbarhetsanalyse for Herøy kommune og egne sjekklister.
Analysen er basert på forslag reguleringsplan – Sandvika gbnr. 59/1 med anvisning, omtale og tilhørende illustrasjoner.

Mulige uønska hendelser er ut fra en vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som trafikkområde, boligområde, friområde, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene/miljøet (henholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av planen).

Vurdering av **sannsynlige** for uønskt hendelser er delt i:

Meget sannsynlig (4)	Kan skje regelmessig; hendelsen inntreff mer enn en gang hvert år
Sannsynlig (3)	Kan skje av og til; hendelsen inntreff mellom en gang hvert år og en gang hvert 10. år
Mindre sannsynlig (2)	Kan skje; hendelsen inntreff mellom en gang hvert 10. år og hvert 50. år
Lite sannsynlig (1)	Hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold; inntreffer mindre enn en gang hvert 50. år

Kriteriene for å vurdere **konsekvenser** for uønsket hendelser er delt i:

	Personskade	**Miljøskade**	**Skade på eiendom, forsyning m.m.**
Ubetydelig/ufarlig (1)	Ingen personskader miljøskade, bare mindre forsinkelser	Ingen miljøskade, bare mindre forsinkelser	Systembrudd er uvesentlig/midlertidig. Ikke behov for reservesystem
Mindre alvorlig/en viss fare (2)	Ingen eller få/små personskader	Ingen eller få/små miljøskader	Systembudd kan føre til skade dersom reservesystem/ alternativ ikke fins. Omkostninger opp til NOK 3 millioner.
Alvorlig/farlig (3)	Inntil 4 døde og /eller få men alvorlig (behandlingskrevende) personskader	Større skade på miljø med opptil 10 års restaurering	System settes ut av drift over lengre tid (flere døgn). Omkostninger opp til NOK 30 millioner.
Svært alvorlig/svært farlig (4)	Under 25 døde og/eller inntil 10 farlige skader, mange alvorlige og lettere skader.	Alvorlige skade på miljøet med opptil 25 års restaurering.	System settes ut av drift over lengre tid; andre avhengige system blir ramma midlertidig. Omkostninger opp til NOK 500 millioner.
Katastrofalt (5)	Over 25 døde og/eller mer enn 10 farlige skader og et stort tall på andre skader.	Særs alvorlige og omfattende skade på miljøet med over 25 års restaurering.	Hoved- og avhengige system settes permanent ut av drift. Omkostninger over NOK 500 millioner.

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt etter tabell 1.

Tabell 1 Matrise for risikovurdering

Konsekvens: / Sannsynlighet:	1. Ubetydelig	2. Mindre alvorlig	3. Alvorlig	4. Særs alvorlig/ særs farlig	5. Katastrofalt
4. Meget sannsynlig					
3. Sannsynlig					
2. Mindre sannsynlig					
1. Lite sannsynlig					

- Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig
- Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i høve til nytte
- Hendelser i grønne felt:" Billige" tiltak gjennomføres

UØNSKJA HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Alle punkta i sjekklisten er vurdert, men ikke alle er funne relevante i denne planen.

Eks. på utfylling av analyseskjema: *(Farge i kolonnen for Risiko er hentet fra tabell 1)*

Hendelse/Situasjon	**Kons for planen**	**Kons av planen**	**Sanns.**	**Kons.**	**Risiko**	**Kommentar/Tiltak (*Kommentert om ikke relevant*)**	**Kilde**
1. Steinsprang	x		2	2		Kan være fare for steinsprang v/inn- og utløp av tunneler.	

Tabell 2 Analyseskjema

ANALYSESKJEMA							
Hendelse/ Situasjon	**Kons. for planen**	**Kons. av planen**	**Sann-synlig.**	**Konse-kvens**	**Risiko**	**Kommentar/Tiltak (*Kommenter om ikke relevant*)**	**Kilde**
Sjekkliste:							
Natur- og miljøforhold							
Ras/skred/flom/brann							
1. Steinsprang	x		3	2		Det er marginal sannsynlighet for steinsprang skal nå planområdet/ Tiltakshaver vil etablere voll i bakkant av deponiet- som vil fange opp eventuelle steinsprang	NVE kartbase. Geologisk analyse
2. Masseras/ leirskred	x		2	1		Fare for jordskred/ flomskred vurderes som lav. Ved helt ekstrem nedbør vil mindre forekomst av sediment/humus komme ned mot planområdet, men vil ikke utgjøre noen fare.	NVE kartbase. Geologisk analyse
3. Snø-/isras	x		1	2		Ingen historiske skred er dokumentert. Snøskred vurderes som svært lite sannsynlig ut i fra beliggenhet og klima. Nominell sannsynlighet mot planareal vurderes til å være signifikant mindre enn 1/100 pr. år.	NVE kartbase. Geologisk analyse
4. Dambrudd						Ingen dammer i området	NVE kartbase.

ANALYSESKJEMA							
Hendelse/ Situasjon	**Kons. <u>for</u> planen**	**Kons. <u>av</u> planen**	**Sann-synlig.**	**Konse-kvens**	**Risiko**	**Kommentar/Tiltak (*Kommenter om ikke relevant*)**	**Kilde**
5. Skybrudd/store nedbørsmengder	x		3	1		Lokaliteten har et markert vestlandsk kystklima og er sterkt dominert av mildvær gjennom vinteren. Kulvert under Fv10 har dimensjon 1200mm. Den er sjekket mot 200 års flom og er mer en tilstrekkelig for å ta unna vannmengden i området.	Yr.no
6. Elveflom/ tidevassflom/ stormflo		x	1	1		For å sikre god drenering av deponiet vil det bli dannet kanaler og lagt dreneringsledninger som vil føre vannet ut i elven langs planområdet. Det er ikke registrert elveflom i området/ Grøfting og tilstrekkelig dybde i kanaler og grøft for å sikre god avrenning.	NVE kartbase
7. Skogbrann (større/farlig)						Liten skog i og ved planområdet	Visuelt
Vær, vindeksponering							
8. Vindutsatte områder (Ekstremvær, storm og orkan)	x		3	2		Lokaliteten har et markert vestlandsk kystklima og er sterkt dominert av mildvær gjennom vinteren. Dominerende vindretning fra SV og NØ.	Kommune delplan - ROS
9. Nedbørutsatte områder	x			1			Kommune delplan - ROS
Natur- og kulturområder							
10. Sårbar flora						Ikke registrert i planområdet	Gislink.no
11. Sårbar fauna /fisk, verne-områder og vassdrags områder						Det er ikke registrert i sårbar fauna innenfor planområdet.	Gislink.no, naturdatabase.no
12. Fornminner (Afk)						Det er ikke gjort registreringer i området. Det ble foretatt en arkeologisk befaring av planområdet. Det ble konkludert med å ikke kreve arkeologisk registrering.	Arkeologisk synfaring. Askeladden kartbase

ANALYSESKJEMA							
Hendelse/ Situasjon	**Kons. <u>for</u> planen**	**Kons. <u>av</u> planen**	**Sann-synlig.**	**Konse-kvens**	**Risiko**	**Kommentar/Tiltak (*Kommenter om ikke relevant*)**	**Kilde**
13. Kulturminne/-miljø						Ikke relevant. Ikke registreringer i planområde.	Askeladden kartbase og Møre og Romsdal fylkeskommune
14. Grunnvann-stand						Ikke relevant.	
Menneskeskapte forhold							
Risikofylt industri mm							
15. Kjemikalie/ eksplosiv (kjemikalieutslipp på land og sjø)						Ikke relevant. Ikke registreringer i planområde.	Kommune delplan-arealformål
16. Olje- og gassindustri (olje-og gassutslipp på land og sjø)						Ikke relevant. Ikke registreringer i planområde.	Kommune delplan - arealformål
17. Radioaktiv industri (nedfall/ forurensning)						Ikke relevant. Ikke registreringer i planområde.	Kommune delplan - arealformål
18. Avfalls-behandling (ulovlig plassering/ deponering/ spredning farlig avfall)						Ikke relevant.	
Strategiske områder							
19. Vei, bru, knutepunkt			2	1		Fv10 går på nedsiden av området for massedeponi. Vann fra området skal førast i elv til stikkrenne/kulvert under vegen. Dersom denne ikke klarer å ta unna vannmengden kan det oppstå utskylling av vegen. Dimensjonen er sjekka opp mot 200 års flom og har mer en tilstrekkelig dimensjon. Dersom en ser utfordringar	Kommune delplan - arealformål

ANALYSESKJEMA							
Hendelse/ Situasjon	**Kons. <u>for</u> planen**	**Kons. <u>av</u> planen**	**Sann-synlig.**	**Konse-kvens**	**Risiko**	**Kommentar/Tiltak (*Kommenter om ikke relevant*)**	**Kilde**
						med utgraving ved rør kan en vurdere vingemur ved innløp.	
20. Forsyning kraft/ elektrisitet (Sammenbrudd i kraftforsyning)		x	2	3		Høyspentlinjer går gjennom planområdet. Disse er markert som hensynssoner og en skal unngå skader på disse, da det kan føre til strømbrudd.	NVE kartbase
21. Svikt i fjernvarme						Ikke relevant.	
22. Vannforsyning (Svikt/forurensning av drikkevannsforsyning)						Ikke relevant	
23. Avløps-systemet (Svikt eller brudd)		x	1	2		Planen legger til rette tilpassing av eksisterende infrastruktur. Se punkt 19. vedrørende stikkrenne/kulvert.	
24. Forsvars-område						Ikke relevant.	Kommune delplan - arealformål
25. Tilfluktsrom						Ikke relevant. Ikke registrert tilfluktsrom i planområde.	
26. Eksplosjoner						Ikke relevant.	
27. Terror/sabotasje/ skadeverk		x	2	3		Det går 2 høyspentlinjer gjennom planområdet. Disse er lagt inn i planen med hensynssoner. Skade på disse kan medføre personskade og strømbrudd.	
28. Vold/rans og gisselsituasjon-er (eller trusler om)						Ikke relevant.	
29. Tele/ Kommunikasjons samband (sammenbrudd)						Ikke relevant	
30. Kommunens dataanlegg (uhell/ skader)						Ikke relevant.	
31. Samfunnsviktige funksjoner						Ikke relevant.	

ANALYSESKJEMA							
Hendelse/ Situasjon	**Kons. <u>for</u> planen**	**Kons. <u>av</u> planen**	**Sann-synlig.**	**Konse-kvens**	**Risiko**	**Kommentar/Tiltak (*Kommenter om ikke relevant*)**	**Kilde**
(bortfall av tjenester ved streik, sykdom osv.)							
32. Brann (med større konsekvenser)						Ikke relevant	
33. Sammenrasning av bygninger/ konstruksjoner						Ikke relevant	
34. Dødsfall under opprivende omstendigheter						Ikke relevant.	
Andre forurensningskilder							
35. Boligforurens-ning						Ikke relevant.	
36. Landbruks-forurensning		x	1	2		I planområdet er det ett fulldyrket areal på om lag 6-7 dekar. Dette skal tas vare på og nyttes når området skal tilbakeføres til fulldyrka jord.	
37. Akutt forurensning						Ikke relevant.	
38. Støv og støy; industri		x	3	2		Soldeverk/ Liten/ingen bebyggelse i nærområdet som vil bli påvirket av støy.	
39. Støv og støy; trafikk		x	3	1			Kartspase til Statens vegvesen
40. Støy; andre kilder							
41. Forurensning i sjø/vassdrag		x	1	2		Dersom det forekommer forurensing i massene som blir deponert kan det bidra til forurensing i sjø/vassdrag. Det er planlagt Kanaler som går ut i elv og videre ut i sjø. Disse skal være åpne, og en vil da få en naturlig rensing av vannet. Dersom det vert oppdaget forurenset masser skal avbøtende tiltak gjennomføres av tiltakshaver	

ANALYSESKJEMA							
Hendelse/ Situasjon	**Kons. <u>for</u> planen**	**Kons. <u>av</u> planen**	**Sann-synlig.**	**Konse-kvens**	**Risiko**	**Kommentar/Tiltak (*Kommenter om ikke relevant*)**	**Kilde**
						Alle utslipp skal rapporteres til fylkesmannen.	
42. Forurenset grunn		x	2	2		Det skal deponeres masser på området. Det er tenkt deponi av rene naturlige masser som jord, leire og stein, stubber og røtter. Dette skal i utgangspunktet ikke medføre forurenset masser. Dersom det vert oppdaget forurenset masser skal avbøtende tiltak gjennomføres av tiltakshaver.	
43. Smitte fra dyr og insekter			2	2		Det skal dokumenteres hvor masser som deponeres kommer fra, dette for å kunne lokalisere eventuell smitte og sykdommer fra dyr og innsekt.	
44. Epidemier av smittsomme sykdommer			2	3		Se punkt. 43.	
45. Gift eller smittestoffer i næringsmidler						Ikke relevant.	
46. Radongass	x		1	2		Moderat til lav aktsomhetsgrad.	NGU kart
47. Høyspentlinje	x		3	2		Det er to høyspentlinjer i planområdet. Disse må tas hensyn til ved deponering/ Linjene og magnetfeltet rundt er merket som hensynssoner i planen.	Mørenett
Transport							
48. Ulykke med farlig gods						Ikke relevant.	
49. Brudd i transportnettet (i store infrastruktur traséer)						Ikke relevant.	
50. Brudd i transportnettet (i store blindsoneveier)						Ikke relevant.	

ANALYSESKJEMA							
Hendelse/ Situasjon	**Kons. <u>for</u> planen**	**Kons. <u>av</u> planen**	**Sann-synlig.**	**Konse-kvens**	**Risiko**	**Kommentar/Tiltak (*Kommenter om ikke relevant*)**	**Kilde**
51. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området	x		1	1		Planområdet ligger langs fylkesveg 10, denne går fra Grytevika til Gursken. Det er derfor to alternative ruter til planområdet.	
Trafikksikkerhet							
52. Større trafikkulykke (land,sjø og luft)						Ikke relevant.	
53. Ulykke i av-/ påkjørsler		x	2	2		Avkjørsel følger eksisterende vegføring, med mindre utbedringer på hjørneavrunding. Planen tilføres frisiktsoner for avkjørsel i planområdet.	
54. Ulykke med gående/ syklende		x	1	3		Det er ikke gang og sykkelveg langs fylkesvegen. Det er også svært lite bebyggelse i området.	

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak. I hht. vanlig framstilling av dette, er situasjonen slik (hendelse-nr. med konsekvenser i alvorlighetsgrad 2 eller høyere er ført inn i aktuell rute.):

Tabell 3 Matrise for risikovurdering med hendelsesnummer

Konsekvens: Sannsynlighet:	1. Ubetydelig	2. Mindre alvorlig	3. Alvorlig	4. Meget alvorlig/ meget farlig	5. Katastrofalt
4. Meget sannsynlig					
3. Sannsynlig					
2. Mindre sannsynlig					
1. Lite sannsynlig					

- Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig
- Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte
- Hendelser i grønne felt:" Billige" tiltak gjennomføres

OPPSUMMERING MED SPESIFISERING/TILTAK

Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke har spesielt høgt risikonivå. Forhold som i høve tabell 3 må påkaller oppmerksomhet, og krever en vurdering av tiltak, er gitt nedenfor:

- **Geologisk vurdering. Breiteg Fjordsenter**
  I området er det gjennomført en geologisk analyse. Viser tol «Geologisk vurdering» Utarbeidet av Breiteig Fjordsenter,

Noregs vassdrags- og energidirektorat

NVE

Sporstøl Arkitekter AS
Postboks 301
6067 ULSTEINVIK

Vår dato: 22.06.2017
Vår ref.: 201703128-2
Arkiv: 323
Dykkar dato: 22.05.2017
Dykkar ref.: Stine Sporstøl

Sakshandsamar:
Terje Systad

Innspel til privat detaljregulering GBnr 59/1 Sandvika - Herøy kommune

Vi syner til Dykkar brev dagsett 22.5.2017. Saka gjeld oppstart av reguleringsplan for del av gnr. 59, bnr. 1 i Herøy kommune. Føremålet med reguleringsplanen er å legge til rette for midlertidig massedeponi.

Høgspentlinja som går gjennom planområdet kan merkast som omsynssone jf PBL § 12-6. Til omsynssona skal det i nødvendig grad fastsettast føresegner som set krav til tryggleiken. For nærare informasjon om byggeforbodsgrense/restriksjonar kan netteigar kontaktast.

Aktsemdskarta for skred i NVE Atlas (https://atlas.nve.no) syner at planområdet ligg innanfor potensielt fareområde for skred. Det må gjerast ei nærare vurdering av skredfaren i samband med planarbeidet. Til dette arbeidet må det nyttast tilstrekkeleg fagleg kompetanse, og skredfarevurderinga må underleggast kontroll av sidemann eller uavhengig part. Det må definerast faresonegrenser i samsvar med tryggleikskrava i Byggteknisk forskrift (TEK10). Eventuelle fareområde må innarbeidast i planen og synast som omsynssone (jf. PBL § 12-6) og ha tilhøyrande føresegner som sikrar akseptabel tryggleik før utbygging kan finne stad. Dersom det er trong for sikringstiltak, eller at skreddempande skog er viktig for å oppnå tilstrekkeleg tryggleik, rår vi til at dei aktuelle områda vert teke inn i planen og sikra gjennom planføresegnene.

I NGU sitt lausmassekart ligg planområdet under marin grense. Ein kan ikkje sjå vekk frå at det finst ustabile avsetjingar som til døme leire i grunnen. For ei nærare avklaring av grunnforholda syner vi til NVE sin kvikkleirerettleiar 7/2014 «Sikkerheit mot kvikkleireskred» kapittel 4.5 «prosedyre for utgreiing av aktsemdsområde og faresoner». Dersom ein har kunnskap som tilseier at grunnforholda er uproblematiske må dette grunngjevast konkret i ROS-analysen.

Med helsing

Brigt Samdal
regionsjef

Terje Systad
overingeniør

Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent etter interne rutinar.

FYLKESMANNEN
I MØRE OG ROMSDAL

Saksbehandlar, innvalstelefon
seniorrådgivar Kari Bjørnøy, 71 25 84 05

Vår dato
22.06.2017
Dykkar dato
22.05.2017

Vår ref.
2017/3368/KABJ/421.4
Dykkar ref.

Sporstøl Arkitekter AS
Postboks 301
6067 ULSTEINVIK

MOTTATT 26 JUN 2017

Herøy kommune
Detaljregulering - reguleringsplan Sandvika gnr59 bnr1
Oppstart

Fylkesmannen har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader:

Generelt
Det er varsla oppstart av privat detaljregulering for Sandvika. Planområdet er om lag 21,4 dekar, og føremålet med reguleringa er tilrettelegging for midlertidig massedeponi. I kommuneplanens arealdel ligg området med føremål LNF.

Natur- og miljøvern
Området skal kun nyttast til å deponere reine masser. Slik vi oppfattar tiltaket, skal ikkje dette i utgangspunktet medføre forureining. Dersom det medfører forureining, må ein søke løyve frå forureiningsmyndet, som her er fylkesmannen. Kommunen må også sikre at det berre er reine masser som blir deponert, slik at området må sikrast ved at det blir avstengt for ålmenta og at det er etablert ein mottakskontroll på staden. Vi minner også om forskrift om framande organismar, kap 5, om krav til aktsemd og krav til verksemder og tiltak som kan medføre spreiing av framande organismar.

Landbruk
Innanfor planområdet er det eit fulldyrka areal på om lag 6-7 dekar. Det skal stillast krav i føresegnene om at matjord i området skal takast vare på og skal nyttast når deponiet sluttførast og blir tilbakeført til fulldyrka jord.

Samfunnstryggleik
Det må gjennomførast ein risiko- og sårbarheitsanalyse for planområdet, jf. plan og bygningslova § 4-3. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarheitsforhold som kan ha noko å seie for om arealet er eigna til utbyggingsføremål, og eventuelle endringar i slike forhold som følgje av planlagt utbygging.

Område med fare, risiko eller sårbarheit skal merkast av i kartet som omsynssone, jf. plan- og bygningslova § 12-6.

For reguleringsplaner av denne typen kan ROS-analysen ta utgangspunkt i Fylkesmannen si sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i samfunnsplanlegginga. Sjekklista er å finne på Fylkesmannen sin nettstad

KONKLUSJON:
Vi viser til våre merknader, og ber om at det blir tatt omsyn til desse i det vidare planarbeidet.

Med helsing

Jon Ivar Eikeland (e.f)
fagsjef - plansamordning

Kari Bjørnøy
seniorrådgivar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Fagsaksbehandlar
Samfunnstryggleik: Jon Erik Eik, tlf.: 71 25 84 89

Kopi:

Statens vegvesen Region midt	Postboks 2525	6404	MOLDE
Møre og Romsdal fylkeskommune	Fylkeshuset	6404	Molde

Bjørnar Sporstøl

Fra: Stine Sporstøl
Sendt: 24. mai 2017 14:39
Til: Bjørnar Sporstøl
Emne: VS: Varsling

Med vennlig hilsen

Stine Sporstøl
Kontormedarbeider
Interiørarkitekt MIAF
stine@sporstol.no Tel: 451 98 707

SPORSTØL
Sporstøl Arkitekter AS
Tlf: 70 01 85 50
www.sporstol.no

Før du skriver ut,
tenk på miljøet

Fra: Herøy Vasslag [mailto:post@heroy.vasslag.no]
Sendt: 24. mai 2017 09:25
Til: Stine Sporstøl
Emne: SV: Varsling

Hei.

Herøy Vasslag har ikkje anlegg i nærleiken av dette området.

Vennleg helsing
Herøy Vasslag SA
Ragnvald Kvalsvik
Dagleg leiar
mob 468 61 558
e-post: post@heroy.vasslag.no
tlf: 70 08 33 80
vakt tlf: 911 83 388
http://www.heroyvasslag.no

Fra: Stine Sporstøl [mailto:stine@sporstol.no]
Sendt: 23. mai 2017 15:54
Til: 'postmottak@fmmr.no' <postmottak@fmmr.no>; 'post@mrfylke.no' <post@mrfylke.no>; 'firmapost-midt@vegvesen.no' <firmapost-midt@vegvesen.no>; 'rv@nve.no' <rv@nve.no>; 'kontor@landbrukskontoret.no' <kontor@landbrukskontoret.no>; 'firmapost@tussa.no' <firmapost@tussa.no>; firmapost@reinhaldsverket.no; Herøy Vasslag <post@heroy.vasslag.no>; 'geiridar@cann.no' <geiridar@cann.no>

Kopi: Bjørnar Sporstøl <bjornar@sporstol.no>
Emne: Varsling

Hei.

Vedlagt ligg:
VARSLING OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING SANDVIKA GNR 59/ 1 – HERØY KOMMUNE.

Ber om tilbakemelding på at dokumentet er mottatt.
På forhånd takk og ha en fin dag.

Med vennlig hilsen

Stine Sporstøl
Kontormedarbeider
Interiørarkitekt MIAF
stine@sporstol.no Tel: 451 98 707

SPORSTØL
Sporstøl Arkitekter AS
Tlf: 70 01 85 50
www.sporstol.no

Før du skriver ut,
tenk på miljøet

Møre og Romsdal fylkeskommune

Sporstøl Arkitekter As
Boks 301
6067 ULSTEINVIK

Dykkar ref:	Dykkar dato:	Vår ref:	Vår saksbehandlar:	Vår dato:
1731/BS	22.05.2017	62742/2017/REGULERINGSPLAN/1515	Mari Anne Bjørkmann, 71 28 02 40	21.06.2017

-

Herøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan Sandvika gbnr 59/1 - massedeponi i Sandvikstranda - fråsegn ved varsel om oppstart

Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader:

Planfaglege merknader
Vi etterlyser kommunen sin vurdering av eventuelt krav om konsekvensutgreiing etter forskrift. Vi kan heller ikkje sjå at det er lagt ved referat frå oppstartsmøte i saka.

Automatisk freda kulturminne
Området har potensiale for ikkje kjende automatisk freda kulturminne, hovudsaklig frå steinalderen, men også frå bronse og jarnalder. Vi ønskjer derfor å gjennomføre ei arkeologisk synfaring, eventuelt påfølgjande registrering, jamfør kulturminnelova § 9. Tiltakshavar pliktar å dekkje utgiftene til slik registrering, jamfør § 10, same lov.

Vi gjer merksam på at planen ikkje kan eigengodkjennast før synfaring/registrering er gjennomført og området eventuelt er frigitt etter kulturminnelova.

KONKLUSJON
Med heimel i kulturminnelova § 9 skal Møre og Romsdal fylkeskommune gjennomføre ei arkeologisk synfaring.

Med helsing

Johnny Loen
plansamordnar

Mari Anne Bjørkmann
rådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og vil ikke bli sendt i papir

Fagsaksbehandlar:
Automatisk freda kulturminne: Arve Eiken Nytun, arkeolog, tlf 71280325

Kopi:
Herøy kommune
Statens vegvesen, Region midt
Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Bjørnar Sporstøl

Fra: Einar Heimdal <einar@reinhaldsverket.no>
Sendt: 29. mai 2017 09:22
Til: Stine Sporstøl
Kopi: Bjørnar Sporstøl
Emne: Tilbakemelding vedr. planarbeid Sandvika, Herøy - massedeponi
Vedlegg: FS Varsling detaljregulering Sandvika.pdf; V1-1 Kunngjøring detaljreg Sandvika.pdf; V1-2 planavgrensing varsling Sanvika gnr 59-1.pdf; V2-0 Planinitiativ Sandvika 22-5-17.pdf; V2-1 Oppstart av privat planarbeid, Sandvika gnr 59-1.pdf; V2-2 Vedtak - søknad dispensjon - merkander nabovarsel.pdf; V3 Høyringsinstansar reg Sandvika.pdf; V4 liste varslede parter reg Sandvika.pdf

Hei, Stine!

SSR har ingen merknader til reguleringssaka i Sandvika, Herøy (nytt massedeponi). Sidan behovet er stort for massedeponi, ser vi positivt på ei slik etablering.

Mvh Einar Heimdal, SSR

SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS
www.reinhaldsverket.no

SSR Saman tek vi vare på ressursane

Fra: Stine Sporstøl [mailto:stine@sporstol.no]
Sendt: 23. mai 2017 15:54
Til: 'postmottak@fmmr.no' <postmottak@fmmr.no>; 'post@mrfylke.no' <post@mrfylke.no>; 'firmapost-midt@vegvesen.no' <firmapost-midt@vegvesen.no>; 'rv@nve.no' <rv@nve.no>; 'kontor@landbrukskontoret.no' <kontor@landbrukskontoret.no>; 'firmapost@tussa.no' <firmapost@tussa.no>; Firmapost SSR <firmapost@reinhaldsverket.no>; post@heroy.vasslag.no; 'geiridar@cann.no' <geiridar@cann.no>
Kopi: Bjørnar Sporstøl <bjornar@sporstol.no>
Emne: Varsling

Hei.

Vedlagt ligg:
VARSLING OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING SANDVIKA GNR 59/ 1 – HERØY KOMMUNE.

Ber om tilbakemelding på at dokumentet er mottatt.
På forhånd takk og ha en fin dag.

Med vennlig hilsen

Stine Sporstøl
Kontormedarbeider
Interiørarkitekt MIAF
stine@sporstol.no Tel: 451 98 707

SPORSTØL
Sporstøl Arkitekter AS
Tlf: 70 01 85 50
www.sporstol.no

Før du skriver ut,
tenk på miljøet

Statens vegvesen

Møre og Romsdal fylkeskommune

Sporstøl Arkitekter AS
Postboks 301
6067 ULSTEINVIK

Stine Sporstøl

Behandlande eining:	Sakshandsamar/telefon:	Vår referanse:	Dykkar referanse:	Vår dato:
Region midt	Hallvard Sæverud / 93260501	16/160436-8	1731/BS	19.06.2017

Fv 10 – Herøy kommune – Gnr. 59 bnr. 1 – Varsel om oppstart av privat detaljregulering Sandvika – Uttale

Viser til varsel i brev av 22.5.2017 frå Sportstøl Arkitekter AS om oppstart av detaljregulering på gnr 59 bnr 1 i Herøy kommune med sikte på å leggje til rette for massedeponi.

Vi har fylgjande merknader/innspel til varsla planarbeid:

→ Avkøyrsle
Vi føreset at avkøyrsla frå fylkesvegen vert regulert felles for eigdomane 59/1 og 59/6, med same plassering som eksisterande avkøyrsle, og at utforminga med tilhøyrande siktkrav vert i samvar med krav nedfelt i vegnormalen – Statens vegvesen si handbok N100.

→ Sideareal langs fylkevegen
Etter retningslinje frå Vegdirektoretet av 28.3.2011 (NA-rundskriv 2011/4) skal det langs vegar regulerast areal med sikte på å etablere sikkerheitssoner i samsvar rekkverksnormalen – Statens vegvesen si handbok N101. I tillegg skal 2 meter utover sikkerheitssona regulerast til vegføremål. Sikkherheitssona med tilleggsbreidda på 2 m skal normalt vere rydda for tre.
Med fartsgrense på 80 km/t og årsdøgntrafikk på 1150 vert breidda på sikkeheitssona 5 m, jf. tab 2.2. i N101.
Vi forstår det slik at det er meininga at området langs fylkesvegen på sikt skal tilbakeførast til fulldyrka jordbruksareal. I retningslinja av 28.3.2011 er det sagt at mot dyrka mark vil det normalt vere tilstrekkeleg å regulere ei 3 m brei stripe til vegføremål langs sjølve vegen, slik at det vert lagt til rette for forsvarleg drift av jorbruksarealet.

Postadresse
Statens vegvesen
Region midt
Postboks 2525
6404 MOLDE

Telefon: 02030
firmapost-midt@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Vestre Olsvikveg 13
6019 ÅLESUND

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø

Vi rår etter dette til at at det langs fylkesvegen vert regulert ei arealstripe til annan veggrunn med ei breidde på (5 m + 2 m) 7 m, og då slik at breidda på arealet kan reduserast til 3 m i det arealet er opparbeidd til dyrka mark og vert brukt til jordbruksareal.

Utiver dette har vi ikkje særlege merknader/innspel til varsla regulering.

Plan- og trafikkseksjonen
Med helsing

Lisbeth Smørholm
seksjonssjef

Hallvard Sæverud

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ingen handskrivne signaturar.

Kopi
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 MOLDE
Møre og Romsdal fylkeskommune, Postboks 2500, 6404 MOLDE

Søre Sunnmøre Landbrukskontor
Landbrukskontor for kommunane Herøy - Ulstein - Hareid

Sporstøl Arkitekter AS
Boks 301

6067 ULSTEINVIK

Telefon: 700 84 670
Adresse: Dragsundvegen 6, 6080 Gurskøy
E-post: kontor@landbrukskontoret.no
Heimeside: www.landbrukskontoret.no

Dykkar ref: Vår ref: AKL Dato: 22.06.2017

Merknad til varsel om oppstart av privat detaljregulering Sandvika gnr. 59/1 i Herøy kommune

Vi viser til vår uttal i saka datert 22.11.2016 – *Landbruksfagleg uttale til søknad frå Erling Løvøy om massedeponi på 59/1.* Det går fram av uttalen av vi er positive til tiltaket.

Vi vil likevel presisere at det er behov for å gje mellombels løyve til omdisponering etter jordlova § 9 for 6 dekar fulldyrka jord. Det må og settast krav at det skal ligge føre ein kanal- og dreneringsplan for området slik at den vert del av detaljreguleringa.

Under punkt 4.4. Statlege retningslinjer/ rammer/føringar må Lov om jord (jordlova) av 12. mai 1995 nemnast.

Med helsing
Anne Kathrine Løberg
Landbrukssjef

Breiteig Fjordsenter
Adresse: Breiteig, 6141 Rovde
Telefon: 908 51 729
E-post: post@breiteig-fjordsenter.no
Orgnr: 991704892 mva

Geologisk vurdering

Gbnr 59/1

Herøy kommune

Juni 2018



1. Innledning 3
2. Krav/metodikk 5
3. Analyse: Kart og satellittdata 5
4. Historisk kildemateriale/ kunnskap fra lokalbefolkningen 8
5. Meteorologiske data 9
6. Vegetasjon 10
7. Teoretisk utløpslengde for snøskred og steinsprang 11
8. Steinsprang 12
9. Jord- og flomskred 16
10. Snøskred 21
11. Oppsummering 22
12. Konklusjon 23

1. Innledning

I forbindelse med oppstart av reguleringsplan for del av gnr. 59 bnr. 1 i Herøy kommune, med formål om reguleringsplan for tilrettelegging av midlertidig massedeponi, har tiltakshaver Odd Erling Løvøy, bede Breiteig Fjordsenter om en geologisk vurdering av arealet. Vurderingen omfatter krav iht. sikkerhetsklasse S1 i § 7-3 til TEK 17.

Aktsomhetskart (SkredAtlas) for steinsprang viser modellert utløpsområder inn i planarealet.

Faresonekart for snøskred (NGI 1989) viser modellert faresone i planarealet.

Jord- og flomskred (Aktsomhetskart SkredAtlas) viser fareområde marginalt mot planarealet.

Løsmassekart (NGU) indikerer marine strandsediment for hele planarealet.


Aktsomhetskartene er automatisk generert ut fra en grov terrengmodell uten å ta hensyn til vegetasjon og uten at grensene er kontrollert i felt. For snøskred kan utbredelsesonene i de aller fleste tilfeller vesentlig reduseres etter nærmere undersøkelser på kart og i terreng.

Rapporten verifiserer potensiell fare for steinsprang og snøskred, samt vurdering av stabilitet for massene i området. Det er gjennomført kartanalyse og terrenganalyse av eksisterende grunnkart og satellittdata. I tillegg er det gjennomført feltbesiktigelse med verifisering av strandsedimentene utført ved graving av grop, samt verifisering av bratthet, geomorfologi og siktevinkelmålinger.

I arbeidet inngår dialog med tiltakshaver Odd Erling Løvøy.



Figur 1 Kartutsnitt (Høydedata.no). Lokasjonen ligger i Sandvika i Herøy kommune.



Figur 2 Planskisse (Herøy kommune).

2. Krav/metodikk

Vurdering og konklusjon i denne rapporten responderer kravene som stilles i NVE sine **Retningslinjer nr. 2/2011**, som omhandler forhold rundt **Flaum- og skredfare i arealplanar**.


Krav til tryggleik for byggverk og tilhøyrande uteareal mot naturpåkjenningar er gitt i byggeteknisk forskrift (TEK17). Tryggleikskrava er nærmare beskrivne og tolka i rettleiinga til forskrifta på heimesidene til Statens bygningstekniske etat (www.be.no). Når ein planlegg areal med sikte på utbygging, må det takast omsyn til tryggleikskrava, først og fremst ved å unngå utbygging i område som ikkje har god nok tryggleik mot naturfarar. Dersom kommunen likevel vel å planlegge utbygging i fareutsatte område, må kommunen vurdere korleis ein kan oppnå god nok tryggleik for busetnaden, og gi føresegner som tek vare på tryggleiken, f.eks. krav om risikoreduserande tiltak. Eventuelle sikringstiltak må dimensjonerast slik at tryggleikskrava i byggteknisk forskrift blir oppfylte.

3. Analyse: Kart og satellittdata




Figur 3 Grunnkart(Høydedata.no)

Det er utført kartanalyse basert på grunnkart.
Fjellsiden bak planarealet har et relieff opp til 300 moh., men delen som påvirker planarealet ligger opp til 250 moh. Siden består i sin helhet av steilt parti som flater ut ned mot planarelets bakre margin. På nedsiden og til begge sider for planarealet, er terrenget flatt.
To mindre skar i siden danner et mulig akkumuleringsareal i løsneområdet for snø.



Figur 4 Bratthetskart




Figur 5 Bratthet vist på ortofoto

Satellittdata
Det er utført terrenganalyse ved hjelp av studier av flyfoto/skråfoto tilgjengelig gjennom GEODATA og Høydedata fra Kartverket.



Figur 6 Planarealet i Sandvika med tilhørende fjellside sett fra lufta (GEODATA)




Figur 7 Skyggedata over området brukt i tolkning av geomorfologiske trekk for området (Høydedata).

4. Historisk kildemateriale/ kunnskap fra lokalbefolkningen

Ingen historiske skred er registrert i SkedAtlas.

Det er ikke kjennskap til, eller registrert/dokumentert snøskred mot planarealet. Historiske steinsprang er godt synlige ned mot øvre margin av planarealet. Ingen nyere blokker observert, bortsett fra en blokk som har kommet ned til kraftlinje vest for planarealet. Det er ikke registrert geomorfologiske trekk som indikerer ustabilitet i de marine strandavsetningene.


Geoteknisk informasjon, Statens vegvesen, i samme type strandavsetninger ved Moltu bru, beskriver fast, grusdominert sandmasse ned til 10 meter.




Figur 8 Historisk bilder (ca.1965) gir indikasjon om nyere skredaktivitet og utvikling i vegetasjon.

5. Meteorologiske data

Lokaliteten har et markert vestlandsk kystklima og er sterkt dominert av mildvær gjennom vinteren. Dominerende vindretning er fra SV og NØ.



Figur 8 Vindrose.




Figur 9 Årsmaksimum av snødybde 1971 - 2000 viser at planarealet i område med moderat snømengde.

6. Vegetasjon

Det er ingen vegetasjon i siden som vil påvirke skredaktivitet hverken i løsneområdet eller utløpsarealet.

7. Teoretisk utløpslengde for snøskred og steinsprang

For å estimere lengst mulige utløpsdistanse for snøskred er «alfa – beta» metoden anvendt.



Figur 12 Skisse av alfa-beta metoden for å fastslå maksimalt skredutløp for snøskred. Fra 'NVE Veileder: Kartlegging og vurdering av skredfare i arealplanar. Vedlegg 2 til NVEs retningslinjer: Flom- og skredfare i arealplanar' 2011.

Alfa – Beta metoden består av en empirisk formel for å anslå den lengste utløpsdistansen ut fra konstanter henta fra et profil av skredbanen (Derron, 2009, Leid & Kristensen, 2003, McClung & Schaerer 2006). Formelen fastsett utløpsdistansen fra hellingsvinkelen alfa, α, og punktet Beta, β, med formelen:

For snøskred: $\alpha = 0{,}96 \times \beta \div 1{,}4\,^{\circ}$

For steinsprang: $\alpha = 0{,}77 \times \beta + 3{,}9\,^{\circ}$

Alpha, α, er lik siktevinkelen fra toppen av løsneområdet til skredets lengste ytterkant.

Beta, β, er siktevinkelen fra topp av løsneområdet til det punktet i skredbanen der hellinga er 10 ° for snøskred (Leid & Kristensen 2003), og 23 ° for steinsprang (Derron, 2009).


De teoretiske utløpsdistansene er kalkulert fra terrengprofil generert langs de mest sannsynlige skredbanene identifisert under kartstudiet. Disse skredbanene følger vinkelrett på høydekotene fra teoretisk løsnepunkt.

Resultatet fra alfa-beta metoden gir bare den teoretiske maksimale utløpslengden og tar ikke høyde for topografi, vegetasjon eller andre forhold som påvirker et skred.


8. Steinsprang



Figur 13 Aktsomhetskart (SkredAtlas) for steinsprang viser modellert utløpsareal for store deler av planarealet.



Figur 14 Bergrunnsgeologisk kart (NGU) viser Sandvika i massivt gneisområde.



Figur 15 Oversiktsbilde viser øvre del av fjellet, som også ut fra topografiske trekk definerer løsneområde for steinsprang (A og B). Historisk steinsprang ligger godt synlig i terrenget rett i utløpsarealene (1 og 2). Hvit pil i utløpsareal 2 viser lokasjon for siste blokken som kom ned for få år siden.




Figur 16 Løsneområde A figur 15 - tektonisk relaterte sprekker og oppsprekking langs foliasjonsplan.



Figur 17 Historiske blokker ned mot øvre margin av planarealet.


9. Jord- og flomskred



Figur 18 Aktsomhetskart for jord- og flomskred (SkredAtlas)

SkredAtlas aktsomhetskart for Jord- og flomskred viser planarealet helt i margin av modellert utløpsareal. Arealet definerer en sone for flomskred langs bekken som går ned i samme område.

Kvartærgeologiske kart beskriver løsmassedekket og gir informasjon om bl.a. type og mektighet av løsmasser og overflateformer (blant annet eldre skredløp og skredavsetninger). Type løsmasser gir indikasjon om stabiliteten. Stor løsmassetykkelse indikerer mulighet for store skred med lengre utløp.




Figur 19 Løsmassekart/ kvartærgeologiske kart 1:250 000, NGU, rød stjerne viser lokasjon for prøvepunkt

Det er ikke observert geomorfologiske strukturer i løsmasser knyttet til planarealet, ut over noen ubetydelige vifter ved overgangen fra fjellfoten i de to løpene ned fjellsiden.
Ingen nyere spor etter aktiv masseakkumulering sees i terrenget.



Figur 20 Planarealet ligger under marin grense og marine strandsedimenter. Ingen kjente problemer med stabilitet i marine strandavsetninger fra området.



Figur 21 Et par mindre bekker er definert i terrenget. Disse er aktive ved større nedbørsmengder, for øvrig ligger de tørrlagt. Behov for evt. grøfting og avsig blir vurdert i prosjekteringen av deponiet.



Figur 22 viser snitt i prøvepunkt (figur 19) hvor et topplag på ca. ½ meter humus ligger over, marine strandavsetningene ca. ½ meter, ca. 1 meters tykke moreneavsetninger med til dels store steiner og et underliggende lag med konsolidert siltig leire med lavt vanninnhold.




Figur 23 I utkanten av planarealet – på forhøyninger - ligger tynt lag siltig sand på fjellet.



Figur 24 Sediment ved strandsonen, på nedsiden av planarealet, viser distale deler av strandsedimenter. Det er gjort mye uttak av masser i dette området - brukt til diverse fyllinger i veier etc.

10. Snøskred



Figur 25 Aktsomhetskart snøskredfare (SkredAtlas)



Figur 23 Snøskredfare modell på ortofoto (SkredAtlas)

Forutsetninger for snøskred er tilstrekkelig snø og bratt nok terreng. Snøskred utløses vanligvis i terreng brattere enn 30^0 med en rekkevidde som gir siktevinkel 25^0– 35^0 fra utløp til ende på skredbanen. Tørre skred går vanligvis noe lenger enn våte skred. Men de våte skredene er langt mer ødeleggende.

11. Oppsummering

Skredfare er vurdert for areal for midlertidig massedeponi – gnr 59 bnr 1 i Herøy kommune, med kartanalyse, flyfotoanalyse og feltbefaring.

Generelt vurderes reelle fare for skred å ha mindre omfang og utstrekning enn modellert fare. Dette skyldes i stor grad hvordan modellene slår ut relatert sidens beskaffenhet, høyde over havet, orientering, vegetasjon, klima og historikk.

Skredfarevurderingen tar hensyn til grenseverdiene til skred i § 7-3 til TEK 17:

Sikkerhetsklasse S1 *omfatter tiltak der et skred vil ha liten konsekvens. Dette kan eksempelvis være byggverk der det normalt ikke oppholder seg personer og der det er små økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser.*

Tabell: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde:

Sikkerhetsklasse for skred	***Konsekvens***	***Største nominelle årlige sannsynlighet***
S1	*liten*	*1/100*
S2	*middels*	*1/1000*
S3	*stor*	*1/5000*

TEK 17, veileder: *Tilfredsstillende sikkerhet mot skred er angitt som en største nominell årlig sannsynlighet for skred. Sannsynligheten i tabellen angir den årlige sannsynligheten for skredskader av betydning, dvs. skred med intensitet som kan medføre fare for liv og helse og/eller større materielle skader.* ***Dette innebærer at en for de fleste skredtyper kan redusere utløpsområdet i forhold til det maksimale utløp til skred med den aktuelle sannsynligheten.***

Snøskred
De klimatiske forholdene er gjennomgående mildt kystklima med dominerende vindretninger fra SV og NØ. SV orienterte vinder kan føre med seg nedbør i form av snø som akkumulerer i le. Men siden er kjent for å være snøfattig, og kjentfolk vurderer snøskredfaren som fraværende.

Ingen historiske skred er dokumentert i SkredAtlas. Ingen synlige tegn av skredvifter på skyggekartet, av en karakter som vil ha betydning for deponiet.
Snøskred vurderes som svært lite sannsynlig ut fra beliggenhet, klima, topografi og historikk.

Nominell sannsynlighet for snøskred mot planarealet vurderes til å være signifikant mindre enn 10^{-2} pr. år.

Steinsprang
Modellering viser utløpsområde i store deler av planarealet.
Kartstudier og flyfoto visualiserer utløpsdistanser ved historiske blokker med rekkevidde ned mot øvre margin av planarealet. Historisk bilde (1965) dokumenter de samme blokkene, og dokumenterer liten eller ingen steinsprang ned mot planarealet de siste hundre år – med ett unntak – blokken ved hvit pil figur 15. Dette er verifisert i felt.
Lokalbefolkningen kjenner ikke til nyere tids steinsprang i området, med unntak av omtalte blokk.

Tektonisk sprekker og foliasjon i løsneområdene tilsier at utspring vil forekomme – men sjeldent. Det er en marginal sannsynlighet for at steinsprang skal nå planarealet. For å forebygge dette, vil tiltakshaver etablere en voll i bakkant av deponiet – som vil fange opp eventuelle steinsprang.

Med etablering av denne vollen ansees sannsynlighet for at steinsprang skal påvirke arealet for deponi som lavere enn 10^{-2} pr. år.

Massestabilitet
Fare for jordskred – og flomskred mot planarealet vurderes som lav. Løsneområdet i modellene ligger i områder med liten ingen sedimenter på fjell. Det er små distanser og lite akkumuleringsareal for oppsamling av vann. Ved helt ekstrem nedbør vil mindre forekomst av sediment/humus komme ned mot planarealet, men ikke utgjøre noen fare.

Fare for at jord- flomskred skal påvirke planarealet vurderes som lavere enn 10^{-2} pr. år.

Tomten ligger under marin grense - i et flatt område hvor stratigrafien viser konsolidert silt/leire over fjell, moreneavsetninger, marine strandavsetning med et tynt humuslag på toppen. Øvrige areal har siltig sand i små mektigheter på fjell.
Tidligere aktivitet på deler av planarealet, bekrefter og dokumenterer stabilitet og bæreevne.

12. Konklusjon

Vurderingen omfatter fare for steinsprang, snøskred, jord- og flomskred, samt massestabilitet for planarealet ved gbnr 59/1, Sandvika i Herøy kommune.

Konklusjonen bygger på vurdering av aktsomhetskart steinsprang, løsmassekart, aktsomhetskart snøskred, aktsomhetskart for jord- og flomskred, bratthetskart/ topografisk kart, flybilder, egne bilder, geofaglig besiktigelse av området, og til sist lokal informasjon.

Ut fra en geofaglig vurdering har det omsøkte arealet en akseptabel risiko. Nominelle sannsynlighet for steinsprang og/eller snøskred (farenivået), samt en hendelse knyttet til jord- og flomskred fra fjellet eller en hendelse forårsaket av egenskaper i de marine strandavsetningene - vurderes til å være under grenseverdien 1/100 pr år, slik at planområdet tilfredsstiller klasse S1 i TEK 17 § 7-3.

Fra et geofaglig ståsted kan området anbefales for tiltenkte framtidige formål.

Breiteig Fjordsenter 14.06.2018

Arne Sandnes

Geolog/cand. Scient

Breiteig Fjordsenter

Sidemannskontroll 18.06.2018

Runar Sandnes (cand.mag.)

Møre og Romsdal
fylkeskommune

Odd Erling Løvøy
Sandvika 29
6070 TJØRVÅG

Dykkar ref:	Dykkar dato:	Vår ref:	Vår saksbehandlar:	Vår dato:
		88028/2017/REGULERINGSPLAN/1515	Arve Nytun, 71 28 03 25	25.08.2017

-

Herøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan Sandvika gbnr 59/1 - massedeponi i Sandvikstranda - Fråsegn etter arkeologisk synfaring

Viser til vårt krav 21.06.2017 om arkeologisk synfaring, med eventuell påfølgande registrering i samanheng med planar om massedeponi i Sandvikstranda. Området ligg noko høgare enn kva ein ventar steinalderlokalitetane ligg, samstundes som at fjellet i sørvest fører ned mykje vatn, noko som gjer det myrlendt. I dei sørlige delane av planområde er nydyrka mark som har lege brakk nokre år. På den delen som ikkje er dyrka har det blitt spadd torv, samt greve ein kanal for drenering.

Synfaring vart utført saman med tiltakshavar Odd Erling Løvøy 24.08.2017. Etter ei vurdering i felt og ei analyse om potensiale for steinalderlokalitetar i område, vel vi å ikkje krevje arkeologisk registrering. Vi har ingen merknadar til planen.

Med helsing

Arve Eiken Nytun
Arkeolog/rådgivar

Dokumentet er elektronisk godkjent og krev derfor ikkje signatur

Kopi:

Sporstøl Arkitekter AS		6065	ULSTEINVIK
Herøy kommune	Postboks 274	6099	Fosnavåg

Kontroll av stikkrenne under fylkesveg F10

Avrenningskoeffisient:


Bruker avrenningskoeffisient for plen, park, skog, dyrket mark etc.: 0,50

Type areal	Koeffisient (c)
Tette flater	0,85-0,95
Bykjerne	0,70-0,80
Rekkehus- /leilighetsområde	0,60-0,80
Eneboligområde	0,50-0,70
Grusveg / -plasser	0,70-0,80
Industriområde	0,70-0,90
Plen, park, skog, dyrket mark etc.	0,30-0,50

Areal for nedslagsfelt

Areal for nedslagsfelt er henta fra karttjenesten NEVINA til NVE. Det er også lagt til ekstra felt for planområdet.

A= 0,47 km2 -> 47 ha



Konsentrasjonstid

Konsentrasjonstid for naturlige felt (f.eks. skogområder, ikke utbygde felt):

Tk= konsentrasjonstid, minutter
L = Lengde av felt, meter
H = Høgdeforskjell i feltet, meter
Åse = andel innsjø i feltet, forholdstall


$$tk = 0{,}6 \times L \times H^{-0{,}5} + 3000 \times Ase$$

$$= 0{,}6 \times 1250 \times 409^{-0{,}5} + 3000 \times 0 = 37\ min$$

Dimensjonerende nedbørintensitet

Nærmeste IFV- kurve er i Ålesund. Denne er henta fra NORSK KLIMASERVICE SENTER.

Fra IFV-kurve med 200 års flomm= 57,5 l/s*ha



Ruhet

Ruhet

I en ny masteroppgave fra NTNU anbefales nye ruhetsverdier for avløpsrør. Verdiene vil også bli innarbeidet i nye VA-Miljøblader fra NORVAR og Norsk Kommunalteknisk forening. Verdiene vil blant annet bli innarbeidet i kommende/nyreviderte VA-Miljøblad nr 14 - Kravspesifikasjon for betong avløpsrør:

	v < 1 m/s	v > 1 m/s	
		Spillvann	Overvann
Betong	3,0	1,5	0,6
Plast	1,5	0,6	0,6

Tabell for ruhet. Hentet fra Basal.

Fyllingshøyde

Fyllingshøyde er satt til 70 %.

Beregning av vannmengde

Beregning av vannmengde

$Q = C \times i \times A \times Kf$

$C = avrenningfaktor, ubenevnt$

$i = dimensjonerende\ nedbørsintensitet, \frac{l}{s} \times ha$

$A = feltareal, ha$


$Kf = Klimafaktor$


$Q = C \times i \times A \times Kf$

$= 0{,}5 \times 57{,}5 \times 47 \times 1{,}4 = 1891{,}75\ l/s$

Fall på rør er satt til 10 ‰. Dette er uvisst, men pga. høyde forskjellene på hver side av vegen er sannsynligheten for røret er lagt med mindre fall svært liten.

Pipelife sitt beregningsprogram er brukt til å finne nødvendig diameter på stikkrenne.





Stikkrennen består i dag av betongrør med Diameter 1200 mm ut i fra vegkart til SVV. Etter gjennomfør beregning ser en att nødvendig diameter på røret er 1000 mm. Etter utført beregninger ser vi att eksisterende stikkrenne har stor nok dimensjon til å ta unna 200 års flom i området med en fyllingshøyde på 70% i røret. Dersom en ser det oppstår utgravinger ved innløp til rør, kan man vurder å benytte vingemur ved innløp.

HERØY KOMMUNE

«MOTTAKERNAVN»
«KONTAKT»
«ADRESSE»
«POST «POSTSTED»
»

Saksnr	Arkiv	Dykkar ref	Avd /sakshandsamar	Dato
2018/319	L12	«REF»	UTV / TR	21.03.2019

PRIVAT PLANFORSLAG FOR TRE RORBUER PÅ BUDANESET, LEIKONG. HØYRING/OFFENTLEG ETTERSYN.

Herøy formannskap vedtok i sak 44/19 den 12.03.2019 å legge privat planforslag for tre rorbuer på Budaneset, Leikong, ut til offentleg ettersyn/høyring.

Planforslaget vert med dette oversendt for uttale og vil vere utlagt til offentleg ettersyn i perioden 22.03.2019 – 10.05.2019. Protokoll og saksutgreiing m/vedlegg til F-sak 44/19 ligg vedlagt denne oversendinga.

Planforslaget saman med tilhøyrande dokument er også lagt ut på Servicetorget i 1.etasje på Herøy rådhus og er tilgjengeleg på heimesida www.heroy.kommune.no.

Innspel kan leverast i eige elektronisk skjema på heimesida til Herøy kommune eller på mail til postmottak@heroy.kommune.no. Sending via brev sendast til **Herøy kommune, Utviklingsavdelinga, postboks 274,6099 Fosnavåg.**

Uttale skal merkast: ***Planforslag for Budaneset rorbuer, 2018/319.***

Frist for uttalar/merknader er sett til **10.05.2019.**

Har du spørsmål kring saka kan du kontakte: Tanja Rafteseth, tanja.rafteseth@heroy.kommune.no - 94160135

Med helsing

Ole Magne Rotevatn
Avdelingsleiar

Tanja Rafteseth
Sakshandsamar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

9 Vedlegg.

HERØY KOMMUNE

Utviklingsavdelinga

SAKSPROTOKOLL

Sakshandsamar:	TR	Arkivsaknr:	2018/319
		Arkiv:	L12

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
44/19	Formannskapet	12.03.2019

PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR BUDANESET RORBUER. VEDTAK OM UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN.

Tilråding:

Herøy formannskap vedtek å legge privat planforslag for Budaneset Rorbuer ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Møtebehandling:

Planleggar Tanja Rafteseth møtte og orienterte i saka.

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Vedtak i Formannskapet - 12.03.2019

Herøy formannskap vedtek å legge privat planforslag for Budaneset Rorbuer ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Særutskrift:

Vedlegg:
1 Vedlegg 1 Reguleringsplankart PlanID 20190209
2 Føresegner justert
3 Vedlegg 3 Planbeskrivelse detaljreguleringsplan rorbuer Budaneset.....
4 Vedlegg 4 Sjekkliste ROS PlanID_201802
5 Vedlegg 5 Uttale til varsling av oppstart fra Statens vegvesen
6 Vedlegg 6 Fråsegn ved varsel om oppstart fra Fylkesmannen
7 Herøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan for rorbuer - Budaneset - Leikong - gnr76 bnr92-97 - oppstart
8 Vedlegg 8 Prinsippsnitt utbygging

Samandrag av saka:
Dag Ivar Myrene har utarbeidd eit planforslag for etablering av 3 rorbuer på Budaneset, rett vest for det etablerte fritidsområdet på Budaneset. Rorbuene er regulert over 6 nausttomter med totalt 3 eigarar (ei rorbu til kvar). I tillegg er det regulert for privat småbåthamn.

Det kom inn tre innspel til varsel om oppstart. Innspela er vurderte og gjenstand for innarbeiding i planen.


Rådmannen rår til at planframlegget vert sendt til høyring og lagt ut til offentleg ettersyn.

Saksopplysningar:

Området ligg på Budaneset, mot Leikong.



Figur 1: Oversiktskart over lokalisering rorbuer Budaneset.



Figur 2: Avgrensing av planområde ligg innanfor det svartstipla området i den raude ramma.

Innspel til varsel om oppstart

Til varsel om oppstart kom det inn 3 merknader:

1) Statens vegvesen, datert 20.06.2018
   Ingen merknader

2) Møre og Romsdal fylkeskommune, datert 15.08.2018
   Ynskjer tilsendt referat frå oppstartsmøte.

   Dei fråråd reguleringa med bakgrunn i mogleg presedensverknad for andre naust i området. Strandsona på Leikong kan bli betydeleg meir privatisert enn det enkel naustbygging vil føre til. Vil vise eventuelle hyttebyggjarar til tomter i vedteken tilgrensande plan.

   Ålmenta må sikrast fri ferdsel framfor og mellom rorbuene.

   Stiller spørsmål ved etablering av kai og småbåthamn i og med her er lagt til rette for eit stort tal småbåtplassar like i nærleiken.

   Dei kjenner ikkje til kulturminner i området, men arbeid må stoppast om ein kjem over kulturminner under vatn.


3) Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 10.08.2018
   Vil ikkje gå imot planframlegget, men er uroa over om planen kan gi uheldig presedensverknad for naustområdet vidare sørover.

   Minner om at kommunen må ha ei bevisst haldning til skilnaden på om det byggjast naust eller rorbuer langs sjøen.

Det må utarbeidast ROS-analyse for området.

Kommentar til merknadane frå Fylkeskommunen og Fylkesmannen:
Vi kan forstå uroa for privatisering av strandsona og mogleg uheldig presedens. Problemstillinga er særs aktuell for fleire saker i vår kommune. Denne saka er ikkje den som vekkjer størst uro, då området er såpass avgrensa og mindre tilgjengeleg og nytta av ålmenta enn andre strandområde. I tillegg ligg det i umiddelbar nærleik til allereie regulert og utbygd område for fritidsbustader. Det vil bli lagt til rette for allmenn ferdsle via veg og gangsti.

Planforslaget



Figur 3: Framlegg til reguleringsplan for Budaneset rorbuer.

Planen omfattar 3 rorbuer innanfor gult område BFK, 3 båtplassar ved flytebrygge i sjø, VS, veg og parkeringsareal, grått SPP, og eit grøntområde for sti, G.

Dei tre rorbuene byggjast i inntil 3 etasjar, der første etasje er lagerrom for båt og båtutstyr. Adkomst vert frå baksida, på nivå med køyreareal og parkering (f_SPP). Det er definert eit maksimum bruksareal BRA på inntil 135 m^2 pr rorbu.

Det er presisert i føresegnene at tilkomst til området skal midlertidig vere via innteikna eksisterande midlertidig adkomstveg. Når regulert veg til Budaneset fritidsområde er bygd skal rorbuene ha tilkomst via vist avkøyrsle frå denne nye vegen. Dette då eksisterande tilkomstveg er svært bratt.


Vurdering og konklusjon:
Rådmannen rår til at planforslaget vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Fosnavåg, 20.02.2019

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Ole Magne Rotevatn
Leiar utviklingsavdelinga

Sakshandsamar: Tanja Rafteseth



Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

- BFK — Fritidsbebyggelse-konsentrert (annen eierform) (1122)

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- f_SKV — Kjøreveg (felles) (2011)
- f_SPP — Parkeringsplasser (felles) (2082)

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur

- f_G — Blågrønnstruktur (felles) (3001)

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

- f_VS — Småbåthavn (felles) (6230)

§12-6 - Hensynssoner

- H140 — Frisikt (140)

Linjesymbol

- RpGrense
- RpFormålGrense
- Frisiktlinje (1222)
- RpSikringGrense

Punktsymboler

- Avkjørsel - både inn og utkjøring (1242)

Kartopplysninger

Kilde for basiskart:
Dato for basiskart:
Koordinatsystem: ETRS89.UTM-33N
Høydegrunnlag: NN54

Ekvidistanse: 1m
Kartmålestokk: 1:500 m

0 12.5 25 m

N

REGULERINGSPLAN FOR

Rorbuer Budaneset

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

Herøy kommune

Arealplan-ID: 201802

Forslagsstiller: D.I.M.

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

		SAKS-NR	DATO	SIGN
Dato -	Revisjon -	-	-	-
Dato -	Revisjon -	-	-	-
Dato -	Revisjon -	-	-	-
Kommunestyret sitt vedtak				
Ny 2. gang behandling			-	
Offentlig ettersyn fra ..... til			-	
2. gangs behandling			-	
Offentlig ettersyn fra ..... til			-	
1. gangs behandling			-	
Kunngjøring av oppstart av planarbeid			08.06.2018	
Oppstartsmøte...			16.03.2018	

PLANEN ER UTARBEIDET AV: DIMCO A/S

TEGNNR.	DATO	SIGN.
01	09.02.2019	D.I.M.

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

BekreftDato / Dato — PLANSJEFNAVN / Plansjef

HERØY KOMMUNE

FØRESEGNER TIL DETALJREGULERING

Rorbuer Budaneset – Leikong Gnr 76 Bnr 92-97

Datert 09.02.2019 PlanID: 201802

§1 GENERELT

1.1 Gyldighetsområde
Reguleringsplanen er utarbeidd som detaljplan i samsvar med PBL 2008.
Reguleringsføresegnene gjeld innanfor det området som er vist med reguleringsgrenser på plankartet.

1.2 Privatrettslige avtalar
Etter at reguleringsplanen med tilhøyrande føresegner er gjort gjeldande, kan det ikkje gjerast privatrettslege avtalar som er i strid med planen.

1.3 Reguleringsføremål
Arealet innanfor reguleringsgrensene skal nyttast i samsvar med PBL til fylgjande formål:

§12-5. Nr.1 – Byggje- og anleggsformål:

BFK Fritidsbusetnad-konsentrert. Rorbuer. (sosi-kode 1122)

§12-5. Nr.2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:

f_SKV Kjøreveg. (sosi-kode 2011)

f_SPP Parkeringsplasser (sosi-kode 2082)

§12-5. Nr.3 - Grønnstruktur

f_G Blågrønnstruktur. (sosi-kode 3001)

§12-5. Nr.6 – Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone:

f_VS Småbåthamn. (sosi-kode 6230)

§12-6. – Hensynssoner

H140 Frisikt (H140)

§2 FELLESFØRESEGNER:

a. Bygg skal plasserast innanfor byggje og anleggsformål. Plassering av planlagte bygg i plankartet er retningsgivande.

b. Ved handsaming av søknad om byggjeløyve skal kommunen sjå til at bygningane får god form og materialbruk, og at bygningar får ei harmonisk utforming i høve til

terrenget. Det skal ikkje nyttast reflekterande materialar på bygningar eller anlegg, men dette gjelder ikkje glasfasader.

c. Innanfor byggeområdet kan det førast opp tekniske innretningar som pumpestasjon og koblingsskap. Eventuelle frittståande bygg til slike føremål skal ha dimensjon, form og farge som er tilpassa bygg ellers i planen.

d. Kulturminne: Dersom ein under utbygging av planområdet kjem over automatisk freda kulturminne i grunnen eller i sjø, pliktar ein å stoppe arbeidet og ta kontakt med fylkeskommunen for avklaring. Om det under opparbeiding av tiltak i sjø skulle påvisast skipsvrak, må arbeid stansast. Stiftelsen Bergen Sjøfartsmuseum skal då undersøke funn før eventuell frigjeving av området, og arbeid kan vidareførast.

§3 BYGNINGAR OG ANLEGG (PBL §12-5, nr. 1):

3.1 Fritidsbusetnad – konsentrert (rorbuer) (BFK)

a. I område merka «**BFK**» kan det byggjast konsentrert fritidsbusetnad (rorbuer). Totalt 3 einingar. Det kan også byggjast kaianlegg, landfeste for flytebrygge og kran i området.

b. Grad av utnytting: Maksimum bruksareal BRA inntil 135 m2 for kvar rorbu på inntil tre etasjer. Første etasje skal inneholde lagerrom for båt og båtutstyr.

c. Høgdeplassering over sjø: Golv i rorbuer skal minimum ligge på kote + 3 NGO.

d. Nødvendig mønehøgde blir på maks 10 m for å tilpasse atkomstveg bak bygningane som ligg på kote + 8,5. For å tilpasse høgda på bygningane best mulig i terrenget kan dei utformast med flatt tak.

e. Krav til biloppstillingsplassar er ein (1) stk per eining. Parkering er lokalisert til område f_SPP.

f. Det skal vere mogeleg for ålmenta å ferdast framfor og på sidene av rorbuene. Det er ikkje tillate med gjerde/levegg eller andre stengsler i områda.

§4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL §12-5, nr. 2):

4.1 Privat felles avkøyrsle (f_SKV)

a. Avkøyrsla skal vere felles for rorbuene.

b. Avkøyrsla har regulert frisikt 3 x 30 m i begge retningar frå senter avkøyrsle for å sikre tilstrekkelig sikt. Hensynssone frisikt (H140) er vist innanfor det regulerte arealet for avkøyrsla.

4.2 Parkeringsplassar (f_SPP)

a. Parkeringsplassar skal vere felles for rorbuene.

b. Parkeringsplassane etablerast på kote +8,5 for å tilpasse framtidig tilknytning til regulert veg i reguleringsplan Budaneset (PlanID_201103) nord for planområdet.

c. Breidde for arealet er 4,5 m.

d. Arealet innheld biloppstillingsplassar (3 stk) og snuplassar for bil mellom bygningane.

§5 GRØNNSTRUKTUR (PBL §12-5, nr. 3):

5.1 Felles grønnstruktur (f_G)

a. Det etablerast gangsti i regulert formål blågrønnstruktur som skal vere felles for rorbuene og open for allmenn ferdsel. Gangstien går frå parkeringsplassen bak rorbuene ned til bryggeplan framfor rorbuene.

b. Formål blågrønnstruktur har regulert breidde på 2,0 m.

§6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØYRANDE STRANDSONE (PBL §12-5, nr. 6):

6.1 Småbåthamn (f_VS)

a. Område f_VS skal nyttast til privat felles småbåthamn. Bryggjeanlegget skal etablerast som eit varig flytebryggjeanlegg med nødvendig forankring for ei sikker bryggjeløysning.

§7 HENSYNSSONER (PBL §12-6):

7.1 Frisikt (H140)

a. Hensynssone frisikt (H140) er vist innanfor regulert areal for felles køyreveg/avkøyrsle (f_SKV).

b. Frisikt 3 x 30 m er regulert i begge retningar frå senter avkøyrsle for å sikre tilstrekkelig sikt i avkøyrsla.

§8 KRAV OM REKKJEFØLGJE (PBL §12-7, nr. 10):

8.1 Midlertidig tilkomstveg

a. Eksisterande tilkomstveg vert nytta som midlertidig tilkomstveg fram til regulert veg i reguleringsplan Budaneset (PlanID_201103) nord for planområdet vert bygd. Rorbuene skal tilknyttast den regulerte vegen med avkjørsel når den regulerte vegen er ferdig bygd.

Herøy kommune, Fosnavåg, den _____

_____


Fredrikstad 09.02.2019

Planbeskrivelse

Reguleringsplan for rorbuer Budaneset – Leikong

Herøy kommune

PlanID: 201802



1. Bakgrunn

Bakgrunnen for planforslaget er å legge til rette for bygging av tre rorbuer på Budaneset i Herøy kommune. Tomtene med Gnr 76 og Bnr 92-97 inngår i planen.

2. Føremålet med planen

Hovedmålet med detaljreguleringa er:

- Legge til rette for bygging av tre rorbuer
- Legge til rette for reguleringsformål i sjø for felles småbåthavn.

3. Tidlegare vedtak i saka

Viser til vedtak i formannskapet 15.05.2018 i sak 85/18 der Herøy kommune gir løyve til oppstart av privat reguleringsplanarbeid for fritidsbygg på Budaneset.
Viser ellers til varslingsbrev i vedlegg .

4. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold

Forslagstiller og plankonsulent: Dimco as v/Dag Ivar Myrene, epost; dim@dimco.no

Tiltakshavere/grunneiere:

Gnr/Bnr:	**Grunneier:**	**Adresse:**
76/92-93	Dag Ivar Myrene	Skytterveien 7C, 1605 Fredrikstad
76/94-95	Nils Johan Myrene	Ædane 12, 6080 Gurskøy
76/96-97	Rachel Canedo Kleppe	Holstun 9, 6065 Ulsteinvik

5. Planprosess

Planprosessen hittil og estimert vidare framdrift:

Oppstartsmøte med kommunen:	16.03.2018
Vedtak om oppstart frå formannskapet, sak 85/18	15.05.2018
Frist for innspill til varsling:	10.08.2018 (17.08.2018 Fylkesmannen)
Utarbeidelse av planforslag:	Desember 2018
Kommunal behandling (12 uker):	Mars 2019
Høring av planforslag (6 uker):	Mai 2019
Behandling av ev. merknader / endringer:	Juni 2019
Godkjenning av planforslag:	Juni 2019
Kunngjøring av godkjent plan:	August 2019

6. Innspel og merknader til varsel om oppstart

Varsel om oppstart av planarbeid vart annonsert i Vestlandsnytt og varslingsbrev datert 08.06.2018 (vedlegg 5) vart sendt til aktuelle offentlege instansar og naboar med høyringsfrist 10.08.2018. Fylkesmannen varsla at på grunn av ferietid måtte dei ha utsatt høyringsfristen til 17.08.2018.

Det kom ingen merknader eller innspel frå naboar til oppstart av planarbeidet.

Statens vegvesen skriv i uttale til varsel om oppstart datert 20.06.2018 (vedlegg 6) at dei ikkje har særskild merknad/ innspel til varsla planarbeid.

Fråsegn frå Fylkesmannen vart mottatt datert 15.08.2018 (vedlegg 7). Fylkesmannen vil fråråd reguleringa, men finn ikkje at planforslaget i seg sjølv har regionale verknader.
Fylkesmannen skriv blant anna: «*Om det vesle arealet vert omdisponert til fritidsbustader vil neppe gjere vesentlig forskjel i det store biletet, men gir likevel presedensverknad for omdisponering av naustareal til fritidsbustader».*


Fylkesmannen skriv vidare at dersom ein går vidare med forslaget, må ein legge føresegnene til arealdelen til grunn og mellom anna sikre ålmenta fri ferdsel framfor og mellom rorbuene.

Fylkesmannen skriv ellers at saka har vore til vurdering ved Bergens Sjøfartsmuseum og museet kjenner ikkje til kulturminne ved gbnr. 76/92-97 som kan bli direkte råka av det omsøkte tiltaket. Museet har derfor ingen merknader til det planlagte arealinngrepet.

Konklusjon frå Fylkesmannen: «*Ut frå presedensverknad fråråd vi at ein går vidare med planen og viser eventuelle hyttebyggjarar til tomter i vedteken tilgrensande arealplan».*

7. Planområdet

Planområdet er 1,66 daa og ligg sørøst på Budaneset - Leikong – Herøy kommune. Området har eksisterande privat tilkomst frå Rv61 Leikongvegen. Tomtene har tinglyst vegrett og det er regulert ny tilkomstveg i reguleringsplan 201103 Budaneset til regulert småbåthavn som tomtene skal tilknyttast når denne vert opparbeida (sjå reguleringsplankartet i vedlegg 1).



Planområde markert i oversikt med formål frå eksisterande reguleringsplanar og kommuneplan.

8. Planlagte bygningar, anlegg og andre tiltak

Generelt:
Planområdet skal nyttast til konsentrerte rorbuer (BFK) med tilhøyrande anlegg.
Det er planlagt tre rorbuer med tilhøyrande kaianlegg og småbåthamn i sjø.
Kommunen avgjer ved byggemelding den endelige plasseringa av bygg på tomtene.

Parkeringsplassen (f_SPP) bak rorbuene blir liggande på kote +8,5 NGO for å tilpasse framtidig tilknytning til regulert veg til småbåthamn ved Budaneset. Det blir snuplassar for bil mellom bygningane som vist på reguleringsplankartet.

Reguleringsplanen har følgjande arealbruksformål:

Område	Areal m2	Arealbruksformål		Kommentar
BFK	393	Fritidsbebyggelse-konsentrert	BRA maks 135 m2 Høgde maks 10 m.	1 p-plass per rorbu
f_SPP	171.1	Parkeringsplasser	Minste bredde for arealet er 4,5 m.	Kote +8,5 for å tilpasse regulert veg.
f_SKV	20	Kjøreveg	Avkøyrsleareal mot regulert veg	Regulerte hensynssoner (H140) med frisiktsoner 3x30 meter frå senter avkøyrsle er innanfor dette arealet.
f_G	30	Blågrønnstruktur	Breidde 2 m	Gangsti frå p-plasser ned til tomteplannivå
f_VS	1048	Småbåthavn		Område for flytebrygger

Utbyggingsvolum og byggehøgder
Rorbuene skal ha maksimum bruksareal BRA inntil 135 m2 kvar på inntil tre etasjar.
Det vert lagerrom for båt og båtutstyr i første etasje på rorbuene.

Planert tomtenivå er på kote +3,0. Utifrå høgdenivåa på tomtene kan det vere aktuelt med tre etasjar for å få best mulig terrengtilpassing.

Nødvendig mønehøgde blir på maksimum 10 m for å tilpasse regulert atkomstveg bak bygningane som ligg på kote + 8,5. For å tilpasse høgda på bygningane best mulig i terrenget kan dei utformast med flatt tak.

Viser til vedlegg 2: Prinsippsnitt for utbygging v/hus 2.

9. Landskapsvurderingar

Planområdet ligger i bratt fjellterreng som går med bratt helning direkte i sjøen. I skråningen mot sjøen har det vokst lyng, einebusker og furutrær. Rorbuene blir «felt inn» i terrenget med støttemur i bakkant av bygningane. Tomteareal og bygg blir godt tilpassa eksisterande forhold og vil inngå naturlig i landskapsbildet. For å få tilpassa høgdene på bygningane best mulig kan dei utformast med flatt tak, noko som også er i samsvar med nærliggande regulerte bygnader.

Bildet under er tatt mot nord og viser ferdig plastra fylling som er godt tilpassa eksisterande forhold.




Bildet under viser det ferdig planerte tomtearealet som ligg i bratt terreng og er godt tilpassa landskap og omgjevnader.



10. Forholdet til kommuneplan og gjeldande reguleringsplanar

Tomtene i planområdet ligg i kommuneplanen sin arealdel i formålet «Andre typer bygninger og anlegg» utenfor regulert område.


Planforslaget vil ikkje endre området sin karakter, men heller byggje opp under intensjonen i direkte tilgrensande reguleringsplan 201103 Budaneset som er regulert til område for fritidsboligar (sjå figuren under). Det er bygd ca 27 hytter innanfor denne reguleringsplanen og det er planlagt blokker med flatt tak for fritidsleiligheter på tilgrensande område.




Tomtene markert i oversikt mot tilgrensande reguleringsplan 201103 Budaneset.

Figurane på neste side viser samanstilling av kommuneplanen sin arealdel og reguleringsplanen for Budaneset. Figuren til høgre på neste side viser at vegparsellen bak tomtene i denne planen tidligere har blitt regulert som friluftsformål i reguleringsplanen for Budaneset PlanID_201103.


Denne vegparsellen er eigd av Herøy kommune og er opprinneleg avsatt som vegareal tilhøyrande tomtene. Parsellen vert regulert på nytt i denne planen for å sikre tilkomst til bygningane.






Figuren under til venstre viser A) eksisterende tilkomst til tomtene fra eksisterande veg til Budaneset og B) fremtidig tilknytning til regulert veg til regulert småbåthamn. Det forutsettast at A) kan nyttast og at B) etablerast når vegen til regulert småbåthamn vert realisert.

I midlertidig fase A) ved f. eks. brann og glatt vegbane kan brannbil stå på eksisterande veg til Budaneset med avstand 40 m til rorbuene, ref. figuren under til høgre. Det er bekrefta fra brannsjef / leiar beredskap at oppstilling 40 m fra bygningane er godkjent tilkomst for brannbilar.





11. Konsekvensar av planforslaget

Forslagstiller ser ingen vesentlige interesser som vert berørt av plandorslaget. Herøy kommune har bekrefta at planen ikkje utløyser krav om planprogram etter §4-1 i planlova eller konsekvensutredning (KU) etter §4-2 i planlova.

12. Strandsona til sjø og vassdrag

Det skal være mulig for almen ferdsel langs strandsona forbi rorbuene. Terrenget på stedet er svært bratt med bratte berg og planområdet vil få betre tilgjengelighet etter utbygginga enn det har i dag. Det er ikkje registrert spesiell aktivitet i dag for barn og ungdom i planområdet. Det vert etablert gangsti frå parkeringsplassen og ned til bryggenivå vest for bygningane (f_G) som vist på reguleringsplankartet. Dette sikrer almen ferdsel ned til bryggenivået.

Sjøområdet skal nyttast til privat felles småbåthamn (f_VS). Bryggeanlegget skal etablerast som eit varig flytebryggeanlegg med nødvendig forankring og trygghet for en sikker bryggeløsning. Dokumentasjon for bryggjeanlegget skal godkjennast av kommunen før anlegget vert etablert.

13. Jordvern og landbruk

Det er ikkje registrert produktiv mark innanfor planområdet.

14. Miljøvern

Det skal etableres godkjent sanitærsystem for fritidsboliger. Avløp er planlagt etablert med tett tank for svartvann og håndtering av gråvann gjøres utifra gjeldende krav fra kommunen.

Det er planlagt å etablere renovasjonsabonnement for de tre fritidsboligene hos Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR). SSR har eget abonnement for fritidsbustadar.

15. Kulturlandskap og kulturminne

Planområdet ligger innenfor kulturlandskapet Raudøya-Eiksund (Id KF00000227) ifølge søk i naturbase.no frå Miljødirektoratet. Området heng saman med område 5: Fjordlandskapet i Herøy, Ulstein og Hareid, men ligg i landskapsregion 21 som omfattar ytre fjordbygder. Det foreligg ikkje forvaltningsplan for området, kulturhistorisk og biologisk mangfold – interesse er ukjent ifølge registeret.
Tomtene for planområdet er ferdig planerte etter godkjent søknad frå kommunen.

16. Trafikksikkerheit og vegtekniske forhold

Området har eksisterande privat tilkomst frå Rv61 Leikongvegen i kryss med god sikt.
Planen vil ikkje merkbart øke belastninga på dagens kryss/tilkomstveg.
Statens vegvesen har ingen merknadar til varsel om oppstart, sjå vedlegg 6.

Tomtene har tinglyst vegrett og det er regulert ny tilkomstveg til regulert småbåthamn i reguleringsplan 201103 Budaneset som tomtene tilknyttast når denne vert opparbeida.

Den regulerte vegen til småbåthamna har maksimum helning 12 % og rorbuene får tilknytning direkte til denne vegen med tilkomst bak bygningane på kote + 8,5. I midlertidig fase før regulert veg til småbåthamna er etablert nyttast eksisterande tilkomstveg med helning 20% frå dagens veg til Budaneset. Dette krev spesielle omsyn ved nødsituasjonar og glatt køyrebane som omtalt tidligare.

Krav til biloppstillingsplasser er 1 stk per rorbu, totalt 3 stk parkeringsplasser.
Det etablerast snuplassar for bil mellom bygningane som vist i reguleringsplan i vedlegg 1.

17. Kommunaltekniske anlegg

Det skal etablerast godkjent sanitærsystem for fritidsbustadar.. Avløp er planlagt etablert med tank for svartvatn og håndtering av gråvatn vert gjort utifra gjeldende krav fra kommunen.

Rorbuene er planlagt tilknytta abonnement for vatn fra Stemmedalen Vasslag som i dag har forsyningsledning i vegen til Budaneset. Vassledning vert lagt i etablert tilkomstveg ned til tomtene.

Strømforsyning er planlagt etablert av Mørenett AS til einingane. Nødvendig strømkabel vert lagt i etablert tilkomstveg ned til tomtene og vert fordelt til dei tre einingane.

Det er planlagt å etablere renovasjonsabonnement for rorbuene frå Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR). SSR har eget abonnement for fritidsbustadar.

18. Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit

Viser til Fylkesmannen sin sjekkliste for risiko – og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) som er behandla og vedlagt i vedlegg 4.

Nærmaste brannstasjon er i Myrvåg som er ca 5 min kjøring unna.

I følgje NGU sin kartbase er nivå av aktsomhet i området i forhold til radon klassifisert som moderat til lav.

19. Framlegg til offentleg ettersyn

Forslagstiller vurderer det slik at det ikkje er vesentlige merknader til varsel om oppstart av planarbeidet, slik at planforslaget kan leggjast ut til offentlig ettersyn.

Vedlegg:

1. Reguleringsplankart Rorbuer Budaneset PlanID_201802
2. Prinsippsnitt for utbygging v/hus 2.
3. Føresegner til detaljregulering for Rorbuer Budaneset PlanID_201802
4. Sjekkliste ROS PlanID_201802
5. Varselbrev om oppstart av planarbeid datert 08.06.2018, med adresseliste
6. Uttale til varsel om oppstart frå Statens vegvesen
7. Fråsegn ved varsel om oppstart frå Fylkesmannen

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova

Utarbeidd av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Revidert 15.12.2016

Plan- og bygningslova § 28-1 fastset krav om sikker byggegrunn, og § 4-3 fastset krav om risiko- og sårbarheitsanalysar i arealplanlegginga.

Føremålet er å gje grunnlag for å førebygge risiko for skade og tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur, materielle verdiar mv. Risiko og sårbarheit kan ligge i arealet slik det er frå naturen si side (flaum- og skredfare, radonstråling mv.). Risiko og sårbarheit kan òg oppstå som ei følgje av arealbruken – i og utanfor det aktuelle planområdet.

Planstyresmakta pliktar å sjå til at risiko- og sårbarheitsanalyse vert gjennomført.

Klimaendringane er forventa å påverke framtidig risiko og sårbarheit, og ROS-analysen må difor vurdere konsekvensar av klimaendringane. Fylkesmannen har lagt ved nokre sjekkpunktar på siste side i dette dokumentet som kan vere til hjelp når klimatilpassing skal vurderast.

Bruk av sjekklista

Denne sjekklista er utarbeidd av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Sjekklista kan tene som utgangspunkt for, og oppsummering av, risiko og sårbarheit i arealplansaker. *Sjekklista er ikkje i seg sjølv ein ROS-analyse.* For å kvittere ut spørsmåla i sjekklista, må det gjerast sjølvstendige vurderingar. Dersom ein er usikker på om det føreligg risiko, skal det hentast inn fagkyndig vurdering. Alle står fritt til å tilpasse sjekklista til eige behov.

Som utgangspunkt meiner Fylkesmannen i Møre og Romsdal at sjekklista gjev størst nytte i mindre arealplansaker (detaljregulering, reguleringsendring, mindre områderegulering). I slike saker der risiko eller sårbarheit *ikkje* vert avdekt, kan utfylt sjekkliste og kommentarar gå inn i saka som dokumentasjon av risiko og sårbarheit. Dersom risiko eller sårbarheit *vert* avdekt, må dette visast i sjekklista, saman med utfyllande vurdering av avdekte forhold. Sjekklista kan under same føresetnad brukast i byggesaker og dispensasjonssaker, jf. krava i pbl. § 28-1.

Sjekklista er mindre eigna til å dokumentere samansett risiko og sårbarheit i større arealplanar (områderegulering, kommuneplanens arealdel og kommunedelplanar).

Fylkesmannen har samla dokument og lenkjer til bruk i arealplanlegginga her:
http://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Samfunnstryggleik-og-beredskap/Arealplanlegging/

GisLink gjev tilgang til kart- og faginformasjon til bruk i arealplanlegginga:
http://www.gislink.no

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova

Namn på tiltak/plan: **Reguleringsplan for rorbuer Budaneset – Leikong PlanID_201802**

		Er det knytt risiko til følgjande element? *Dersom JA - kommenter i tabellen eller i eige avsnitt/vedlegg.* *Grunngje NEI etter behov.*	**Ja**	**Nei**	**Kommentar**
Naturgitte forhold	a	Er området utsett for snø-, flaum-, jord- og/eller steinskred?		X	
	B	Er området utsett for større fjellskred?		X	
	c	Er det fare for flodbølgjer som følgje av fjellskred i vatn/sjø?		X	
	d	Er det fare for utgliding av området (ustabile grunnforhold)?		X	
	e	Er området utsett for flaum eller flaumskred, også når ein tek omsyn til auka nedbør som følgje moglege av klimaendringar?		X	
	f	Er det kjente problem med overflatevatn, avløpssystem, lukka bekker, overfløyming i kjellar osb?		X	
	g	Kan det vere fare for skogbrann/lyngbrann i området?	X		God tilkomst for brannvesenet.
	H	Er området sårbart for ekstremvêr/stormflo medrekna ei ev. havnivåstigning som følgje av endra klima?	X		Tomtearealet er planert på kote + 3 NGO.
	I	Treng det takast særskilte omsyn til radon?		X	
	j	Anna (Spesifiser)?			

		Er det knytt risiko til følgjande element?	**Ja**	**Nei**	**Kommentar**
Omgjevnad	a	Er det regulerte vassmagasin med spesiell fare for usikker is i nærleiken?		X	
	b	Er det terrengformasjonar som utgjer spesiell fare (stup etc.)?	X		Bratte berg mot sjø i sideterrenget til planområdet.
	c	Vil tiltaket (utbygging/drenering) kunne føre til overfløyming i lågare-liggande område?		X	
	d	Anna (spesifiser)?			

		Er det knytt risiko til følgjande element?	**Ja**	**Nei**	**Kommentar**
Vass-forsyning	a	Er det problem knytt til vassforsyning og avløp i området?		X	
	b	Ligg tiltaket i eller nær nedslagsfeltet for drikkevatn, og kan dette utgjere ein risiko for vassforsyninga?		X	
	c	Anna (spesifiser)?			

		Er det knytt risiko til følgjande element?	Ja	Nei	Kommentar
Kraft-forsyning	a	Er området påverka av magnetfelt over 0,4µT frå høgspentliner?		X	
	b	Er det spesiell klatrefare i høgspentmaster?		X	
	c	Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningstryggleiken i området?		X	
	d	Anna (spesifiser)?			

		Er det knytt risiko til følgjande element?	Ja	Nei	Kommentar
Samferdsel	a	Er det kjente ulukkespunkt på transportnettet i området?		X	
	b	Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar som kan inntreffe på nærliggande transportårer inkl. sjø- og luftfart utgjere ein risiko for området?		X	
	c	Er det transport av farleg gods til/gjennom området?		X	
	d	Kan området bli isolert som følge av blokkert infrastruktur, eks som følge av naturhendelser?		X	
	e	Anna (spesifiser)?			

		Er det knytt risiko til følgjande element?	Ja	Nei	Kommentar
Miljø/ Landbruk	a	Vil plana/tiltaket bli ramma av, eller forårsake forureining i form av lyd, lukt eller støv?		X	
	b	Vil plana/tiltaket bli ramma av, eller forårsake fare for akutt eller permanent forureining i området?		X	
	c	Vil tiltaket ta areal frå dyrka eller dyrkbar mark?		X	
	d	Anna (spesifiser)?			

		Er det knytt risiko til følgjande element?	Ja	Nei	Kommentar
Er området påverka/ forureina frå tidlegare bruk	a	Gruver: opne sjakter, steintippar etc.?		X	
	b	Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringar etc.?		X	
	c	Industriverksemd eller aktivitetar som t.d. avfallsdeponering, bålbrenning, skipsverft, gartneri etc.?		X	
	d	Anna (spesifiser)?			

		Er det knytt risiko til følgjande element?	Ja	Nei	Kommentar
Brann/-ulukkes-beredskap	a	Har området mangelfull sløkkjevassforsyning (mengde og trykk)?		X	
	b	Har området dårlige tilkomstruter for utrykkingskjøretøy?		X	
	c	Anna (spesifiser)?			

		Er det knytt risiko til følgjande element?	Ja	Nei	Kommentar
Sårbare objekt	a	Medfører bortfall av følgjande tenester spesielle ulemper for området: - elektrisitet, - teletenester? - vassforsyning? - renovasjon/avløp?		 X X X X	
	b	Er det spesielle brannobjekt i området?		X	
	c	Er det omsorgs- eller oppvekstinstitusjonar i området?		X	
	d	Anna (spesifiser)?			

		Er det knytt risiko til følgjande element?	Ja	Nei	Kommentar
Verksemds-risiko	a	Omfattar tiltaket spesielt farlege anlegg?		X	
	b	Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar i nærliggande verksemder (industriføretak etc.), utgjere ein risiko?		X	
	c	Er det storulukkesbedrifter i nærleiken som kan representere ein fare?		X	
	d	Anna (spesifiser)?			

		Er det knytt risiko til følgjande element?	Ja	Nei	Kommentar
Ulovleg verksemd	a	Er tiltaket i seg sjølv eit sabotasje-/terrormål?		X	
	b	Finst det potensielle sabotasje-/terrormål i nærleiken?		X	
	c	Anna (spesifiser)?			

Sjekklista er gjennomgått den 20/10 - 2018 av sign: D. I. Myrene

Sjekkliste klimatilpassing

1. Flaumfare

a) Større vassdrag (vassdrag over 100 km2): **Irrelevant**

- Er det teke høgde for klimaframskrivingar i flaumsonekartlegginga? -
- Kan auka totalnedbør, oftare intens nedbør og større nedbørsmengder på dagar med intens nedbør, endre på resultatet av kartlegginga?
- Kan auka havnivå føre til auka flaumfare for planområdet (fare for kombinasjon av stormflo og flaum)?
- Har det vore tilfelle av isgang (som kan forverre flaumproblema)?

b) Bekkar og mindre elvar med bratt fall:

- Har det vore flaum ved tidlegare hendingar med intens nedbør? **Nei**
- Kan auka totalnedbør, oftare intens nedbør og større nedbørsmengder på dagar med intens nedbør, endre forholda? **Nei**
- Er det planlagd utbygging 20 meter eller nærare ein vassdrag/bekk? **Nei**
- Er bekkar lagt i røyr, og er det i tilfelle kapasitet til å ta unna auka nedbørsmengder? **Nei**
- Har det vore endringar i arealbruken omkring elvar og bekkar som gjer at dei må finne andre løp ved flaum? **Nei**
- Vil utbygginga kunne ligge i vegen for, eller stenge for, at elvar og bekkar kan endre løp? **Nei**

2. Skred/erosjon

a) Er det lausmasser langs elv og/ eller sjø som kan vere utsett for erosjon? **Nei**

3. Avløp

a) Har det vore problem med kapasiteten i avløpssystema ved tidlegare hendingar med intens nedbør? **Irrelevant**

b) Har det vore problem tilbakeslag? **Irrelevant**

c) Kan auka totalnedbør, oftare intens nedbør og større nedbørsmengder på dagar med intens nedbør endre forholda? **Nei**

d) Kan auka havnivå gi problem for avløpsanlegg (tilbakeslag)? **Nei**

4. Havnivå/stormflo

a) Er berekninga av havnivåstiging og stormflo gjort i samsvar med prinsippa i rettleiaren «Havnivåstigning og stormflo» (DSB, september 2016)?

Ja, Herøy kommune i sikkerheitsklasse 2 (200 årsflom) = 187 cm + 76 cm havnivåstigning – 4 cm (kartgrunnlag NN2000) = 259 cm (avrundes til 260 cm)

5. Infrastruktur (utanom vatn og avløp)

a) Kan auka fare for utfall av kritisk infrastruktur endre risiko- og sårbarheitsforhold for det aktuelle området? **Nei**

6. Slagregn

a) Kan området vere sårbart for auka fare for slagregn? **Nei**

Statens vegvesen

Møre og Romsdal fylkeskommune

Dimco AS

Dag Ivar Myrene

Behandlande eining:	Sakshandsamar/telefon:	Vår referanse:	Dykkar referanse:	Vår dato:
Region midt	Hallvard Sæverud / 93260501	18/130815-2		20.06.2018

Fv 61 - Herøy kommune - Gnr. 76 bnr. 92-97 - Varsel om oppstart - Reguleringsplan - Budaneset-Leikong - Uttale

Viser til brev av 8.6.2018 frå Dimco as med varsel om oppstart av reguleringsplanlegging med sikte på etablering av 3 rorbuer m.m.

Statens vegvesen har ikkje særskild merknad/innspel til varsla planarbeid.

Plan- og trafikkseksjonen
Med helsing

Lisbeth Smørholm
seksjonssjef

Hallvard Sæverud

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ingen handskrivne signaturar.

Kopi
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 MOLDE
Herøy kommune i Møre og Romsdal, Postboks 274, 6099 FOSNAVÅG
Møre og Romsdal fylkeskommune, Postboks 2500, 6404 MOLDE

Postadresse	Telefon: 22 07 30 00	Kontoradresse	Fakturaadresse
Statens vegvesen		Vestre Olsvikveg 13	Statens vegvesen
Region midt	firmapost-midt@vegvesen.no	6019 ÅLESUND	Regnskap
Postboks 2525			Postboks 702
6404 MOLDE	Org.nr: 971032081		9815 Vadsø

Møre og Romsdal fylkeskommune

Dimco as
Skytterveien 7C
1605 FREDRIKSTAD

Dykkar ref:	Dykkar dato:	Vår ref:	Vår saksbehandlar:	Vår dato:
	08.06.2018	76325/2018/REGULERINGSPLAN/1515	Mari Anne Bjørkmann, 71 28 02 40	15.08.2018

-

Herøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan for rorbuer på Budaneset - Leikong gbnr 76/92-97 - fråsegn ved varsel om oppstart

Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader:

Planfaglege merknader
Vi registrerer at det har vore oppstartmøte med kommunen, jamfør pbl § 12-8. Vi ønsker gjerne referatet ettersendt.

Det er lagt til rette for omfattande utbygging av fritidsbustader i reguleringsplan Budaneset, seinast gjennom planendring i 2011. Fritidsbustader bør primært tilvisast dit.

Området som no er aktuelt, er i kommuneplanen lagt til rette for naust, men ligg også inneklemt mellom reguleringsplan Budaneset og eit større naustområde vestover stranda. Om det vesle arealet vert omdisponert til fritidbustader vil neppe gjere vesentleg forskjel i det store biletet, men gir likevel presedensverknad for omdisponering av naustareal til fritidsbustader. Dette kan påverke vesentlege delar av strandsona på Leikong, som i verste fall vil bli betydelege meir privatisert enn enkel det naustutbygging vil føre til. Vi vil derfor fråråd reguleringa, men finn ikkje at planforslaget i seg sjølv har regionale verknader.

Dersom ein går vidare med forslaget, må ein legge føresegnene til arealdelen til grunn og mellom anna sikre ålmenta fri ferdsel framfor og mellom rorbuene.

Vi stiller spørsmål ved etablering av nytt kaianlegg og småbåthamn i sjø, all den tid tilgrensande reguleringsplan legg til rette eit stort tal småbåtplassar. Det er tvingande nødvendig å sjå desse i samanheng og samordne behova. Når dette er sagt, vil det truleg også vere behov for småbåtplassar knytt til det betydelege naustområdet i kommuneplanen.

Marine kulturminne
Saka har vore til vurdering ved Bergens Sjøfartsmuseum. Museet kjenner ikkje til kulturminne ved gbnr. 76/92-97 i Herøy kommune som kan bli direkte råka av det omsøkte tiltaket. Museet har derfor ingen merknader til det planlagde arealinngrepet.

Det er likevel mogleg at det ligg kulturminne i det aktuelle området. Dei gjer derfor merksam på at tiltakshavaren pliktar å gi melding til museet dersom ein under arbeid i sjøområda finn

skipsvrak, keramikk eller andre marine kulturminne. Dersom kulturminne på sjøbotnen kan bli råka av tiltaket, må arbeidet under vatn straks stoppast. Verksemda må i så fall ikkje takast opp att før museet har undersøkt og eventuelt frigjeve området. Eventuelle brot på desse vilkåra vil være i strid med føresegnene i Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminne.

KONKLUSJON
Ut frå presedensverknaden fråråd vi at ein går vidare med planen og viser eventuelle hyttebyggjarar til tomter i vedteken tilgrensande arealplan.

Med helsing

Johnny Loen
plansamordnar

Mari Anne Bjørkmann
rådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og vil ikke bli sendt i papir

Kopi:
Herøy kommune
Statens vegvesen, Region midt
Fylkesmannen i Møre og Romsdal

FYLKESMANNEN
I MØRE OG ROMSDAL

Saksbehandlar, innvalstelefon
seniorrådgivar Kari Bjørnøy, 71 25 84 05

Vår dato
10.08.2018
Dykkar dato
08.06.2018

Vår ref.
2018/3346/KABJ/421.4
Dykkar ref.

DIMCO AS
Skytterveien 7C
1605 FREDRIKSTAD

Herøy kommune
Detaljregulering - reguleringsplan rorbuer - Budaneset gnr76 bnr92-97
Oppstart

Fylkesmannen er statens representant i fylket og har m.a. ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa. I den kommunale planlegginga skal vi sjå til at kommunane tar omsyn til viktige regionale og nasjonale interesser som gjeld arealforvaltning, landbruk, klima og miljø, oppvekst, helse og samfunnstryggleik.

Bakgrunn
Det er meldt om oppstart av detaljreguleringsplan for tre rorbuer med tilhøyrande kaianlegg og småbåthamn i sjø. Planområdet utgjer om lag 1,6 dekar og ligg inntil regulert område for Budaneset. I kommuneplanen er området sett av til naust. Planområdet er bratt og rorbuene skal fellast inn i terrenget med forstøtningsmur i bakkant av bygga.

Fylkesmannen har ut frå sine ansvarsområde følgande merknader:

Strandsone
Planområdet utgjer ein liten, nordlig del av eit mykje større område som i kommuneplanen er sett av til naust. På oppsida av fylkesvegen er det ein del bustader, og det er i kommuneplanen sett av store område til bustader i nærleiken. Strandsona her er såleis viktig for mange. Rorbuer er fritidsbustader (hytter), og har krav på ei privat sone rundt seg. Naust er bygningar til oppbevaring av båt og utstyr, og har ikkje krav på privat sone. Bygging av rorbuer medfører såleis at strandsona privatiserast, og har difor større konsekvensar for ålmenta sine interesser langs sjøen enn det naustbygging har. Kommunen må difor ha ei bevisst haldning til skilnaden på om det byggjast naust eller rorbuer langs sjøen. Dersom også naustområdet vidare sørover blir brukt til å bygge rorbuer, vil dette vere svært negativt med omsyn til tilgang til strandsona for dei som bur i området. Desse tre omsøkte rorbuene har ei plassering som ut frå strandsoneinteressene kan aksepterast, men vi er uroa for om planframlegget kan ha uheldige presedensverknader.

Samfunnstryggleik og klimatilpassing
Det må gjennomførast ein risiko- og sårbarheitsanalyse for planområdet, jf. plan og

bygningslova § 4-3. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarheitsforhold som har betyding for om arealet er eigna til utbyggingsføremål, og eventuelle endringar i slike forhold som følgje av planlagt utbygging.

Område med fare, risiko eller sårbarheit skal merkast av i kartet som omsynssone, jf. plan- og bygningslova § 12-6.

For reguleringsplaner av denne typen kan ROS-analysen ta utgangspunkt i Fylkesmannen si sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i samfunnsplanlegginga. Sjekklista er å finne på Fylkesmannen sin nettstad

Konklusjon
Ut frå omsynet til ålmenta sin tilgang til sjø og strandsone, vil vi ikkje gå imot planframlegget. Vi er likevel uroa over om planen kan gi uheldig presedensverknad for naustområdet vidare sørover. Vi viser også til øvrige merknader.

Med helsing

Jon Ivar Eikeland (e.f)
fagsjef - plansamordning

Kari Bjørnøy
seniorrådgivar


Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Fagsaksbehandlar
Samfunnstryggleik: Jon Erik Eik, tlf 71258489

Kopi

Herøy kommune	Postboks 274	6099	FOSNAVÅG
Statens vegvesen Region midt	Postboks 2525	6404	MOLDE
Møre og Romsdal fylkeskommune	Fylkeshuset	6404	Molde

Rorbuer Budaneset
Prinsippsnitt for utbygging v/hus 2



Myrene - Kleppe	Tegn. DIM Saksb. DIM
Budaneset Gnr:76 Bnr:92 - 97	Sign. DIM Ark nr. Målestokk.
Prinsippsnitt utbygging v/hus 2	Dato: 09.02.2019
Rorbuer Budaneset	Tegn. nr. V2

Fra: Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal <Pasientombudet.More.og.Romsdal@pasientogbrukerombudet.no>
Sendt: 7. mars 2019 17:13
Til: 'post@aukra.kommune.no' <post@aukra.kommune.no>; 'postmottak@aure.kommune.no' <postmottak@aure.kommune.no>; 'post@averoy.kommune.no' <post@averoy.kommune.no>; 'postmottak@eide.kommune.no' <postmottak@eide.kommune.no>; 'postmottak@frana.kommune.no' <postmottak@frana.kommune.no>; 'post@giske.kommune.no' <post@giske.kommune.no>; 'post@gjemnes.kommune.no' <post@gjemnes.kommune.no>; 'post@halsa.kommune.no' <post@halsa.kommune.no>; 'postmottak@haram.kommune.no' <postmottak@haram.kommune.no>; Postmottak Hareid <postmottak@hareid.kommune.no>; Postmottak Herøy <postmottak.heroy@heroy.kommune.no>; 'postmottak@kristiansund.kommune.no' <postmottak@kristiansund.kommune.no>; 'postmottak@midsund.kommune.no' <postmottak@midsund.kommune.no>; 'postmottak@molde.kommune.no' <postmottak@molde.kommune.no>; 'postmottak@nesset.kommune.no' <postmottak@nesset.kommune.no>; 'post@norddal.kommune.no' <post@norddal.kommune.no>; 'post@rauma.kommune.no' <post@rauma.kommune.no>; 'post@rindal.kommune.no' <post@rindal.kommune.no>; Sande Kommune <sande.kommune@sande-mr.kommune.no>; 'post@sandoy.kommune.no' <post@sandoy.kommune.no>; 'postmottak@skodje.kommune.no' <postmottak@skodje.kommune.no>; 'Postmottak@smola.kommune.no' <Postmottak@smola.kommune.no>; 'postmottak@stordal.kommune.no' <postmottak@stordal.kommune.no>; 'post@stranda.kommune.no' <post@stranda.kommune.no>; 'post@sula.kommune.no' <post@sula.kommune.no>; 'post@sunndal.kommune.no' <post@sunndal.kommune.no>; 'post@surnadal.kommune.no' <post@surnadal.kommune.no>; 'postmottak@sykkylven.kommune.no' <postmottak@sykkylven.kommune.no>; 'postmottak@tingvoll.kommune.no' <postmottak@tingvoll.kommune.no>; Ulstein Postmottak <postmottak@ulstein.kommune.no>; Postmottak Vanylven <postmottak.vanylven@vanylven.kommune.no>; 'postmottak@vestnes.kommune.no' <postmottak@vestnes.kommune.no>; Postmottak Volda <postmottak@volda.kommune.no>; 'post@orskog.kommune.no' <post@orskog.kommune.no>; Ørsta postmottak <postmottak@orsta.kommune.no>; 'postmottak@alesund.kommune.no' <postmottak@alesund.kommune.no>
Emne: Årsmelding 2018 Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal

Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal viser til epost sendt tidligere i dag 07.03.19 med vedlagt Årsmelding 2018 for ombudet.
Ved en inkurie ble feil versjon av årsmeldingen sendt. Dette beklager vi sterkt.
Vedlagt følger riktig versjon av årsmeldingen 2018.
Hvis det er spørsmål eller kommentarer til årsmeldingen, ta gjerne kontakt med oss på telefon 715 70 900 eller på epost.
God lesning.
Vennlig hilsen
Runar Finvåg
Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal
Astrupsgate 9
6509 Kristiansund N
Tlf. 71 57 09 00

Pasient- og brukerombudet

i Møre og Romsdal



Årsmelding 2018

FORORD

Pasienter, brukere og pårørendes opplevelser og tilbakemeldinger om hvordan de opplever helse- og omsorgstjenestene, er en viktig kilde til læring og forbedring av tjenestene. Vi er stolt over at vi i Norge har et godt offentlig helsetilbud for hele befolkningen. Ansatte i helsetjenesten har et krevende arbeid, både rent faglig og i forhold til å ivareta de mellommenneskelige aspektene i en travel hverdag.

Største delen av de som henvender seg til pasient- og brukerombudet tar opp utfordringer de har i forhold til dårlige opplevelser med helse- og omsorgstjenesten. Det kan bl.a. skyldes forventninger som ikke er imøtekommet, dårlig oppførsel hos personell, rot og sommel, avvisning eller avslag på behandling, lang ventetid, feil behandling og i verste fall at pasienter har blitt påført alvorlig skade eller død under behandlingen. Det er viktig at disse opplevelsene både blir bearbeidet av pasient, bruker og pårørende i tillegg til at helse- og omsorgstjenestene tar lærdom av disse hendelsene.

Vi ser ofte at direkte kontakt mellom partene etter slike hendelser, er den beste måten å løse saken på. Direkte dialog og samtaler mellom partene kan bidra til å klargjøre hendelsene, oppklare eventuelle misforståelser og bidra til læring. Dette kan bidra til fornyet tillit til tjenestene, fornøyde pasienter og litt "klokere" personell.

Pasient- og brukerombudet får høre en del av disse historiene og bidrar til at rette instanser kobles inn for å handtere disse hendelsene på best mulig måte. I denne årsmeldingen har vi beskrevet noe av aktiviteten ved ombudskontoret i 2018 og omtalt noen fokusområder som vi mener er viktig å belyse.

Kristiansund 07.03.2019



Runar Finvåg
pasient- og brukerombud

INNHOLD

1. Innledning 4
2. Arbeidsområde og virksomhetsbeskrivelse 4
2.1 Om Møre og Romsdal 4
2.2 Arbeidsområde 4
2.3 Arbeid med enkeltsaker og å bidra til økt kvalitet i tjenestene 4
3. Økonomi og drift 5
3.1 Resultat regnskap i forhold til budsjett 5
3.2 Personal- og kompetanseutvikling 5
3.3 Utadrettet informasjonsvirksomhet 5
4. Statistikk - nye henvendelser og problemstillinger 2018 6
4.1 Hvilke tjenester gjelder problemstillingene. 6
4.2 Problemstillinger angående spesialisthelsetjenesten 7
4.3 Problemstillinger fordelt på tjenester i kommunene 8
5. Fokusområder i 2018 9
5.1 Kvalitetsreformen "Leve hele livet" 10
5.2 Terskel for å klage 11
5.3 Fragmenterte helsetjenester 12
5.4 Fritt behandlingsvalg – fritt for alle? 12
5.5 Psykisk helsehjelp – tilstrekkelig fagpersonell og samhandling? 13
5.6 Brukere med sammensatte og omfattende hjelpebehov 14
Individuell plan og koordinator 15
Brukerstyrt personlig assistanse 16

1. Innledning

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientenes og brukernes behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. Helsedirektoratet administrerer ombudsordningen, men ombudene er faglig uavhengig og selvstendig. Det er i utgangspunktet et pasient- og brukerombud i hvert fylke.

2. Arbeidsområde og virksomhetsbeskrivelse

2.1 Om Møre og Romsdal



Møre og Romsdal fylke har:

- 36 kommuner
- 4 sykehus
- Ca. 266 000 innbyggere
- Areal på 15 099 km2

2.2 Arbeidsområde

Pasient- og brukerombudets arbeidsområde omfatter statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester. Selv om arbeidsområdet gjennom pasient- og brukerrettighetsloven er avgrenset til offentlige helse- og omsorgstjenester, så mottar ombudet også henvendelser på andre områder som for eksempel privat helsetjeneste, tannbehandling, NAV og vergemål.

2.3 Arbeid med enkeltsaker og å bidra til økt kvalitet i tjenestene

Ombudet er en viktig mottaker og formidler av pasient- og brukeropplevelser. Enhver kan henvende seg til ombudet. De som tar kontakt er pasienter, brukere, pårørende eller ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Det er mulig å ta kontakt anonymt, og tjenesten er gratis.

Ombudet skal være et tilgjengelig lavterskeltilbud for de som har spørsmål, tilbakemeldinger eller klager til helse- og omsorgstjenestetilbudene. Bistanden går ofte ut på å lytte, stille spørsmål, gi informasjon om muligheter, hjelpe til å sortere og gi råd. Dersom det er grunnlag for å gå videre med saken, skjer det i samarbeid med pasienten. Alternativene vil ofte være ett eller flere av disse:

- ta opp saken direkte med tjenestestedet, gi tilbakemelding eller be om et dialogmøte
- klage til fylkesmannen
- søke erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning

Ombudets videreformidling av pasienter, brukere og pårørendes erfaringer og opplevelser i helse- og omsorgstjenestene, kan bidra til økt kvalitet i tjenestene. Dette skjer i enkeltsaker, i dialog med helsepersonell, tjenestene og tilsynsmyndighetene, og ikke minst i gjennom årlig melding til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet.

3. Økonomi og drift

Pasient- og brukerombudskontoret i Møre og Romsdal ligger i Kristiansund og har 4 årsverk: Pasient- og brukerombud Runar Finvåg, seniorrådgiver Marianne Glærum, seniorrådgiver Reidun Helgheim Swan og rådgiver Torill Avnsnes Aspholm.

3.1 Resultat regnskap i forhold til budsjett

Budsjett og regnskap for de tre siste årene (tall i hele tusen):

	2016	2017	2018
Budsjett	2 949	3 309	3 286
Regnskap	2 903	3 270	3 328

Økonomistyringen gjennom året har vært god med et regnskapsresultat på 1,3% merforbruk i forhold til budsjett.

3.2 Personal- og kompetanseutvikling

Helse- og omsorgstjenestene er i stadig endring og dette stiller krav til ansatte om kontinuerlig å tilegne seg ny kunnskap og kompetanse på området. Ansatte har deltatt på ulike kurs og konferanser i løpet av året.

For at kontoret kan yte ombudstjenester effektivt og med god kvalitet, er det viktig med god personalforvaltning. Ombudskontoret er forholdsvis lite med fire medarbeidere og dermed sårbart med hensyn til sykefravær. Det er derfor sterkt fokus på HMS-arbeid og at ansatte opplever et helsefremmende arbeidsmiljø på kontoret.

3.3 Utadrettet informasjonsvirksomhet

At pasient- og brukerombudsordningen er kjent i befolkningen er en viktig forutsetning for at ombudsordningen skal bli benyttet av de som trenger den. Arbeidet med å gjøre ordningen kjent skjer i hovedsak gjennom kontakt med den enkelte pasient, bruker og pårørende, helsetjenestene og foredragsvirksomhet.

Sosiale medier er en viktig informasjons- og formidlingskanal i befolkningen. Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal har egen profil på Facebook der vi formidler lokale og nasjonale nyheter innen helse- og omsorgstjenesten. I tillegg har Pasient- og brukerombudet egen nettside på https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet Pasient- og brukerombudsordningen har også en nasjonal Facebook profil hvor aktuelle saker fra hele landet deles.

4. Statistikk - nye henvendelser og problemstillinger 2018

Alle henvendelser til pasient- og brukerombudene registreres og kodes for å analysere hvilke problemstillinger pasienter, brukere og pårørende opplever i ulike deler av tjenestene.

Nye henvendelser og problemstillinger for 2016, 2017 og 2018:


	2016	2017	2018
Nye henvendelser	635	581	555
Problemstillinger	869*	786*	694*

*Totalt antall problemstillinger registrert i henvendelser til ombudet.

Tabellen viser et stabilt tilfang av nye henvendelser til Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal, med en liten nedgang av henvendelser i løpet av de to siste årene.

4.1 Hvilke tjenester gjelder problemstillingene.

Figuren under viser fordeling av problemstillinger på hvilke tjenester i 2018 (i prosent).




Oversikten viser at det er flest problemstillinger angående spesialisthelsetjenesten (50 %) og 34 % av problemstillingene gjaldt kommunale helse- og omsorgstjenester. Sakene som omhandler kommunale helse- og omsorgstjenester er ofte tid- og ressurskrevende der saksbehandler har mer omfattende kontakt og oppfølging med klager og tjenestested, enn saker som gjelder spesialisthelsetjenesten.


Kategorien «Forespørsler» på 10 % omhandler henvendelser om generelle spørsmål om rettigheter og klageordninger. Kategorien «Utenfor mandat» på 5 % omhandler henvendelser som ligger utenfor ombudets arbeidsområde, eksempelvis er dette spørsmål om NAV, privat helsetjeneste, vergemål og tannbehandling. En del pasienter og brukere har sammensatte utfordringer der de har behov for hjelp også fra NAV i tillegg til helse- og omsorgstjenestene. Vi ser fortsatt et behov for en ombudsordning som gjelder for brukere av NAV.

4.2 Problemstillinger angående spesialisthelsetjenesten

I 2018 ble det registrert 416 nye problemstillinger angående spesialisthelsetjenesten. Diagrammet under viser fordeling av antall problemstillinger (345) fordelt på sykehusene i fylket i tillegg til St. Olavs hospital for årene 2016, 2017 og 2018. I tillegg var det 71 problemstillinger som omhandlet andre sykehus/spesialisthelsetjeneste i andre deler av landet.



Det er flest problemstillinger tilknyttet Molde sjukehus (112) og Ålesund sjukehus (99), deretter Kristiansund sjukehus (73), St. Olavs hospital (42) og Volda sjukehus (19).




Det er flest problemstillinger om kirurgiske inngrep der det stilles spørsmål om mulig svikt og feilbehandling. Den nest største kategorien omhandler pasienter som opplever problemer i behandling av psykiske lidelser. Problemstillingene innen psykisk helsevern omhandler ofte mangel på informasjon og medvirkning, i tillegg til klage på tvang, medisinering og feil i journal.


Deretter følger kategoriene nevrologi, indremedisin, fødselshjelp og kvinnesykdommer, og onkologi. Her er det ofte spørsmål om pasienten har vært utsatt for mulig forsinket eller feil diagnostisering, og problemstillinger angående venting på å få behandling. Spesielt innen kreftbehandling blir vi kontaktet av pasienter som opplever at de må vente lenge mellom utredning, diagnostisering og gjennomføring av ulike behandlingstiltak. En del av disse pasientene opplyser at de ikke har fått oppnevnt koordinator eller kontaktlege.

4.3 Problemstillinger fordelt på tjenester i kommunene

I 2018 var ble det registrert 279 nye problemstillinger fordelt på alle kommunene. Diagrammet under viser antall problemstillinger meldt til pasient- og brukerombudet fordelt på kommuner med mer enn 10 problemstillinger.



Fordelingen viser at det var flest henvendelser angående Ålesund kommune, tett fulgt av Kristiansund og Molde. Dette er de kommunene i fylket med flest innbyggere og naturlig nok derfor også flest henvendelser.



** Grafen viser de de fire tjenesteområdene med flest registreringer*

Fastlege
Det er flest henvendelser angående fastlege. Pasienter tar opp problemer med manglende og forsinkede henvisninger, diagnostisering, medisinering, og uenighet om behandlingstiltak. Fastlegen er et viktig kontakt- og knutepunkt for pasienten i helsevesenet og dermed en viktig samarbeidsaktør for pasienten til å komme videre til andre behandlingstilbud ved behov.

Sykehjem og helsetjenester i hjemmet
Det var totalt 68 problemstillinger knyttet til korttids- og langtidsopphold i sykehjem og helsetjenester i hjemmet i henvendelsene til ombudet i 2018. Det er i hovedsak pårørende som tar kontakt i disse sakene. Årsaken til kontakt omhandler i hovedsak manglende tildeling av tjenester, manglende medvirkning i utforming av tjenestetilbudet og klage på kvalitet i tjenestetilbudet. Noen opplever at verdighetsgarantien ikke oppfylles.

Legevakt
Det var 12 problemstillinger knyttet til legevaktstjenesten i 2018. Dette omhandler i hovedsak at pasientene har opplevd å ikke få tilstrekkelig utredning eller behandling. Det kan i enkelte tilfeller innebære betydelig risiko for pasientene hvis alvorlig sykdom ikke blir diagnostisert og fulgt opp innen kort tid. Det er viktig at helsepersonell setter av tilstrekkelig tid for å lytte til pasientens eller pårørendes beskrivelse av plagene fordi dette er et viktig bidrag til å stille riktig diagnose. Vi hører dessverre ganske ofte at pasienter som har oppsøkt legevakt opplever at legen har dårlig tid og dette kan innebære en risiko for at riktig diagnose og behandling ikke blir gitt.

Andre kommunale helse- og omsorgstjenester
Pasient- og brukerombudet får også noen henvendelser angående andre kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette gjelder blant annet fysioterapi, støttekontakt, brukerstyrt personlig assistanse og avlastning. Problemstillinger knyttet til disse tjenestene omhandler i hovedsak at pasient/bruker ikke får tilstrekkelig omfang av tjenesten eller at kvaliteten i tjenesten ikke er god nok.

5. Fokusområder i 2018

Fokusområdene er av prinsipiell betydning og vi mener at våre erfaringer på disse områdene kan benyttes til læring og forbedring av kvaliteten i tjenestene.



Foto: Reidun E. Helgheim Swan

5.1 Kvalitetsreformen "*Leve hele livet*"

Kvalitetsreformen "Leve hele livet" har som mål at eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Reformen handler om de grunnleggende forhold som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Intensjonen er å etablere et bedre aldersvennlig samfunn. Reformperioden er fra 2019 til 2023.

Det er bra at regjeringen har økt fokus på eldre gjennom reformen, da vi over mange år har erfart at mange eldre med hjelpebehov ikke har fått tilstrekkelig hjelp. Mange av tiltakene i reformen er forhold som eldre med hjelpebehov allerede har krav på; god ernæring, aktivitetstilbud, felleskap med andre, nødvendig og forsvarlig helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Ofte når dette ikke fungerer handler det blant annet om at det ikke er satt av tilstrekkelig med ressurser og kanskje at personellet mangler kompetanse i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Når det ikke følger med nye penger for å gjennomføre tiltakene i reformen, er vi usikker på om vi får de tilsiktede positive effektene av reformen.

Det er selvsagt mye som fungerer godt i eldreomsorgen i kommunene. Det er i hovedsak de forhold og hendelser som ikke fungerer, som ombudet får kunnskap om. Mange av disse henvendelsene handler om eldre som opplever å få for lite hjelp, det er manglende utredning og avslag på søknader om hjelp, manglende informasjon om tjenestetilbud, manglende medvirkning i utforming av tjenestetilbudet og manglende verdighet i tjenestene. Dette er forhold som også tilsynsmyndighetene har avdekket gjennom flere år. Riksrevisjonen har uttalt at de er bekymret for kvaliteten i eldreomsorgen, og dette gjelder blant annet forhold som underernæring, og at det tildeles tjenester uten at behovene og ønskene er tilstrekkelig kartlagt hos den som har hjelpebehov. Riksrevisor Per Kristian Foss har uttalt at staten ikke har god nok oversikt over kommunene sitt arbeid med å sikre rett kapasitet i eldreomsorgen. Dette er en bekymring alle pasient- og brukerombudene har meldt over flere år.

Det er bra at kommunene jobber med at eldre skal få bo hjemme lengst mulig, men det er ikke den eneste og beste løsningen. Mange, og stadig flere, har så stort hjelpebehov at de har krav på sykehjemsplass. Kommunene er pliktig til å ha nok sykehjemsplasser. I dag har mange kommuner for få institusjonsplasser, både langtids- og korttidsplasser. Dette resulterer ofte i at pårørende er utslitt etter en langvarig kamp for å få tilstrekkelig hjelp til sine nære.

Ombudet ble kontaktet av flere pårørende/pasienter som var bekymret for manglende stell, medisinering og underernæring hos eldre på et sykehjem, fordi de hadde observert at det var så få på pleiere på vakt, slik at pasientene ofte var overlatt til seg selv. Det var multisyke og kognitivt svekkede pasienter som bl.a. hadde omfattende behov for helsebistand. Mange hadde behov for god tid i matsituasjonen, noe som gikk på bekostning av tidsbruken hos de få ansatte - som også måtte gjennomføre andre gjøremål som å stelle pasientene m.m. Faren for underernæring var stor. Pårørende mente at kommunen ikke hadde utredet pasientene godt nok for å kartlegge behovet og tidsbruken på hver enkelt pasient, herunder hvor mange ansatte som måtte til for å gi forsvarlige helsetjenester. I samme sak ble det meldt om at pasientene kom seg sjelden ut og det var mangel på aktiviteter på sykehjemmet og pasientene ble sittende virksomhetsløse. En pasient skal ha uttalt at; "Det blir lange dager å sitte her". Det ble etterlyst fysioterapibehandling og annen bistand til disse pasientene.
De Pårørende varslet også Fylkesmannen som foretok tilsyn, og det ble avdekt flere avvik som gikk på ernæring, medisinering, stell og pleie, aktivitet og mangelfull bemanning.

En pårørende ringte og klagde på at sykehjemmet der hennes demente mann bodde, hadde klippet av ham alt hår og skjegg. Hun kjente ikke igjen mannen sin, og følte at dette var et slags overgrep og svært uverdig for mannen, da hårpryden var en viktig del av hans identitet. Hun spurte om dette var lovlig? POBO viste til at medbestemmelsesretten ikke var oppfylt dersom dette var gjort uten å rådføre seg med pasient/pårørende først. Pårørende hadde tatt dette opp med leder som beklaget hendelsen på vegne av en ny ansatt, men uttalte også at "håret vil jo gro ut igjen". Kona var ikke tilfreds med beklagelsen og hadde mistet noe av tilliten til at sykehjemmet ivaretok mannens autonomi.

Det er mange flinke og dedikerte helsearbeidere som jobber med eldreomsorgen. Kommunen som arbeidsgiver er pliktig til å legge til rette for at helsepersonell har rammevilkår som gjør dem i stand til å oppfylle sine lovpålagte plikter. Hvis rammevilkårene ikke er på plass eksempelvis at det er for lite bemanning til å gi forsvarlig hjelp, skal avvik meldes.

5.2 Terskel for å klage

Noen av de som kontakter pasient- og brukerombudet og som ønsker å klage på helse- og omsorgstjenester, ber om å få være anonyme. Grunnen er frykt for sanksjoner mot seg selv eller sine nære. Det er særlig ved vedvarende behov for helse- og omsorgstjenester at frykten er størst.

Pasient- og brukerombudet anmoder alle tjenesteytere innen helse- og omsorgstjenester om å tilrettelegge for at en pasient/bruker/pårørende skal kunne klage på tjenestene, og at de møtes med profesjonalitet, respekt og god kommunikasjon. Vår oppfordring er å behandle enhver tilbakemelding/klage, som en gylden mulighet til å forbedre tjenestene, noe som både gir læring og mulighet til kvalitetsforbedring. Det samme gjelder når det meldes om avvik fra ansatte.

Vi har ofte opplevd at klager som blir behandlet på en imøtekommende og profesjonell måte, har bidratt til å styrke tilliten til tjenestene og bidratt til bedre tjenester.

Ombudet ble kontaktet av nærmeste pårørende til forholdsvis ung bruker med alvorlig sykdom som utviklet seg i retning av behov for stadig mer og omfattende kommunale helse- og omsorgstjenester. Problemstillingen gjaldt manglende tjenester til å mestre en krevende hverdag.

I første omgang hadde kommunen fattet vedtak om begrenset (for lite) hjelp i hjemmet. Nærmeste pårørende hjalp brukeren med å klage på vedtaket. Nærmeste pårørende hadde god kunnskap om rettigheter og klageprosess, noe som sannsynligvis fikk betydning for utfallet i saken. Klagen fra nærmeste pårørende ble ikke imøtekommet fra kommunen og dermed sendt til Fylkesmannen for behandling. Ombudet bisto med råd og veiledning til nærmeste pårørende i den videre behandling av saken. Fylkesmannen omgjorde vedtaket fra kommunen og kommunen fattet etter ny og grundigere utredning av brukeren, et nytt vedtak med betydelig mer hjelp til brukeren. Dette medførte at brukeren kunne føle seg trygg ved å bo hjemme med tilstrekkelig hjelp. Kommunen imøtekom også etter hvert brukerens ønske om Brukerstyrt personlig assistanse slik at brukeren kunne styre hjelpetiltakene selv.

Etter saken var avsluttet uttalte nærmeste pårørende at hvis ikke brukeren hadde fått hjelp både fra nærmeste pårørende og ombudet, så fryktet hun at utfallet av saken ikke ville vært i brukerens favør.

5.3 Fragmenterte helsetjenester

I Helse Møre og Romsdal HF er det fire sykehus med noen funksjonsfordelinger mellom sykehusene. I tillegg benytter mange pasienter St. Olavs Hospital i Trondheim. Lange reiseavstander kan medføre slitsomme turer for syke pasienter, spesielt der de skal behandles på ulike sykehus. Det er grunn til å anta at et behandlingsforløp som innebærer behandling flere steder, kan medføre økt risiko for svikt i behandlingen. Dette gjelder bl.a. utfordringer med informasjonsutveksling og hvem som til enhver tid har ansvaret for behandlingen og oppfølgingen av pasienten. Vi hører fra en del av disse pasientene og deres pårørende at de opplever strevsomme reiser, manglende informasjon og usikkerhet med hensyn til hvem de skal kontakte og uforutsigbarhet i behandlingsforløpet.

Pårørende etter avdød far kontaktet ombudet og fortalte at pasienten fikk sin kreftdiagnose ved et sykehus i Møre og Romsdal. Han ble deretter sendt til St. Olavs hospital for videre utredning, for så å bli sendt tilbake til et annet sykehus i Møre og Romsdal for å få cellegiftbehandling. Neste ledd i behandlingen var det fjerde sykehuset for å få strålebehandling. Pasienten opplevde dette pasientforløpet som svært krevende og etterlatte har i etterkant stilt spørsmål om både han og de fikk tilstrekkelig informasjon og forsvarlig oppfølging og behandling. Ombudet sendte brev til begge helseforetak og ba om en redegjørelse. I tilbakemeldingene ble behandlingsforløp beskrevet og ansett som forsvarlig, og de mente pasienten var holdt godt informert underveis.

Ombudet forventer at det alltid oppnevnes en kontaktlege ved langvarige og koordinerte helsetjenester. Opprettelse av kontaktlege er viktig der hvor helsetjenesten er fragmentert og da spesielt med tanke på at pasienter blir sendt mellom flere sykehus. Dette for å gi forutsigbarhet og trygghet for både pasienten og de pårørende når de vet hvem de kan kontakte.

5.4 Fritt behandlingsvalg – fritt for alle?

Plikten til å yte likeverdige helsetjenester følger til dels direkte av helselovgivningen, men også av den generelle plikten til likeverdig offentlig tjenesteyting etter diskrimineringslovverket. Alle henviste pasienter skal vurderes individuelt og ut fra et medisinsk forsvarlig skjønn uavhengig av bostedsregion. I henhold til spesialisthelsetjenesteloven har det regionale helseforetaket ansvar for å sørge for at hele befolkningen i helseregionen, som strekker seg fra Namsos sykehus i nord til Volda sjukehus i sør, blir tilbudt en likeverdig spesialisthelsetjeneste.

Retten til å velge behandlingssted foreligger allerede når fastlegen gjør en henvisning, ved undersøkelse, eller ved behandling og opphold. Det vil si at pasienten som hovedregel kan velge behandlingssted når som helst gjennom hele pasientforløpet. Pasienten kan ikke velge et høyere behandlingsnivå.

Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal har over flere år fått henvendelser fra en del pasienter fra Møre og Romsdal som har opplevd å ikke få innvilget retten til fritt behandlingsvalg – dette gjelder spesielt ved St. Olavs Hospital HF. Vi har eksempler på pasienter som opplever at St. Olavs Hospital ikke tar imot pasienten med begrunnelse at de vil få den oppfølgingen de trenger ved sitt lokalsykehus. En annen begrunnelse som også er brukt er at de må prioritere pasientene i eget fylke.

Pasienter forteller at de føler seg motarbeidet og må "kjempe" for å få innfridd retten til fritt behandlingsvalg. Vi ønsker derfor å påpeke at St. Olavs hospital også er et lokalsykehus for hele befolkningen i region Midt Norge, i tillegg til å være et spesialisert universitetssykehus. Vi har gjentatte ganger kontaktet St. Olavs Hospital HF der vi har klaget saker inn til både sykehuset og Fylkesmannen uten at vi kan se at det har blitt noen endring.

Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal antar at denne praksisen kan skyldes manglende kunnskap hos helsepersonell om retten til fritt behandlingsvalg. Vi vil derfor minne ledelsen om deres ansvar til å sørge for at ansatte gis opplæring i lovverket om Fritt behandlingsvalg og sørger for at dette gjennomføres etter lovgivers intensjon. Selv om det snakkes om "pasientlekkasjer" mellom helseforetakene og at dette medfører tapte inntekter for helseforetak som taper pasienter til andre helseforetak, så skal lovfestede rettigheter komme foran økonomiske hensyn.

"Ola" er en av mange, og var under oppfølging for kreft og ønsket å benytte seg av Fritt behandlingsvalg og få videre oppfølging ved St. Olavs hospital. Han ba sykehuset i Møre og Romsdal om å overføre han dit.
Ola fikk opplyst at St. Olavs Hospital hadde returnert henvisningen til sykehuset i Møre og Romsdal med begrunnelse at "St. Olavs hospital har full tillit til …. sykehus".
Pasient- og brukerombudet klaget saken inn til direktør og Ola fikk da innvilget sin rett til Fritt behandlingsvalg.



Foto: Torill Avnsnes Aspholm

5.5 Psykisk helsehjelp – tilstrekkelig fagpersonell og samhandling?

I 2014 ble "Den gylne regel" innført i spesialisthelsetjenesten med ambisjoner om at psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skulle få høyere vekst enn somatikken. Dette var noe som ville medføre økte kostnader og tydelig prioritering innen psykisk helse og rusbehandling i helseforetakene. Det er grunn til bekymring når det på grunn av kraftige økonomiske nedskjæringer i Helse Møre og Romsdal HF planlegges kutt i tjenestene og nedlegging av døgnplasser. Vi frykter at dette kan medføre lengre ventetid på behandling, og stadig større press på helsepersonellet som jobber i denne delen av helsetjenesten.

Denne bekymringen forsterkes når vi vet at det er mangel på psykiatere, psykologer, samt mangel på tilstrekkelig senge- og døgntilbud i spesialisthelsetjenesten innenfor psykisk helsevern. Situasjonen med lav bemanning er også svært krevende for helsepersonellet som skal sikre et forsvarlig tjenestetilbud.

Vi har eksempler på at svært syke pasienter har opplevd å få for lite hjelp og blitt utskrevet i forbindelse med høytider/ferieavvikling og hvor det har endt med tragisk utfall. En del av disse pasientene ønsker ikke å bli utskrevet og ber om fortsatt døgnbehandling i institusjon. I tillegg får vi tilbakemeldinger fra slitne pårørende som opplever det belastende over tid at deres nærmeste ikke får tilstrekkelig hjelp.

Ikke sjelden blir pasienter utskrevet med beskjed om å oppsøke ambulant akutt team dersom de trenger videre helsehjelp, men mange av dem er så syke at de ikke har mulighet til å oppsøke denne hjelpen på egen hånd. I tillegg er ofte dette kommunale hjelpetilbudet ikke tilgjengelig i helgene.

En del erfarer at de kommunale tjenenester til denne pasientgruppa ikke er godt nok utbygd og det kan være uklarheter i koordineringsansvaret. For å lykkes med å ivareta disse pasientene, bør først og fremst pasientens behov være førende og fokuset må være at pasienten (eller pårørende der pasienten ikke er i stand til dette selv) får medvirke i utformingen av helsehjelpen.

Pasient- og brukerombudet er bekymret for at denne gruppen pasienter ikke får tilstrekkelig hjelp med det tilbudet de i dag har i helseforetaket og i kommunene. I mange tilfeller kreves et omfattende samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene for å gi god og sømløs behandling og oppfølging av disse pasientene. Dette forutsetter god kommunikasjon og gode rutiner mellom spesialisthelsetjenesten, kommunen, pasient og nærmeste pårørende.

"Karl" har gått med selvmordstanker i lang tid og fikk frivillig opphold på akutt avdeling. Da det nærmet seg påske ble han utskrevet med beskjed om at det er "familietid". "Karl" ønsket ikke selv å bli utskrevet og både han og familien ba om at han fikk bli. Tjenesten skrev han allikevel ut med beskjed om at de skulle varsle ambulant team slik at han fikk bistand fra dem. Familien mistenker at det er ferieavviklingen i påskehøytiden som avgjorde at "Karl" ikke fikk være der. Ambulant team ble ikke varslet. 2 måneder etter utskriving tok Karl sitt eget liv.

Ombudet har bistått etterlatte med klage til Fylkesmannen som opprettet tilsynssak. Saken er fortsatt under behandling hos Fylkesmannen.

5.6 Brukere med sammensatte og omfattende hjelpebehov

Utviklingen går i retning av at vi kommer til å øke levealderen og at eldre vil utgjøre en stadig større andel av befolkningen. Dette vil medføre at antallet med behov for sammensatte tjenester øke, og antallet som lever lenger med kroniske lidelser vil øke. Personer med sammensatte behov og kroniske tilstander finnes i alle aldersgrupper, og de kan ha et bredt spekter av utfordringer. Utfordringene vil blant annet kreve tverrfaglig oppfølging fra kommunene over tid, der flere sektorer er involvert. Dette innebærer økt krav til kapasitet og riktig kompetanse. Kompetansen omhandler både mer avansert klinisk kompetanse, krav til bruk av teknologiske løsninger og samhandlingskompetanse.

Ombudet er i daglig kontakt med pasienter, brukere og pårørende som har viktige erfaringer om hvordan helsetjenesten fungerer og oppleves. Det er ikke uvanlig at de som kontakter oss har opplevd en del utfordringer over tid. Dette kan handle om manglende samhandling, forutsigbarhet, og manglende medvirkning til eget tjenestetilbud. Enkelte opplever at de tjenestene de er tildelt ikke er tilstrekkelige for det behovet de har. En del av henvendelsene handler også om manglende støtte og bistand til pårørende. Dette kan omhandle mangel på avlastning, mangel på informasjon og medvirkning der det ville ha vært naturlig.

Vi bistår med råd og veiledning til de som henvender seg, og vi gir ulik form for bistand i klagesaker. Enkelte saker har en slik kompleksitet og alvorlighetsgrad at vi velger å være med pasient / bruker i direkte møte med helsetjenesten. Ombudenes tilstedeværelse lokalt gir den nødvendige nærhet og kjennskap til pasienter, brukere og tjenestesteder, og er avgjørende for at ombudene kan arbeide på denne måten. Vi reiser rundt der folk bor og der tjenestene gis.



Foto: Reidun Helgheim Swan

Individuell plan og koordinator

Vi blir kontaktet av mange pasienter som ikke har individuell plan (IP), og som heller ikke vet at de har rett til å få IP. Vi hører om mangel på oppfølging og bruk av etablert IP spesielt i helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Dette er et gjentagende problem i de litt større og komplekse sakene som gjerne har vart over år, og hvor de pårørende er svært slitne. Pasienter og brukere med sammensatte og omfattende hjelpebehov har ofte behov for høyere kompetanse og flere ressurser enn det kommunene tilbyr. Vi har flere henvendelser fra fortvilte pårørende med bekymring om at familiemedlemmer ikke får den hjelpen de trenger. De forteller at kampen med det offentlige er den tyngste. I noen av disse sakene mangler det også oppnevning av koordinator.

Å yte forsvarlige tjenester til brukere med sammensatte utfordringer kan også være krevende for de som yter helse- og omsorgstjenestene. Det fortelles om manglende kontinuitet og forutsigbarhet for brukere med store hjelpebehov. Ferieavvikling og sykefravær resulterer i uker og måneder med marginal hjelp fordi det tar tid å rekruttere vikarer og nye ansatte.

Pasient- og brukerombudene mener at tjenesteyterne må ha større fleksibilitet og velvilje til å samarbeide om og med pasienter og brukere på tvers av nivåer i tjenestetilbudene, slik at pasient og brukernes behov blir det sentrale og ikke organiseringen.

Ombudet bistod pårørende i et ansvarsgruppemøte i kommunen. Brukeren var en ung mann med store psykiske og fysiske utfordringer. Pårørende opplevde at vår tilstedeværelse ga en god trygghet for dem i møtet. Hun opplevde i større grad enn tidligere at helsetjenesten hadde et tverrfaglig fokus. Hun fikk medvirke i valg av koordinator fra kommunen. De fikk etablert individuell plan, noe de hadde savnet over flere år.
Det ble skrevet ned ulike mål for brukeren fremover, men konkrete tiltak og hvem som hadde ansvar. I planen ble det også nedskrevet næreste pårørendes rolle, og hvilken rolle verge skulle ha. Det ble i tiden etter færre misforståelser mellom pårørende og kommunen, og en bedre forutsigbarhet for alle involverte.

Brukerstyrt personlig assistanse

Ordningen med Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har uønskede variasjoner mellom kommuner når det gjelder tildeling av tjeneste, både i omfang og hvordan BPA sees i sammenheng med andre tjenester. Ombudene er kjent med tilfeller der brukere har valgt å flytte til kommuner som har bedre tilbud. Regjeringen har varslet en utredning av BPA-ordningen i 2019. Vi forutsetter at utredningen må ha som mål å oppfylle formålet med ordningen, gi personer med stort hjelpebehov likeverd og frihet samt at bosted ikke skal være avgjørende for tilbudet til den enkelte.
I Tilsynsmeldingen fra Statens Helsetilsyn for 2017, går det fram at 207 saker om BPA var til vurdering hos fylkesmennene det året. I 83 av disse sakene fikk klager helt eller delvis medhold. Dette mener ombudene viser at kommunen har mye å gå på når det gjelder å fatte riktige og gode vedtak, og at brukerne må benytte klageretten sin når de ikke er fornøyd med vedtak.

Det er grunn til å spørre om rettighetsfestingen av BPA gir reelle rettigheter til brukeren så lenge kommunene er gitt det vi må kunne kalle vide rammer i sine behovsvurderinger og tilbud. Slik tjenesten tilbys i mange kommuner i dag, er det grunn til å spørre om hensyn til kommunens økonomi går foran den enkelte brukers rett til et fritt og likestilt liv.

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 8. Pasient- og brukerombud

§ 8-1. *Formål*

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene.

§ 8-2. *Arbeidsområde og ansvar for ordningen*

Staten skal sørge for at det er et pasient- og brukerombud i hvert fylke. Pasient- og brukerombudets arbeidsområde omfatter statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Ombudet skal utføre sin virksomhet selvstendig og uavhengig.

§ 8-3. *Rett til å henvende seg til pasient- og brukerombudet*

Pasient- og brukerombudet kan ta saker som gjelder forhold i den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, opp til behandling enten på grunnlag av en muntlig eller skriftlig henvendelse eller av eget tiltak.

Enhver kan henvende seg til pasient- og brukerombudet og be om at en sak tas opp til behandling. Den som henvender seg til pasient- og brukerombudet, har rett til å være anonym.

§ 8-4. *Behandling av henvendelser*

Pasient- og brukerombudet avgjør selv om en henvendelse gir tilstrekkelig grunn til å ta en sak opp til behandling. Dersom pasient- og brukerombudet ikke tar saken opp til behandling, skal den som har henvendt seg gis underretning og en kort begrunnelse for dette.

§ 8-5. *Pasient- og brukerombudets rett til å få opplysninger*

Offentlige myndigheter og andre organer som utfører tjenester for forvaltningen, skal gi ombudet de opplysninger som trengs for å utføre ombudets oppgaver. Reglene i tvisteloven kapittel 22 får tilsvarende anvendelse for ombudets rett til å kreve opplysninger.

§ 8-6. *Pasient- og brukerombudets adgang til helse- og omsorgstjenestens lokaler*

Pasient- og brukerombudet skal ha fri adgang til alle lokaler hvor det ytes statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester.

§ 8-7. *Pasient- og brukerombudets oppgaver*

Pasient- og brukerombudet skal i rimelig utstrekning gi den som ber om det informasjon, råd og veiledning om forhold som hører under ombudets arbeidsområde.

Pasient- og brukerombudet skal gi den som har henvendt seg til ombudet, underretning om resultatet av sin behandling av en sak og en kort begrunnelse for resultatet.

Pasient- og brukerombudet har rett til å uttale sin mening om forhold som hører under ombudets arbeidsområde, og til å foreslå konkrete tiltak til forbedringer. Pasient- og brukerombudet bestemmer selv hvem uttalelsene skal rettes til. Uttalelsene er ikke bindende.

Pasient- og brukerombudet skal underrette tilsynsmyndighetene om tilstander som det er påkrevet at disse følger opp.

Pasient- og brukerombudet skal sørge for å gjøre ordningen kjent.

§ 8-8. *Forskrifter*

Departementet kan gi forskrifter til gjennomføring og utfylling av bestemmelsene om pasient- og brukerombud.

Pasient- og brukerombudet
i Møre og Romsdal

Postadresse: **Postboks 212 Skøyen**
0213 Oslo

Besøksadresse: **Astrups gate 9**
6509 Kristiansund

Telefon: **715 70 900**

E-post: **mr@pobo.no**

Hjemmeside: **pasientogbrukerombudet.no**

Følg oss gjerne på Facebook

SAMARBEIDSAVTALE OM ACT-TEAM MELLOM DPS OG 7 KOMMUNER

1. Innledning/Lovgrunnlag

En av de største utfordringene innen helsetjenesten er å sikre pasienter/brukere mulighet for kontinuitet, helhet og medvirkning i tilbudet. Særlig gjelder dette pasienter/brukere med alvorlig psykiske lidelser og rusmisbruk. Dette krever samarbeid med pasienten/brukeren og samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene.

På dette grunnlag har kommunene og DPS inngått et samarbeid om drift av et ambulant team som skal
jobbe etter ACT (Assertive Community Treatment)-modell.
Avtalen bygger på en muntlig samarbeidsavtale (av 26.8.16). Denne samarbeidsavtalen presiserer vilkår mellom kommunane og DPS Volda ambulant seksjon, om samarbeid og drift av ACT team. I den videre drift av teamet vil det i tråd med innspill og ønske fra partene i samarbeidsavtalen, ses på en presisering av inntakskriterier, - dette vil bli nærmere omtalt i prosjektmandatet.

Lovgrunnlaget for avtalen er *Spesialisthelseloven, Helse- og omsorgstjenesteloven, Lov om psykisk helsevern, Pasientrettighetsloven, Sosialtjenesteloven og Helsepersonell loven.*

2. Verdigrunnlag, formål og ramme for samarbeidsavtalen

Samhandling mellom sykehuset og kommunene bygger på et helhetlig syn på tjenester til den enkelte pasient/bruker og til befolkningen. Samarbeidet skal bevisstgjøre partene gjennom likeverdighet og gjensidighet, fokus på forbedring og dialog, god ressursutnyttelse og et formelt, overordnet, systematisk og konkret samarbeid til praktisk nytte for pasientene/brukerne.
Samarbeidsavtalen vektlegger prinsippet om at tjenestene som ytes av teamet skal skje gjennom oppsøkende virksomhet nær brukeren og prinsipper, kriterier og verdigrunnlag som ligger i modellen https://www.napha.no/content/13543/Ny-ACT--og-FACT-handbok . For at en modell skal gi ønsket resultat, må en være grundig og tro mot modellen. Det krever mye innsats både fra fagpersoner og ledelse med tanke på opplæring og daglig arbeid. Fidelity-skalaen vil være til god hjelp her.
Samarbeidsavtalen skal regulere ressursinnsatsen fra partene, organiseringen og det formelle samarbeidet mellom DPS Volda ambulant seksjon, og aktuelle kommunale tjenester og den enkelte kommune.

3. Avtalens parter

Med avtalens parter forstås DPS Volda ambulant seksjon, Helse Møre og Romsdal HF og kommunene i Sjustjerna.

4. Virkeområde

Organisering

ACT-teamet er administrativt tilknyttet Volda DPS Ambulant seksjon og underlagt spesialisthelsetjenestens lovverk/lovgrunnlag.
Det opprettes en styringsgruppe sammensatt av to representanter fra Sjustjerna, to representanter fra Volda DPS Ambulant seksjon og en bruker-/pårørenderepresentant. Styringsgruppen er et besluttende organ innenfor vedtatt budsjettrammer og målsettingen til prosjektet. Dette gjelder både driften av teamet, og evaluering av faglige og økonomiske resultat.
Unntatt er beslutninger som reguleres av lovgrunnlag for ytelse av tjenester i teamet og drift- og arbeidsgiveransvar knyttet til at ACT-teamet som er administrativt organisert i Volda DPS Ambulant seksjon.
Volda DPS Ambulant seksjon har ansvaret for å kalle inn til møter i styringsgruppen.

Økonomi

Kommunal medfinansiering blir satt til 40 000 kr pr pasient i 2019. Sats for årene fremover skal det forhandles om i november, mellom Helse Møre og Romsdal DPS Volda ambulantseksjon og Sjustjerna. Den kommunale betalingen er beregnet på at kommunene gradvis benytter seg mer og mer av ACT, proporsjonalt med at fylkesmannen gir mindre og mindre i støtte. Teamet er satt opp til å kunne håndtere 35 pasienter.

Det er ikke mulighet for å justere prisene på mer enn 10 000 kr pr. år.

Innbetaling for ACT tjenester blir fakturert kommunene, når pasienten har hatt ACT tjenester i et år. Summen blir avregnet ut i fra hvor lenge pasienten har mottatt ACT tjenester. Om avtalen blir avslutta før nytt år med ACT tjenester skal det kun faktureres for faktiske tjeneste tid.

Ambulantseksjon DPS Volda får ansvar for å søke om eksterne tilskuddsmidler til ACT tiltaket på vegne av alle som denne avtalen berører.

Myndighet og ansvar

Styringsgruppen har myndighet og ansvar i forhold til ACT teamets overordnede målsettinger og forhold til godkjent budsjett.
Helse Møre og Romsdal HF har personalansvaret for de ansatte, og har administrativt driftsansvar i forhold til økonomi og godkjent budsjett.

Inventar og utstyr

Innkjøpt inventar og utstyr tilhører HMR ettersom HMR er den som har investert i dette

Personalmessige forhold/rettigheter
Helse Møre og Romsdal HF har arbeidsgiveransvar for personalet i ACT-teamet.

5. Samarbeidsformer

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt hvor pasienten bor i kommunen og omfattes av lovverk/rettigheter både i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Dette krever samarbeid både formelt med hensyn til eventuell delegering av fullmakter og i det daglig løpende samarbeid. Avtalens parter forpliktes til å legge til rette for og medvirke til at dette samarbeidet utvikles og finn si form ut fra at beslutninger skal tas nærmest mulig bruker. Som hovedregel skal teamet oppsøke kvar brukar to gangar kvar veke.

Kommunen sitt rom for avgrensing av ansvar, ligg i kor mange enkeltvedtak om ACT-tenester kommunen til ei kvar tid gjer. HMR kan ikkje sende rekning utan at ein kommune har fatta eit kommunalt vedtak med tildeling av ACT-tenester til ein brukar. Slikt vedtak må ha ei oppseiingstid på 1 år av omsyn til brukarane sin sjukdom og relasjon. Om ACT teamet ikkje skulle komme i posisjon til å gi ACT tenester til pasienten, eller om pasienten flyttar frå bustadkommunen, eller om det er andre årsaker som gjør at pasienten ikkje kan mot ta ACT tenester, vil ACT teamet avslutte pasienten i dialog med kommunen som har fatta vedtaket.

HMR sitt rom for avgrensing ligg i at det er teamet som avgjer kven som får tilbod om behandling frå ACT-teamet. Ein kommune kan ikkje på eiga hand pålegge eit ACT-team å ta inn ein brukar, partane må vere samde før avgjerd.

6. Gjensidig informasjonsplikt

Avtalens parter har gjensidig informasjonsplikt i forhold som angår ACT teamet.

7. Hvordan håndtere uenighet

Partene skal løse alle konflikter om inngåelse og fortolkning av denne avtalen gjennom forhandlinger mellom partene lokalt. Skulle ikke dette føre fram vil partene løse tvisten i samsvar med samarbeidsavtalen mellom Volda DPS Ambulantseksjon og kommunene.

8. Varighet, revisjon og oppsigelse av avtalen

Avtalen gjelder fra og med 01.01.19 og t.o.m. - med mulighet for oppsigelse etter følgende regler: 12 måneders oppsigelsesfrist, varslet pr. 31.12.
Evaluering av avtalen gjennomføres hvert år i november.

Kommunenes deltakelse forutsetter at minimum fem kommuner deltar.

Seksjonsleder,
Ambulant seksjon avd. DPS

Kommunalsjef, Hareid kommune

Kommunalsjef, Ulstein kommune

kommunalsjef, Sande kommune

Kommunalsjef Volda kommune

Kommunalsjef, Herøy kommune

Kommunalsjef, Vanylven kommune

Kommunalsjef, Ørsta kommune

Fra: Arkiv Herøy[arkiv@heroy.kommune.no]
Sendt: 02.05.2019 09:38:49
Til: Lisbeth Moltu Espeseth
Tittel: Signert samarbeidsavtale om ACT

Fra: Renathe Rossi-Kaldhol <renathe.rossi-kaldhol@heroy.kommune.no>
Sendt: 2. mai 2019 09:18
Til: Arkiv Herøy <arkiv@heroy.kommune.no>
Kopi: Svanhild Rise <svanhild.rise@heroy.kommune.no>; Olaus-Jon Kopperstad <olaus-jon.kopperstad@heroy.kommune.no>; Gro-Anette Frøystad Voldsund <gro-anette.froystad.voldsund@heroy.kommune.no>; Inger Marie Tofthagen <inger.marie.tofthagen@heroy.kommune.no>; Rose-Marie Kvalsund <rose-marie.kvalsund@heroy.kommune.no>; Siv Jensen <siv.jensen@heroy.kommune.no>
Emne: Signert samarbeidsavtale om ACT

Kan politisk sek. legge denne avtalen som RS-sak til HO-komiteen no fyrstkomande?

Helsing

Renathe Rossi-Kaldhol
kommunalsjef

Helse og omsorg

Tlf. 70081300 Mob. 94881303

www.heroy.kommune.no

HERØY KOMMUNE

Utviklingsavdelinga

SAKSPROTOKOLL

Sakshandsamar:	TR	Arkivsaknr:	2017/1291
		Arkiv:	L12

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
202/18	Formannskapet	13.11.2018

UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN. LEITE FRITIDSOMRÅDE.

Tilråding:

Herøy formannskap vedtek å legge privat planforslag for Leite Fritidsområde ut til offentleg ettersyn i minst 6 veker samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Før planen vert lagt ut til høyring/offentleg ettersyn skal følgjande justeringar/ tilføyingar gjerast:

1. Utnyttingsgrad for fritidsområda BFR 1-4 skal spesifiserast i føresegna med maks BYA %. I føresegna § 5a skal setninga «Utnyttingsgrad skal fastsetjast i byggesak.» strykast. Parkeringsdekning skal pr. definisjon reknast inn i grad av utnytting. § 5a siste setning endrast tilsvarande.

2. Avkøyrsler skal visast på plankartet .

3. Parkeringsplassar for småbåthamnplassane skal visast på plankartet, jfr. pkt 7.5 i planomtalen og § 8 pkt. 3 i føresegna.

Særutskrift:
B. Tarberg AS

Møtebehandling:
Kommunalsjef samfunnsutvikling Jarl Martin Møller og planleggar Tanja Rafteseth orienterte.

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Vedtak i Formannskapet - 13.11.2018
Herøy formannskap vedtek å legge privat planforslag for Leite Fritidsområde ut til offentleg ettersyn i minst 6 veker samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Før planen vert lagt ut til høyring/offentleg ettersyn skal følgjande justeringar/ tilføyingar gjerast:

1. Utnyttingsgrad for fritidsområda BFR 1-4 skal spesifiserast i føresegna med maks BYA %. I føresegna § 5a skal setninga «Utnyttingsgrad skal fastsetjast i byggesak.» strykast. Parkeringsdekning skal pr. definisjon reknast inn i grad av utnytting. § 5a siste setning endrast tilsvarande.

2. Avkøyrsler skal visast på plankartet .

3. Parkeringsplassar for småbåthamnplassane skal visast på plankartet, jfr. pkt 7.5 i planomtalen og § 8 pkt. 3 i føresegna.

Vedlegg:

1 201721_V1_Plankart_200718
2 201721_V2_Føresegner_PDF
3 201721_V3_Planomtale_PDF
4 201721_Vedlegg_ Behandling av innspel_PDF
5 3. NVE 04.04
6 4. Statens Vegvesen 12.04
7 7. Fylkesmannen 18.04
8 8. Møre og Romsdal fylkeskommune 10.04
9 6. Randi og Helge Voldsund 12.04
10 6. Randi og Helge Voldsund vedlegg 1
11 6. Randi og Helge Voldsund vedlegg 2
12 1. Mørenett 03.04.18
13 2. Herøy Vasslag 03.04.18
14 5. Søre Sunnmøre reinhaldsverk 16.04
15 201721_Vedlegg_ Illustrasjonsplan
16 201721_Vedlegg_ ROS_analyse_PDF
17 201721_Vedlegg_Støyrapport
18 201721_Vedlegg Vurdering naturmangfald_PDF

Samandrag av saka:

I F-sak 56/18 den 13.03.2018 vart det gitt oppstartsløyve for utarbeiding av privat reguleringsplan for Leite Fritidsområde på Leinane. Det ligg no føre eit planforslag til offentleg ettersyn. Med bakgrunn i innkomne merknader til varsel om oppstart er planområdet innskrenka i vest og omfattar i tillegg ikkje lenger deler av reguleringsplan for FV. 18, parsell Leine-Remøyholmen.

Planframlegget omfattar to område for konsentrert fritidsbebyggelse på totalt 2,1 daa og to område for frittliggande fritidsbebyggelse på til saman 1,6 daa. Planen legg vidare til rette for småbåthamn, molo, båtopptrekk, badeplass og friområde på land og i sjø.

Der er nokre tekniske detaljar og uklare formuleringar i planutkastet og føresegnene som er tilrådd justert før planforslaget vert sendt på høyring.

Rådmannen rår til at planforslaget vert lagt ut til høyring/offentleg ettersyn med krav om nokre endringar/justeringar før oversending.

Saksopplysningar:




Figur 1: Oversiktskart/ flyfoto som viser lokalisering av tiltaket.

Innkomne merknader til varsel om oppstart.
Det vart varsla oppstart av privat planarbeid for området i mars i år. Det har kome inn 8 innspel til oppstartvarselet, derav to varsel om mogeleg motsegn, frå Statens vegvesen (vedlegg 6) og frå Fylkesmannen (vedlegg 7). Statens vegvesen si eventuelle motsegn er aktuell dersom denne planen får direkte verknader på reguleringsplan for FV 18, parsell Leine – Remøyholmen. Fylkesmannen vurderer motsegn dersom planen legg opp til utfylling i sjø, og muligens til molo og småbåthamn som ikkje er i samsvar med overordna plan for området.

Konsulent for tiltakshavar har summert opp merknadane og gitt deira tilsvar i eit eige notat (vedlegg 4).

I oppsummeringa frå konsulenten går det fram at dei vel å justere planområdet i vest for å unngå å gå inn på naboeigedomen (krav frå nabo, vedlegg 9, 10 og 11). I tillegg legg dei grensa for planområdet i flukt med plangrensa for FV 18 for å imøtekome Statens vegvesen sitt krav for å unngå ei mogeleg motsegn. Justeringane i planen imøtekjem også



Figur 2: Tidlegare avgrensing av planområdet.



Figur 3: Planforslag med ny avgrensing mot vest og nordaust.

For å imøtekome innspela og unngå motsegn er det gjort nokre grep: Planområdet inkluderer no ikkje deler av reguleringsplan for FV. 18. Byggjeområde er trekt noko austover og litt vekk frå sjøkanten. Figur 2 viser opprinneleg planområde, Figur 3 viser justert planområde som no vert lagt ut til offentleg ettersyn.

Konflikt med reguleringsplan for FV 18?
I varsel til oppstart uttalte Statens vegvesen at dei vil vurdere å fremje motsegn til eit planframlegg som inneber endringar i reguleringsplanen FV. 18 parsell Leine-Remøyholmen. Tiltakshavar har no lagt si plangrense i grensa for FV. 18, noko som inneber at det ikkje blir endringar i reguleringsplan for FV. 18. Illustrasjonsplanen i planomtalen viser imidlertid høgder også på tilkomstvegen i reguleringsplan for FV. 18. Den signaliserer at avkøyrsla frå ny fylkesveg vert liggande på ca kote 8,3 m.o.h. Høgder og fall for øvrig kjem fram av illustrasjonen. Statens vegvesen må i høyringa bekrefte at desse høgdene ikkje kjem i konflikt med regulerte høgder i reguleringsplan for FV 18.



Figur 4. Illustrasjonsplan

Illustrasjonsplanen (sjå heile på vedlegg 15) viser korleis fritidsbustadane er tenkt plassert, parkering og plassering av småbåthamn. Her visast også høgdekoter på tilkomstvegen, både innanfor eige planområde og i reguleringsplan for FV. 18.



Kartet viser eksisterande reguleringsplan for FV18 og planforslag som ligg føre.

Vurdering og konklusjon:
Planframlegget viser ei rimeleg tett utbygging, noko som har vore eit diskusjonstema sidan oppstartsmøtet. Tiltakshavar har vore klare på at utnytting av området er viktig for prosjektet og at dei ynskjer å fremje tiltaket slik det ligg føre. I føresegnene til planen og i planomtalen er det vist til at utnyttingsgraden skal fastsetjast i samband med byggjesaka. Rådmannen meiner utnyttingsgraden må fastsetjast i samband med planarbeidet og rår til at utnyttingsgraden vert utrekna og spesifisert i føresegnene som maks % BYA, i samsvar med ordinær praksis.

Plankartet viser ikkje tilkomst til fritidsbustadane på BFR 3 og 4, sjølv om illustrasjonsplanen viser bilar ved kvart bygg. Køyremønster må visast med avkøyrselspiler anten på reguleringskartet eller på illustrasjonsplanen.

På plankartet er det teikna inn 36 småbåthamnplassar. Det er regulert for 25 fritidsbustader. I planomtalen står det under pkt. 7.5: «For småbåthamna er det sett av 0,5 parkeringsplass pr. båtplass». I føresegna § 8 pkt. 3 parkeringsdekning står det: «Det skal etablerast 1 parkeringsplass pr. fritidsbustad og 0,5 parkeringsplass pr. båtplass dersom ikkje båtplassane tilhøyrer fritidsbustadane». Det må setjast av parkeringsplass på plankartet i samsvar med desse utsegnene.

Rådmannen rår til at dei nemnde punkta vert justerte før utlegging til offentleg ettersyn og at planen deretter vert lagt ut til høyring/offentleg ettersyn i minst 6 veker

i samsvar med plan- og bygningslova.

Fosnavåg, 02.11.2018

Olaus-Jon Kopperstad	Jarl Martin Møller
Rådmann	Avd.leiar

Sakshandsamar: Tanja Rafteseth



69177700
69176500
69175500
69174500
327900
327950
328000
328050
328100
328150

Tegnforklaring

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1)
- Fritidsbebyggelse - frittliggende
- Fritidsbebyggelse - konsentrert

Samferdselsanlegg og teknisk infrastrukur (PBL § 12-5, nr. 2)
- Veg
- Annen veggrunn - tekniske anlegg

Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3)
- Grønnstruktur

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (PBL § 12-5. nr. 6)
- Småbåthavn
- Friluftsområde i sjø og vassdrag
- Badeområde

Linjesymbol
- Plangrense
- Regulert tomtegrense
- Byggegrense
- Regulert senterlinje
- Måle-/avstandslinje
- Formålsgrense

Ekvidistanse: 1 M
Nasjonal arealplanID: 2017-12
Koordinatsystem: EUREF89 SONE 32
HØYDEGRUNNLAG NN 1954
DATO FOR BASISKART: 28.07.2017
KILDE FOR BASISKART: Geovekst
KARTMÅLESTOKK: 1:500 A1

0 5m 10m 15m 20m

Detaljreguleringsplan Leite fritidsområde

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN	SAKSNR	DATO	SIGN
Kunngjøring oppstart		23.03.18	AZT
1. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker	Fmsk 56/18	23.03.18	13.03.18
Offentlig ettersyn fra til			
2. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker			
Kommunestyrets vedtak:			

PLANEN UTARBEIDET AV: **B. TARBERG AS**

Forslagsstillar: Jørn Sundnes m.fl og Paul Sundnes m.fl

SAKSNR	TEGNNR.	SAKSBEH.
2017/21	001	AZT

REGULERINGSPLAN FOR "LEITE FRITIDSOMRÅDE"

Nasjonal arealplan-ID: Kartnr. i kartarkivskap nr. 1	Eigengodkjenningsdato	Eigengodkjend av:
1515-201712	XX.XX.2017	Herøy kommunestyre

Områdeomtale/plangrense:
I nord: Grensar til reguleringsgrense
I sør: Grensar til sjø
I aust: Grensar til eigedomsgrense gnr. 26 bnr. 221 og 2.
I vest: Grensar til sjø og eigedomsgrense gnr. 13. bnr. 5.

§§ 1-3 GENERELT

§ 1 - GYLDIGHEITSOMRÅDE

Reguleringsføresegnene gjeld for området som på plankartet er vist med reguleringsgrenser. Innanfor grensene skal areala nyttast - og bygningane plasserast - slik som planen (plankartet og føresegnene) fastset.

§ 2 - ANDRE BESTEMMINGAR

Føresegnene kjem i tillegg til ei kvar tid gjeldande sentrale og kommunale lover og føresegner.

§ 3 - PRIVATRETTSLEGE AVTALAR

Etter at reguleringsplanen med tilhøyrande føresegner er gjort gjeldande, kan det ikkje gjerast privatrettslege avtalar som er i strid med planen.

§ 4 - REGULERINGSFØREMÅL

Arealet innanfor reguleringsgrensene skal nyttast i samsvar med PBL til følgjande føremål slik:

Bygningar og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1)
- Fritidsbustader – konsentrert (BFR1-2)
- Fritidsbustader – frittliggjande (BFR3-4)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2)
- Køyreveg (f_SKV1)
- Annan veggrunn – Molo (f_AVG1-2)
- Annan veggrunn - Båtopptrekk (f_AVG3)

Grøntstruktur (PBL § 12-5, nr. 3)
- Friområde (f_GB1-3)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhøyrande strandsone (PBL. § 12-5, nr. 6)
- Småbåthamn (f_VHS)
- Friluftsområde i sjø (f_VFR)
- Badeområde (f_VB)

§ 5 - FELLESFØRESEGNER

a. Bygg på areala BRR1-4 skal plasserast innanfor regulert byggegrense(r). Der byggjegrense ikkje er vist i plankartet er denne samanfallande med formålsgrense. Utnyttingsgrad skal fastsetjast i byggesak. Takutstikk kan kome utanfor byggegrensene. Parkeringsdekning skal ikkje reknast inn i grad av utnytting pr formålsområde.

b. Alle inngrep skal planleggjast og utførast på ein slik måte at verknadene vert så små som mogleg. Bygg skal tilpassast terrenget på tomta og nødvendige inngrep i terreng og vegetasjon skal utførast så skånsamt som mogleg.

c. Innanfor byggeområda kan det oppførast trafokioskar eller andre tekniske innretningar der dette er nødvendig. Frittliggjande bygg til slike føremål skal ha dimensjon, form og farge som er tilpassa busetnaden elles i området.

d. Dersom det under arbeid kjem fram funn eller strukturar som kan vere automatisk freda kulturminne, må arbeidet straks stoggast og arkeolog ved Møre og Romsdal fylkeskommune kontaktast. Ved slike funn i sjøområda skal det meldast frå til Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum.

e. Skjering og fyllingsutslag frå vegbygging kan leggast på tilstøytande tomteareal.

AREALBRUK:
§ 6 – BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL. § 12-5, nr. 1)
Generelt:
Kommunen skal ved handsaming av byggjemelding sjå til at bygningane får ei god form. Bygningen si form skal samsvare med bygningen sin funksjon og gje uttrykk for tida sin arkitektur med eit godt materialval. Bygningar i same gruppe skal gjevast ei harmonisk utforming. Det skal ikkje nyttast reflekterande materialar på bygningar eller anlegg. Unnateke er glasfasade. Utvendige fargar skal godkjennast av kommunen. For bygningar gjeld krav om at bygningsdel under kote 2,79 NN54 skal ha berande bygningsdel i betong ev. anna materiale som toler sjøvatn og verknadene frå stormflo**.**

Ved byggesøknad for første bygg på eit delområde skal det leggast fram samla situasjonsplan for heile det aktuelle delområdet der byggplassering, fasadar, utforming av uteareal og parkering for alle bygga på delområdet vert illustrert.

Fritidsbustader – konsentrert (BFR 1-2)
I området BFR 1-2 kan det førast opp fritidsbustader i rekkje med inntil 4 einingar pr rekkje. Bygningane skal plasserast innanfor formålsområdet og byggjegrensene som vist på plankartet. Det skal vere luft mellom rekkjene. Grunnflate pr bygning skal ikkje overstige 60 m2 BYA, der det vert tillate med fritidsbruk i 1. og 2. etasje. Mønehøgda skal avgrensast til maksimalt 6,5 m frå ferdig planert terreng. Nye bygningar kan ha altan i 2.etg orientert mot sjø.

Parkeringsplass pr bygg skal vere 1 biloppstillingsplass.

Nye fritidsbustader som skal ha varig opphald i 1.etg plasserast med ferdig gulv på kote + 2.7 NN54.

Nye fritidsbustader kan ha takopplett. Takvinkel, utforming, dimensjon og materialval skal fastsetjast ved detaljprosjektering. Det skal leggast vekt på å gje nye bygningar ei moderne og estetisk god utforming sett frå sjøsida. Fasade mot landsida skal vere i tradisjonell stil med trekledning og enkel utforming utan arker, kvister og andre takopplett, balkongar, altan, karnapp eller liknande fasadeelement. Dette gjeld også på lister og andre detaljar i fasade som t.d bruk av vindauge. Utforming av nye bygningar skal endeleg godkjennast ved byggesak. Bygningar i rekke skal ha mest mogleg lik utsjånad.

Fritidsbustader som har gulv som vert plassert under høgdeintervallet 1,5 – 2,7 over NGO kote 0, skal 1.etg for bygningen nyttast til naustformål utan varig opphald. Alle konstruksjonar under kote 2,7 skal dimensjonerast og utformast til å kunne tole påkjenningar ved stormflo. 1.etg kan underdelast i mindre einingar (lager) med inngang i begge gavlveggar.

Fritidsbustader – frittliggjande (BFR 3-4)
I området BFR 3-4 kan det førast opp fritidsbustader i rekkje med inntil 2 einingar pr rekkje. Bygningane skal plasserast innanfor formålsområdet og byggjegrensene som vist på

plankartet. Det skal vere luft mellom rekkjene. Grunnflate pr bygning skal ikkje overstige 60 m2 BYA, der det vert tillate med fritidsbruk i 1. og 2. etasje. Mønehøgda skal avgrensast til maksimalt 6,5 m frå ferdig planert terreng.
Nye bygningar kan ha altan i 2.etg orientert mot sjø.

Parkeringsplass pr bygg skal vere 1 biloppstillingsplass.

Nye fritidsbustader som skal ha varig opphald i 1.etg plasserast med ferdig gulv på kote + 2.7 NN54.

Nye fritidsbustader kan ha takopplett. Takvinkel, utforming, dimensjon og materialval skal fastsetjast ved detaljprosjektering. Det skal leggast vekt på å gje nye bygningar ei moderne og estetisk god utforming sett frå sjøsida. Fasade mot landsida skal vere i tradisjonell stil med trekledning og enkel utforming utan arker, kvister og andre takopplett, balkongar, altan, karnapp eller liknande fasadeelement. Dette gjeld også på lister og andre detaljar i fasade som t.d bruk av vindauge. Utforming av nye bygningar skal endeleg godkjennast ved byggesak. Bygningar i rekke skal ha mest mogleg lik utsjånad.

Fritidsbustader som har gulv som vert plassert under høgdeintervallet 1,5 – 2,7 over NGO kote 0, skal 1.etg for bygningen nyttast til naustformål utan varig opphald. Alle konstruksjonar under kote 2,7 skal dimensjonerast og utformast til å kunne tole påkjenningar ved stormflo. 1.etg kan underdelast i mindre einingar (lager) med inngang i begge gavlveggar.

§ 7 – UTEAREAL TILHØYRANDE BYGGJEAREAL

a. Uteareal skal opparbeidast og ferdigstillast samstundes med bygningane/anlegget elles i samsvar med utbyggingsplan godkjent av kommunen.

b. Innafor kvar tomt må utbyggjar syte for naudsynt drenering for overvatn og grunnvatn, og føre dette til avløp til bekk/vassdrag/sjø eller kommunalt leidningsnett etter godkjenning frå kommunen.

c. Kommunen skal ha rett til å nytte uteareal i samband med naudsynt vedlikehald av kommunaltekniske anlegg som kryssar eller ligg inntil byggeområda.

d. Terreng, gjerde og hekkar langs gater og i kryss skal ikkje vere høgre enn 0,7 m over vegnivået. Ved avkøyrsle gjeld krava ovanfor, men høgda skal ikkje vere over 0,5 m. Sjå elles føresegnene vedkomande frisiktlinjer.

§ 8 –SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL . § 12-5, nr.2)

1. Annan veggrunn – teknisk anlegg – MOLO 1 og 2 (AVG1-2)
I område for annan veggrunn AVG (teknisk anlegg) kan det byggast plastring/bølgjevern mot sjø ved tilstøytande vegareal . Her vert det tillate med etablering av veglys, leidningar, skap for el/tele og andre mindre tekniske konstruksjonar knytt til infrastruktur.

Molo i sjø skal vere felles for alle eigedomane innanfor planområdet. Molo skal opparbeidast med fastdekke og brystningsvern. Begge sidene av moloen skal plastrast med naturstein. Topp molo skal ikkje vere lågare enn kote + 2.2 over NN2000. Det er tillate å etablere tilflot for småbåtar og bryggjeanlegg på innsida av moloen

2.Annan veggrunn – teknisk anlegg – Båtopptrekk (AVG3)

Her kan etablerast løysing for båtopptrekk. Området skal etablerast med fast dekke og det vert tillate å etablere murer for å ta opp stigningsforholda mellom sjø og landdel. Areal for

opptaking av båt må ha sluk og naudsynt dreneringssystem som sikrar oppsamling av vatn frå avrenning.

3. Parkeringsdekning
Det skal etablerast 1 parkeringsplass per fritidsbustad og 0.5 parkeringsplass pr båtplass dersom ikkje båtplassane tilhøyrer fritidsbustadane.
Parkeringsareala skal opparbeidast samstundes med oppføring av nye bygningar.

3.Veg 1- 2 (F_SKV1)

f_SKV1
Er felles privat køyreveg til dei som har rettigheiter for vegen. Vegen skal opparbeidast i dimensjon som vist på plankartet.

§ 9 - GRØNTSTRUKTUR (PBL. § 12-5, nr. 3)

Friområde GB1-4
Området er friområde på land for ope for ålment ferdsel. Innanfor området kan det førast opp mindre konstruksjonar som grillplass, benkar, gapahuk som naturleg høyrer heime i eit tilrettelagt friområde. Det vert tillate med opparbeiding av stiar som tilkomstårer for ivaretaking av kravet til ålmenta sin ferdsel.

§ 10 - BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL. § 12-5, nr. 6)

Småbåthamn (SH):
I området kan det etablerast felles privat småbåthamn med tilhøyrande funksjonar (del av molo, båtopptrekk, landgong og flytebryggjer med tilhøyrande forankring). I tillegg kjem tilhøyrande båtferdsel i sjø. Plan som viser flytebryggeanlegg i sjø skal godkjennast av rett hamnemynde.

Innanfor f_VHS er det rett til ålmenn småbåtferdsle. Alle tiltak i sjø innanfor f_VHS så som utfylling, utlegging av flytebrygger, legging av leidningar i sjø m.m. må omsøkast og gjevast løyve etter Hamne- og farvasslova i tillegg til løyve etter plan- og bygningslova.

Friluftsområde i sjø (FS)
Området er friområde i sjø som er ope for ålment ferdsel.

Badeområde (VB)
Området er badeplass som er ope for ålment ferdsel.

§ 12 – KRAV OM REKKJEFØLGJE (PBL. § 12-7 NR. 10)

a. Før det kan leggast ut flytebrygger i sjø skal moloane vere opparbeidd

b. Før det kan gjevast bruksløyve til nye fritidsbustader skal vegar og teknisk infrastruktur vere ferdigstilt.

*Sist revidert 19.07.2018

Godkjent i Herøy kommunestyre XX.XX. 2018, K-sak XX/18.


Herøy kommune, …… 2018

_____
Ordførar

B.TARBERG AS

Graving – Sprenging – Transport – Planlegging – Byggsøk – Rådgiving

29.08.2018



Planområde

DETALJREGULERINGSPLAN – PBL § 12-3

«LEITE FRITIDSOMRÅDE GNR . 26 BNR. 10 M.FL»

PLAN-ID: 201712

PLANOMTALE

INNHALD

1. SAMANDRAG AV PLANFORSLAGET
2. NØKKELOPPLYSNINGAR
3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET
4. PLANPROSESS
5. PLANSTATUS OG RETNINGSLINJER
6. PLANOMRÅDET – DAGENS SITUASJON
7. PLANFORSLAGET
8. KONSEKVENSAR AV PLANFORSLAGET
9. MEDVERKNAD I PLANPROSESSEN
10. VEDLEGG

1. SAMANDRAG

På vegne av grunneigarar av gnr. 26 bnr. 10 Nina Sundnes Warholm, Jørn Roar Sundnes og Katrine Sundes Sundal og grunneigarar for bnr. 18 Paul Sundnes m. fl, vert det her utarbeidd eit privat planforslag for nytt fritidsområde på Leite (ytre Leine) i Herøy kommune. Leinane. Området er lokalisert på ytre del av Leinane, sør for fylkesveg 18 ved sjøen. Areala er her avsett til fritidsformål i kommuneplanens arealdel.
Denne reguleringsplanen vil difor vere ei detaljert oppfølging av arealbruken som er avsett i kommuneplanen. Området har regulert tilkomst i frå gjeldande reguleringsplan for ny fylkesveg gjennom bygda. Vårt planforslag vil bygge vidare på denne tilkomsten til fritidsområdet.

Formålet med planarbeidet er utarbeiding av detaljreguleringsplan for nye fritidsbustader, molo, småbåthamn, tilkomstveg, parkering, friområde m.m innanfor eit nærare avgrensa planområde på ca 13.4 dekar og som omfattar eigedomane gnr. 26 bnr. 10 og 18 m.fleire.

Planforslaget inneberer ei ynskja satsing på nye rorbuer, molo, småbåthamn, promenade, friområde i sjø, badeplass, friområde på land og køyreveg.

Planarbeidet er utført av B. Tarberg AS v/ Aleksander Zahl Tarberg.



2. NØKKELOPPLYSNINGAR

Tettstad, bygd eller by:	Leite (Leine Ytre)
Adresse:	6094 Leinøy Moltustranda
Eigedom (gnr / bnr):	Gnr.26 bnr.10 og 18 m.fl
Forslagstillar:	Jørn Sundnes m.fl og Paul Sundnes m.fl
Plankonsulent:	B. Tarberg AS v/Aleksander Z. Tarberg
Eksisterande planstatus:	Kommuneplanens arealdel
Planområde sitt areal (daa):	13.4 daa
Nytt reguleringsføremål:	Fritidsbustader, småbåthamn, molo, køyreveg, grønstruktur, friluftsområde i sjø, badeplass, promenade.
Grad av utnytting:	Blir bestemt ved byggesak
Tal på nye einingar:	Ca 25 nye rorbuer
Aktuelle problemstillingar:	Estetikk sjøfront, funksjonalitet, samspel mellom arealbruk i sjø og på land.
Kunngjering, dato:	25.03.2018
Krav om konsekvensutgreiing:	Nei
Medverknad	Synfaring og dialog med offentlege instansar

3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET

3.1 Planinitiativ

Bakgrunnen for planen er tiltakshavar sitt ynskje om å få føre opp fleire fritidseiningar i området i samsvar med formålet i kommuneplanens arealdel. Forslagsstillar har ved førre rullering av kommuneplanen fått sine eigedomar avsett til fritidsformål. Det er no ynskje om å utarbeide ein detaljplan for området med sikte på oppføring av nye rorbuer i området. I tilknyting til fritidsbustadane vil ein også legge til rette for ein arealbruk i sjø med ny småbåthamn og molo som ein meiner høyrer naturleg til utvikling av området. Forslagsstillar vil i tillegg ta vare på friområda i området og binde desse saman gjennom ei grøn sone ved sjøen og korridorar/stiar som kan gjer det mogleg for ålmenta å ferdast i området.

3.2 Føremål med planforslaget

Forslagsstillar ynskjer med dette planforslaget å legge til rette for nye rorbuer i 4 ulike delområde innanfor planområdet. Ny felles privat tilkomstveg vil gi desse desse områda køyrbar tilkomst. Parkering vil skje utanfor bygningane. Det er ønske om å etablere flytebryggeanlegg for småbåtar i sjø. For at desse skal kunne ligge i sjøen må det vere skjerming (molo). Det vert etablert felles privat båtopptrekk.

Ein er ikkje kjend med at det er registrert automatisk freda kulturminne innanfor planområdet. Det er heller ikkje registrert utvalde naturtypar, truga artar eller særskild sårbare økosystem i området. Planarbeidet vil omfatte vurderingar etter naturmangfaldslova i høve eksisterande kunnskap og Direktoratet for naturforvaltning sin database. I samband med utarbeiding av reguleringsplanen, vil ein gå gjennom ei risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) etter sjekkliste frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

3.3 Krav om konsekvensutgreiing og planprogram

Planområdet er ei detaljregulering som skal følgje opp hovudtrekka i kommuneplanen når det gjeld fritidsbusetnad på land. I sjø avviker planen noko frå overordna kommuneplan. Detaljreguleringsplanen med sine formål er difor delvis i tråd med overordna arealplan. Det er gjennomført oppstartsmøte med kommunen, der planarbeidet blei vurdert i forhold til forskrift for konsekvensutgreiing. Det er konkludert med at planen ikkje skal konsekvensutgreiast. Ein vurderer planarbeidet til ikkje ha vesentlege verknader for miljø og samfunn at det skal vere naudsynt med KU-vurderingar utover det som er tenkt i planomtalen.

3.4 Tiltakshavar, plankonsulent og eigarskap


Tiltakshavar for planarbeidet er grunneigarane av gnr. 26 bnr. 10 og 18 med sine representantar. Planen er initiert som ein privat detaljreguleringsplan. Arbeidet med utarbeiding av reguleringsplan vil skje i regi av Aleksander Zahl Tarberg i B. Tarberg AS. Reguleringsplanen skal utarbeidast som ein detaljplan etter plan- og bygningslova (PBL)

Eigedomane og areala innanfor planområdet er i privat eige og er tenkt regulert som privat eller felles privat. Det er ikkje regulert offentlege areal innanfor planområdet.

4. PLANPROSESS


4.1 Varsel om oppstart av planarbeid

I samsvar med § 12-10 i plan- og bygningslova (PBL) blei det den 27.03.2018 varsla oppstart av privat planarbeid med utarbeiding detaljreguleringsplan etter PBL § 12-3. Varslinga retta seg til aktuelle grunneigarar, naboar, offentleg mynde, lag og organisasjonar som kan ha interesse i planarbeidet.



Bilete 1: Planområde ved varsling av planoppstart

Oppstart av planarbeid blei varsla i form av varslingsbrev utsendt på e-post til grunneigarar, naboar, offentlege myndigheiter og relevante lag/organisasjonar. Varslingsdokumenta blei sendt til kommunen for publisering på heimesida, men desse er ikkje registrert kunngjort på kommunen sine nettsider pr dato. Varsel om oppstart av planarbeid blei kunngjort gjennom annonse i Vestlandsnytt den 18.04.2018.



VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

I samsvar med §§ 12-1, 12-18 og 12-10 i plan- og bygningslova (PBL) vert det med dette kunngjort oppstart av privat planarbeid for:

«Detaljreguleringsplan for Leite fritidsområde gnr.26, bnr.10 og 18 m.fl - Leinøy»

Formålet med planforslaget er utarbeiding av fritidsområde i samsvar med overordna kommuneplan. Planområdet er på om lag 19.4 daa stort og avgrensa som vist på kartutsnitt. Det er konkludert med at planen ikkje skal konsekvensutgreiast. Reguleringsplanen vert utarbeidd som ein detaljplan etter PBL § 12-3. Grunneigar av gnr. 26 bnr. 10 er Nina, Jørn og Katrine Sundnes og bnr.18 Paul Sundnes m.fl, plankonsulent for utarbeiding av reguleringsplan er Aleksander Zahl Tarberg i B. TARBERG AS. Dersom du har innspel til planarbeidet skal desse vere skriftlege og sendast til:

B. TARBERG AS
Sandvikvegen 174, 6070 Tjørvåg
E-post aleksander@btarberg.no

Vi ber om at evt. innspel er merka med; «Detaljregulering for Leite fritidsområde».
Frist for innspel: **18.04.18.**

Bilete 2: Annonse i lokalavis vedr. oppstart av planarbeid

4.2 Medverknad

I samband med oppstart av planarbeid er det kome i alt 8 innspel til planarbeidet.
Desse følgjer som vedlegg til planomtalen i sin heilskap. I vedlegg til planomtalen følgjer også forslagsstillar og plankonsulent sine vurderingar kring dei innspela som er kome. Det går der fram korleis innspela er teke omsyn til i planarbeidet. Det er arrangert medverknadstiltak utover varsel om oppstart av planarbeid, med synfaring i planområdet saman med offentlege instansar.


5. PLANSTATUS OG AREALBRUK

5.1 Planstatus

Reguleringsplanar:


FH1
FH2
Bussomme
Bussomme
Bussomme

Kommuneplan:



Bilete 4: Utsnitt av kommuneplan

I gjeldande arealstatus i kommuneplanens arealdel av 2015 er område for fritidsbustader (FB8). Det ligg eit plankrav (RP) i kommuneplanen som seier at det skal utarbeidast ein reguleringsplan for større byggje- og anleggstiltak innanfor den avgrensa stipla linja for området.

I kommuneplanen er det ei omsynssone H310 (faresone) for skred og rasfare som ligg over deler av planområdet. Dette er knytt opp til fjellsida nord for planområdet. NVE har i 2016 gjort ei faresonekartlegging i etterkant av kommuneplanen blei utarbeida og sagt at området har ein akseptabel risikonivå ihht til sikkerheitsklasse, jfr. TEK 10.

Ein viser her til utdrag frå faresonekartlegginga:

5.2 Skredfarevurdering

For Leine er det steinsprang som er den dimensjonerende skredfaren i de fleste tilfeller. Det er observert terrengformer som er blitt tolket til å være dannet av to forskjellige jord-/flomskredhendelser og et av sørpeskred på Leine. Det er vurdert fare for sørpeskred og innbyggerne kjenner ikke til sørpeskred på Leine. Åpne flate områder som ofte er kildeområdene til sørpeskred, ligger lavt til fjells og det vil være svært begrenset med snø på disse åpne flate områder ifølge klimaanalysen. For at det skal gå sørpeskred må snødekket ha en ugunstig oppbygging med snøkrystaller med mye hulrom eller mye nysnø og påfølgende regn. Det vurderes at snødekket på Leine ofte blir gjennomvåt og isoterm, så kriteriene for sørpeskred er svært sjelden oppfylt.

Det er ikke kjennskap til snøskred på Leine, men ved området Grønnstøylen er terrenget gunstig for snøskred og løsneområdene er høyt til fjells, da blir snøskred dimensjonerende skredfaren for faresonen 1/1000 og 1/5000.

Grønnstøylen
Langs Grønstøylen er kartlagt enkelte steinblokker fra flybildene fra 1965, der det i dag er bebyggelse. Feltregistreringer underbygger dette ved at de fleste steinsprangblokkene befinner seg i en sone ovenfor dagens bebyggelse. Modellering indikerer derimot at blokker kan ha lengre rekkevidde, men utløpslengen er typisk overestimert når ikke terrengets ruhet og jordtype er lagt inn i modellen, som tidligere nevnt.

Terrenget i seg selv ligger til rette for snøskred. Terrengets bratthet er optimalt for store snøskred, det er ingen vegetasjon i form av skog og liten ruhet i løsneområdet og løsneområdet er dels i le for vær fra nord. Ved intervju med lokale innbyggere viser det seg at man ikke kjenner til snøskredhendelser fra Leinehornet. I faresonekartleggingen må det tas det hensyn til at terrenget under Leinehornet er et løsneområde for snøskred. Det vurderes at snøskred er dimensjonerende for faresonene 1/1000 og 1/5000, der løsneområdene befinner seg over 200 moh., samt et løsneområde lavere i terrenget ved Halsen som ligger godt i le for vær fra nord. Klimaanalysen viser at middeltemperatur for Vigra er +2 grader i de kaldeste vintermånedene og det ventes at nedbør i hovedsak faller som regn eller fuktig snø under 200 moh. og vil ikke produsere stor snøskredfare. Ellers er det steinsprang som er dimensjonerende for faresonene.

Ingen steder vurderes det at jord-/flomskred vil være den dimensjonerende skredfaren. Det er ingen spor etter tidligere jordskred i området Grønnstøylen. Det er alltid lurt å være oppmerksom langs vannveier, som bekkeleier/elver osv. for ved stor vannføring kan det erodere løsmasser fra kantene og avsette det i slakere terreng.
Bebyggelsen med gnr/bnr 26/4, 26/128, 26/119, 26/78 og 26/144 befinner seg innenfor faresonen 1/1000.

Samfunnsdel

I gjeldande samfunnsdel er satsingsområdet «Verdiskaping» omtalt som relevant punkt for planarbeidet. Det blir vist til tekst i samfunnsplanen: *«Herøy kommune ynskjer å leggje til rette for at bygdene kan fortsetje utviklinga og vere eit fundament for verdiskapinga i kommunen. Herøy kommune vil leggje til rette for ei auka verdiskaping i kommunen ved å samarbeide med næringsliv og bygdelag om felles prosjekt og støtte opp under prosjekt som kan vere med å auke verdiskapinga i lokalsamfunnet utan at det går på bekostning av lokale eller regionale samfunnsinteresser»*

Temaplanar

Ingen særskilde.

Statlege planretningslinjer, bestemmelser og regionale planar med relevans for planarbeidet:

SPR Styrking av barn og unges interesser i planleggingen

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, bidrar til å oppfylle Norges forpliktelser etter FNs barnekonvensjon og skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.

SPR Samordnet bolig, areal og transportplanlegging

Hensikten med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging *er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling.*

SPR Differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen følger opp den nye plan- og bygningsloven, der byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen er videreført og strammet inn. Målet er å ivareta allmennhetens interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen. I 100-metersbeltet skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Retningslinjene deler kysten inn i tre områder. Det er strengest føringer der det er størst press på arealene, mens det i mindre sentrale strøk er større rom for å vurdere utbygging gjennom kommunale planer, spesielt til næringsutvikling, som for eksempel sjørettede reiselivsanlegg.

Vi ligg i sone 3: De mindre sentrale delene av kysten i Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Trøndelagskysten, og for alle kystkommunene i Sogn og Fjordane, Nordland, Troms og Finnmark: Ikke like strenge føringer.

6. PLANOMRÅDET – DAGENS SITUASJON

6.1 Lokalisering

Planområdet er lokalisert på Leite (Ytre Leinane i Herøy kommune), like ved den fylkesveg 18. Det er allereie etablert naustbebyggelse i området frå tidlegare.

6.2 Avgrensing av planområdet

Planområdet omhandlar i hovudsak areal som strekk seg frå plan for fylkesvegen og nordover til grense mot eigedom 13/5, derifrå utover i sjø og vidare sørover til grense mellom 26/18 og 26/221. Planområdet er om lag 13,4 dekar stort.

6.3 Dagens arealbruk og naboareal

Arealbruken for tilstøytande teigar og parseller er i dag avgrensa til naust og utmark.

6.4 Eksisterande busetnad i området


Det er ikkje lokalisert eksisterande fritidsbustader innanfor planområdet i dag. Det eksisterer i dag berre naust.



Bilete 5: Eksisterande naust utanfor planområdet

6.5 Topografi og landskapstrekk

Planområdet ligg sør for fylkesvegen og omfattar areal som stort sett er
Det ingen særskilde markante topografiske endringar i landskapet her



Bilete 6: Helningskart viser dei ulike topografiske sonene i lokalområdet.
Ein viser her elles til vurderingane som er utført av NVE.

6.7 Solforhold

Området ligg vendt mot sør/vest og har gode solforhold.

6.8 Vegetasjon og dyreliv

Det er så vidt vi kjenner til ikkje utvalde naturtypar eller raudlista artar innanfor planområdet i dag. Området har, etter vår kunnskap, heller ikkje ferdselsområde for hjort eller småvilt.

6.9 Naturforhold

Etter ein gjennomgang i Direktoratet sin database og lokale kommunale rapportar, kan ein ikkje sjå at det føreligg kunnskap om utvalde naturtypar, sårbare områder eller områder med truga biologisk mangfald innanfor planområdet. Ein viser her til dei vurderingane som er gjort i vedlegg «Vurdering av naturmangfald»

6.10 Barn og unge sine interesser

Deler av området er så vidt vi kjenner til ikkje registrerte som data i barnetråkk registrering frå 2012 avmerka som leik/opphaldsareal. Det er likevel eit ønskje om å bevare strandsona i nord og halde dette arealet fri for byggeaktivitet, regulert som badeområde i sjø. Etter informasjon frå forslagsstillar så har dette området tidlegare vore nytta til bading. Det kan vere naturleg i framtida å omarbeide arealet til badestrand. Her er tenker ein også høve til oppføring av benkar og utstyr som tek omsyn til ålmenta sine friluftsinteresser.

6.11 Kulturminneverdiar

Det er ikkje registrert kulturminne eller kulturminneverdiar i området, jfr. Tilgjengelege databasar. Møre og Romsdal fylkeskommune eller Bergen Sjøfartsmuseum har heller ikkje kome med merknader eller krav om undersøkingar i planområdet.

6.12 Veg og trafikkforhold

Det er i dag etablert 1 veg som grenser til planområdet. Dette er fylkesveg 18.



Bilete 7: Fylkesveg 18

Tabell 1: Trafikktall for vegtrafikk

	Trafikk, ÅDT [kjøretøy/døgn]	Hastighet [km/t]	Andel tung-trafikk [%]
Fylkesvei 18 - Remøy	2400	50	5*

*Antatt tungtrafikkmengde basert på tungtrafikk på omkringliggende veier

Trafikkfordelingen på Fylkesvei 18 antas å tilsvare gruppe 2, M128, kap. 9.2.2:

- 84 % på dag (07 – 19)
- 10 % på kveld (19 – 23)
- 6 % på natt (23 – 07)

Vegen er regulert breiddeutvida og i ny trase med etablert gang- og sykkelveg ihht til godkjent reguleringsplan. Det er ikkje kjent når realisering av vegutbetringa skal skje for FV18.

6.13 Støy frå vegtrafikk

Deler av området ligg i dag innanfor gul støysone i Statens Vegvesen sine støyvarslingskart.

Støyvarselkart er utarbeidd etter Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). Støyvarselkart viser beregna raud (Lden>65dB) og gul (Lden>55dB) støysone langs riks- og fylkesveg.

Støyvarselkarta frå Statens vegvesen viser ein prognosesituasjon 15–20 år fram i tid. Det vil seie at årsdøgntrafikk, som er ein av dei viktigaste parameteren i støyberegningsmodellen, er framskrive(basert på prognoser) til oppgitt beregningsår. Karta kan ikkje nyttast til detaljvurdering av enkeltbustader, til det er usikkerheita i inngangsdata for stor.

I samband med planarbeidet er det utarbeidd ei støyfagleg utgreiing som følgjer vedlagt denne planomtalen. Momenta frå denne utgreiinga er innarbeidd i dette planforslaget.

6.14 Offentleg kommunikasjon

Det er offentleg kommunikasjon gjennom etablert bussforbindelse langs fylkesveg 18. Næraste busskur er ved Voldsund nord for planområdet.

6.15 Vatn, avløp og overvatn

Vassleidningar: Det er i dag etablert vassleidning som kryssar eigedomane på sørsida av fylkesveg 18. Det lokale vassverket har ikkje nøyaktig innmålt trase for leidninga. Ein tenkjer å knyte seg til denne leidninga med sekundært anlegg for vassforsyning for nye fritidsbustader.
Dreneringssystemet: For etablert hytte blir overflatevatn frå tak og husplass i framtida leia til sjø. For vegar blir dette vatnet leia i grøfter, for deretter vidare bli leia i sjø.
Kloakk: Nye rorbuer er tenkt etablert med privat reinseanlegg, som ein tenker å tilretteleggje for framtidig tilkopling til offentleg avløpsanlegg. Detaljar rundt desse tilhøva må ein kome attende til i teknisk plan ved utbygging.

6.16 Energi- og teleløysingar

Det er i dag straum gjennom luftspenn til bygningar i nærområdet.

6.17 Privat og offentleg servicetilbod

Det eksisterer ikkje private eller offentlege servicetilbod innanfor eller i nærleiken av planområdet.

6.18 Risiko og sårbarheit (ROS)

Det er utarbeidd eiga risiko og sårbarheitsanalyse for denne reguleringsplanen. Analysen følgjer som vedlegg til denne planomtalen.

6.19 Grunnforhold

Det er ikkje registrert særskilte forhold ved grunnforholda i området. Eksisterande utfylt areal er gjort på fast fjellgrunn og utfylling i sjø er gjort av steinmassar, der det enkelte stader er nytta murstein (naturstein) og plastringsstein for avgrensing. Eksisterande naust utfylt på steinmassar som er lokalisert på berg – grunnfjell i dagen.

NVE peikar på at det kan vere marine avsetningar i planområdet. Ein har ikkje registrert at det er avsetningar som utgjer fare eller ustabile forhold kring utfylling og opparbeiding av terrenget i området. Tilgjengeleg kunnskap, erfaringar og kommunikasjon med kjentfolk i området kan heller ikkje peike på at det eksisterer usikre grunnforhold i nærområdet. Ein viser elles til vurderingane som er gjort i ROS-analysen.

6.20 Havnivåstigning og bølgjepåverknad

Området ligg eksponert til for bølgjepåverknad frå vest som følgje av manglande skjerming i sjø.
Det er lite skjær og holmar vest av småbåthamna som gir bølgjer liten naturleg deformasjon og mindre kraft mot etablert molo. Kotehøgde for fritidsbustader og naust er valt med bakgrunn i ROS-analysen i kapitel 7 og med bakgrunn i krava som ligg i føresegnene til kommuneplanens arealdel.

Rapportane «Havnivåstigning – Estimater av framtidig havstigning i norske kystkommuner (2009)» og «Håndtering av HAVNIVÅSTIGNING i kommunal planlegging - rapport utarbeidd for DSB er søkt lagt til grunn for løysingane som er valt i planarbeidet. Jf elles TEK10. Dette er nærare skildra i kapittel 7.

6.21 Luftforureining

Ein er ikkje kjend med at det er luftforureining innanfor eller i nærleiken av dagens planområde.

7. PLANFORSLAG

7.1 Arealbruk



Bilete 8: Planskisse med forslag til arealutnytting

Planforslaget legg til rette for totalt 25 nye rorbuer fordelt på 4 byggjeområde, med tilhøyrande uteområde og parkering. Området er tenkt utfylt og opparbeidd med ny tilkomstveg inn i området frå fylkesvegen. Nye bygningar og veg må tilpassast høgdemessig slik at det vert mogleg med parkering framfor rorbuene. I beltet mellom byggeområde og sjø er det tenkt ei «grøn sone» med bevaring av strandsone for ålment ferdsel. Det er tenkt regulere (verne) to friområder i nord og sør for å sikre interessene til friluftslivet, ålmenta og sikre rekreasjon og badeområde i nord. For sjøområdet i nord er det tenkt hamneområdet med moglegheit for utlegging av flytebrygger med tilhøyrande landgang og landfeste. Det er planlagt eigne badeplassar i sjøen i tilknyting til friområda på land. Her skal det vere mogleg med tilkomst frå vegsystemet.

Det er tenkt ein felles tilkomst veg via vegløysing som er regulert i eksisterande plan for FV18. Denne planen vil ikkje endre på eksisterande reguleringsplan, slik som først omsøkt, men bygge vidare på godkjent løysingar med bruk av regulert samleveg.

7.2 Arealformål

Formål	Areal (daa)
BFR1 – Konsentrert fritidsbebyggelse - RORBUER	1.3
BFR2 – Konsentrert fritidsbebyggelse - RORBUER	0.8
BFR3 – Frittliggande fritidsbebyggelse - RORBUER	0.2
BFR4 – – Frittliggande fritidsbebyggelse - RORBUER	1.4
f_VHS – Småbåthamn	3.5
f_VB – Badeplass	0.5
F_VFR – Friområde i sjø	2.2
f_GB1-3 – Friområde	2.3
f_SKV1 – Felles privat køyreveg	0.4
f_AVG 1-2 – Molo 1 og 2	0.6
F_AVG 3 - Båtopptrekk	0.15

7.3 Byggjeareal

BFR1-2 (Rorbuer konsentrert bebyggelse)

I området BFR1-2 er planlagt å bygge konsentrert fritidsbebyggelse – rorbuer – i rekke. Grunnflate pr bygg skal ikkje overstige 60 m2 BYA. Det vert tillate å bygge fritidshus i rekkje på inntil **4 einingar** pr rekkje, med fritidsbebyggelse i 1.etg og 2.etg pr bygning. Bygningane skal plasserast innanfor byggjegrensene som vist på plankartet. Det skal vere luft mellom rekkene. Mønehøgda skal avgrensast til maksimalt 6,5 m frå ferdig planert terreng. Takform, takvinkel, endeleg utforming av bygg, dimensjon og materialval skal fastsetjast ved byggesak. Nye bygningar kan ha altan i 2.etg orientert mot sjø. Bygningar i rekke skal ha mest mogleg lik utsjånad.

Parkeringsplass pr bygg skal vere 1 biloppstillingsplass og at denne er lokalisert framfor gavlvegg eller på sida av fritidsbustaden.

Nye fritidsbustader med varig opphald skal plasserast med lågast gulv på cote + 2.7 moh eller høgare. Dersom nye bygd vert plassert lågare enn dette høgdeintervallet så skal 1.etg i bygningen har naustfunksjon (ikkje varig opphald) konstruksjonar lågare enn dette må då tole å vere utsett for havnivåstigning og bølgjepåverknad.

Framfor mot sjøen skal det vere ei «grøn sone» der det skal vere mogleg for ålmenta å ferdast.
Det skal leggast vekt på å gje sjøfronten ei estetisk god utforming sett frå sjøsida.




1:100 Fasade Vest



1:100 Fasade Nord

Fasadeteikning ny rorbu (nord og vest)




1:100 Fasade Øst




1:100 Fasade Sør

Fasadeteikning ny rorbu (sør og aust)



1:100 Snitt B



1:100 Snitt A

Typisk snitt av rorbu (nord og vest)



3D- illustrasjon av nye rorbu

BFR 3 -4 – Rorbuer (frittliggjande bebyggelse)

I området BFR1-2 er planlagt å bygge konsentrert fritidsbebyggelse – rorbuer – i rekke. Grunnflate pr bygg skal ikkje overstige 60 m2 BYA. Det vert tillate å bygge fritidshus i rekkje på inntil 2 einingar pr rekkje, med fritidsbebyggelse i 1.etg og 2.etg pr bygning. Bygningane skal plasserast innanfor byggjegrensene som vist på plankartet. Det skal vere luft mellom rekkene. Mønehøgda skal avgrensast til maksimalt 6,5 m frå ferdig planert terreng. Takform, takvinkel, endeleg utforming av bygg, dimensjon og materialval skal fastsetjast ved byggesak. Nye bygningar kan ha altan i 2.etg orientert mot sjø. Bygningar i rekke skal ha mest mogleg lik utsjånad.

Parkeringsplass pr bygg skal vere 1 biloppstillingsplass og at denne er lokalisert framfor gavlvegg eller på sida av fritidsbustaden.

Nye fritidsbustader med varig opphald skal plasserast med lågast gulv på cote + 2.7 moh eller høgare. Dersom nye bygd vert plassert lågare enn dette høgdeintervallet så skal 1.etg i bygningen har naustfunksjon (ikkje varig opphald) konstruksjonar lågare enn dette må då tole å vere utsett for havnivåstigning og bølgjepåverknad.

Framfor mot sjøen skal det vere ei «grøn sone» der det skal vere mogleg for ålmenta å ferdast.
Det skal leggast vekt på å gje sjøfronten ei estetisk god utforming sett frå sjøsida.

7.4 Friområde og badeplass

Områda o_GB1-3 (Grønstruktur/friområde/sti)
Området er friområde på land for ope for ålment ferdsel. Innanfor området kan det førast opp mindre konstruksjonar som grillplass, benkar, gapahuk som naturleg høyrer heime i eit tilrettelagt friområde. Det vert tillate med opparbeiding av stiar med fast vegdekke for ferdselsårer for ivaretaking av kravet til universell utforming.

Friluftsområde i sjø (FS)
Området er friområde i sjø, badeplass, som er ope for ålment ferdsel.

Friområda har potensiale som gjer at dei kan nyttast til friluftsliv og rekreasjon/opphald av ålmenta. På landsida er det rikeleg med areal for etablering av benkar og friluftsliv. I kombinasjon med badeområde i sjø vil ein kunne tilføre området gode kvalitetar for rekreasjon.


7.5 – Parkering og carportar

Rorbuer:
For rorbuer vert det tillate med parkeringsplass pr bygg skal vere 1 biloppstillingsplass.


Småbåthamn
For småbåthamna er det sett av 0,5 parkeringsplass pr båtplass.

7.6 - Trafikkareal


Vegane i området er regulerte som felles private køyrevegar med ei køyrebreidde på 3.0 meter. I tillegg er det teke med areal til grøft/sideareal på 0.5 meter på kvar side av formålsbreidde. Sjølve vegarealet har då ei regulert breidde på 4.0 meter.
Det er regulert inn kryss som skal kunne fungere som vendehammar for liten lastebil.



Lengdeprofil tilkomstveg



Lengdeprofil veg mot aust



Tilkomst til planområdet skjer via regulert avkøyrsle ved fylkesvegen. Vegen ned til området er prosjektert ut i frå gjeldande vegnormal jfr. utsnitt over.

7.7 Støytiltak

Det er utarbeidd ei støyfagleg utgreiing frå vegtrafikkstøy etter krava i rettleiar T-1442/2012.

4 TRAFIKKSTØYBEREGNINGENE

4.1 Trafikktall - veitrafikkstøy

Beregningene av trafikkstøy er utført med utgangspunkt i trafikktall hentet fra Statens Vegvesens nasjonale vegdatabank. Tallene er oppgitt å være gyldige for 2016 og er fremskrevet med en gjennomsnittlig årlig vekst på 0,7 % fram til 2037. Veksten er basert på tabell 6.3. i TØI-rapport 1554/2017 som ligger ved Nasjonal Transportplan 2018 – 2029.
Benyttede trafikktall er vist i tabell 2.

Tabell 1: Trafikktall for vegtrafikk

	Trafikk, ÅDT [kjøretøy/døgn]	Hastighet [km/t]	Andel tung-trafikk [%]
Fylkesvei 18 - Remøy	2400	50	5*

*Antatt tungtrafikkmengde basert på tungtrafikk på omkringliggende veier

Trafikkfordelingen på Fylkesvei 18 antas å tilsvare gruppe 2, M128, kap. 9.2.2:

- 84 % på dag (07 – 19)
- 10 % på kveld (19 – 23)
- 6 % på natt (23 – 07)


Den støyfaglege utgreiinga frå ekstern konsulent viser at planlagte hytter vil få støynivå under grensa for gul støysone. Det betyr at det ikkje er naudsynt med tiltak for å komma under krava til trafikkstøy. Sjølv om støynivået hadde vore over grensa på Lden = 55 dB, ville vi ikkje ha tilrådd tiltak.

5 RESULTATER OG VURDERING

Vedlegg 1 viser beregnet støynivå fra vegtrafikk på Fv 18. Det er benyttet dagens terreng i planområdet og ingen bygninger er lagt inn i modellen.

Beregningene viser at støynivået fra vegtrafikk på uteområder rundt rorbuene er utefor gul sone. Med rorbuer som tenkt plassert i tilsendt plan (se figur 1) vil eventuelle sørvendte uteområder være ytterligere skjermet mot vegen. Selv om terrenget heves noe ved utbygging vil det likvel ikke være behov for tiltak for å tilfredsstille krav, så sant uteplasser plasseres mot sør. Dersom terrenget ved rorbuene senkes i forhold til i dag, vil det gi lavere støynivå enn vist i vedlegget.

Det vil dermed ikke være behov for tiltak for å tilfredsstille krav til støy i T-1442.



7.8 Renovasjon

Området har i dag renovasjonsløysing frå søre Sunnmøre reinhaldsverk. Det er lagt til rette for at renovasjonsbil kan snu i området og skal kunne ha moglegheiter for tilkomst til fritidsbustadområdet.

7.9 Risiko og sårbarheit (ROS)

Havstigning

I rapporten *«Havnivåstigning – Estimater av framtidig havstigning i norske kystkommunar (2009)»* så er cote + 2,69 kritisk nivå for 100-års stormflo år 20100 relativt til år 2000. Aktuelt tiltak ligg under over kritiske 200 års høgda i høve stormflo inkl. omsyn til landheving og havstigning.

Dei aktuelle byggjeareala som er planlagt som fritidsbustader vil vere etablert på fjellgrunn eller steinfylling, med eller naturleg avslutning mot sjø. Konstruksjonen under kritisk grense vil bli bygd opp av materiale som sjøvatn og verknadene frå stormflo etter kravet i kommuneplanen. Det planlagt ny molo og hamn framfor nye fritidsbustader. Planlagd høgde på moloen cote + 2.2 moh (eks. brystningsvern) vil skjerme området mot bølgjepåverknad. Høgaste vannstandsnivå med 200 års gjentaksintervall for området er sett til 184 cm over Normalnull 1954.


Bølgjepåverknader:

Basert på referanseprosjekt i nærleiken og tidlegare saker rundt område er det peika på at det må visast merksemd på faren for «stryping» av bølgjer. Det er vanskeleg å gje nøyaktige estimat av bølgjehøgdene i området. Erfaringsmessig vil vind med 200 års returverdi ha vindhastigheit inntil ca 35 m/s. Dette vil kunne gi ei bølgjehøgde på 1,7 m. Dei aktuelle byggeområde er tenkt etablert innanfor nytt hamneanlegg og vil soleis ligg skjerma frå vest med etablert molo med ny brystning.

Av omsyn til bølgjehøgde og dimensjonering av molo og hamneanlegg, så har moloen i området eit brystningsvern der toppen på dette ligg ca 0.5 meter over topp molo på kote + 2.7 etter NN54 .


Molen skal utformast i materiale som toler sjø og bølgjeforhold etter 200 års returverdi. Plastrings-oh brystningsvern på molo er i denne samanheng vurdert som tiltak for avdempe lokale bølgjepåverknader. I tillegg kjem tilleggsmoment som etablerte holmar, skjær og «fluder» utanfor moloen hamna, som er med på å deformere bølgjer inn mot land. Ny molo med riktig utført plastring og fast dekke på toppen for avrenning av vatn vil vere ei sikring mot lokale bølgjepåverknader. Ein viser også til sjekkliste i ROS-vurderingane som følgjer vedlagt denne planomtalen.

Prinsippskisse (typisk snitt for utforming av molo):



Grunnforhold og marine avsetningar:

Det er gjort ei undersøking basert på NVE`s retningslinjer for flaum og skredfare i arealplanar og teknisk forskrift (TEK) kap 7. Med bakgrunn i dett er det gjennomført ei enkel vurdering av planområdet for å kartlegge potensielle risikoforhold knytt til framtidige skred og flaumhendingar. Vurderinga har ei førebyggande målsetting.



Kartutsnitt frå NGU som viser lokalisering av marin grense for området
Kartutsnitt frå NGU viser at planområdet ligg innanfor marin grense og at det i planområdet både er lausmassetypar som marine strandavsetningar og avsetningsmorene.

Det er ikkje observert teikn til at det skal vere særskilt risiko knytt til ustabil byggjegrunnen i dette området. Desse opplysningane kan stadfestast ved dei som bur i området. Det er snau vegetasjon og skrint ned på bart fjell. Enkelte stader stikk grunnfjellet opp i dagen. Samtalar med tiltakshavar (som er busett i planområdet og har drive skjøtsel av arealet) har heller ikkje gitt opplysningar om at det skal vere særskilt risiko knytt til bruk av dei marine avsetningane som byggjegrunn.

Planforslaget som er utarbeidd har teke omsyn til dei fareområda som er avdekka i planområdet og arealbruk er tilpassa lokale tilhøve. Alle områda som er avsett til framtidig bygging er rekna for å vere vere i tråd med generelle krav og retningslinjer NVE`s retningslinjer for flaum og skredfare i arealplanar 7/2014 – kap 4.5.

Ut frå ei fagleg vurdering har prosjektet ein akseptabel risiko. Nominelle sannsynlighet for flom – og erosjonsfare(farenivået) mot byggverk og tilhørende uteareal, vurderes til å være under grenseverdien 1/200 pr år, slik at sikkerheten for planområdet tilfredsstiller klasse S2 TEK 10 § 7-2 for skred og flomfare.

7.10 Universell utforming
Området ligg i lågtliggjande terreng med vegar og opparbeidde flater. Tilkomstveg frå vest til aust, gjer det vanskeleg å oppnå universell utforming. Det er ikkje krav om at nye fritidsbustader skal vere universelt utforma.

7.11 Naturmangfald

Kunnskap (§8):
Vi oppfattar kunnskapsgrunnlaget i nasjonale databasar som tilfredstillande for vurderingar etter naturmangfaldslova i denne saka.

Førevar prinsippet (§9):
Vi har undersøkt tilgjengelege databaser for naturmangfald og teke utgangspunkt i tilgjengeleg kunnskap frå Miljødirektoratet. Med bakgrunn i dette ser vi ikkje på inngrepet i planframlegget som vesentleg for naturmangfaldet på Tarberg.

Samla belastning (§10):
Det er i Herøy kommune registrert om lag ca 160 andre førekomstar av artsområde. Sett i samanheng med dette vert den samla belastninga ikkje oppfatta som vesentleg.

Overvaking (§11):
Så langt vi kan sjå vil det ikkje vere naudsynt med ytterlegare overvaking av naturmiljøet enn det som allereie er etablert i dag.

Alternativ lokalisering (§12):
Alternativ lokalisering av utbygginga er ikkje aktuelt. Vi viser til at kommunen i gjeldande kommuneplan vurderte innspel om plassering av området.

Samla belastninga:
Basert på ovannemnde vurdering av planframlegget ikkje medfører vesentleg skade på naturmangfaldet i strid med forvaltningsmåla for naturtypar og økosystem (§4) og artar (§5).

7.12 Barn og unge

Området er friområde på land for ope for ålment ferdsel. Innanfor området kan det førast opp mindre konstruksjonar som grillplass, benkar, gapahuk som naturleg høyrer heime i eit tilrettelagt friområde. Det vert tillate med opparbeiding av stiar med fast vegdekke for ferdselsårer for ivaretaking av kravet til tilgjengelegheit og ålmenta sin ferdsel. Området er friområde i sjø, badeplass, som er ope for ålment ferdsel.

7.13 Infrastruktur

Tiltakshavar ser det som naudsynt å ruste opp eksisterande infrastruktur, særskilt leidningsnett for VA er blir det naudsynt å auke kapasiteten på med bakgrunn i nye einingar. Dette blir noko som ein ynskjer å fastsetje i samband med frådeling og byggesaksbehandling av nye bygg og tomter.

8 KONSEKVENSAR AV PLANFORSLAGET

8.1 Overordna planar og vedtak

Ingen særskilde. Planforslaget følgjer i hovudsak opp hovudtrekka i kommuneplanens arealdel med unntak av tiltak i sjø. Ein meiner likevel at dette er naudsynt og har ein naturleg samanheng med nye rorbuer i området.

8.2 Eksisterande reguleringsplanar

Ingen særskilde

8.3 Barn og unges interesser i nærmiljøet

Positivt, då ein legg til rette for både fri leik og moglegheit for oppføring av gapahuk, benkar og anna som tilrettelagt for at born og unge kan opphalde seg i området. Badeplassen blir sikra gjennom arealformålet.

8.4 Estetikk, arkitektur og landskap



Kartutsnitt som viser eit av fleire mogleg måtar å bygge ut området på. Planen gir rom for alternative måtar plassere fritidsbustader og parkering innanfor planområdet.

8.5 Naboar og tilstøytande areal

Ingen særskilde

8.6 Trafikk og parkeringsforhold

Ingen særskilde

8.7 Kulturminne og kulturmiljø

Ingen særskilde

8.8 Friluftsliv

Positivt, då ein legg til rette for at fleire kan bruke badeplassen og friområdet i aust.

8.9 Natur og miljøforhold

Ingen særskilde

8.10 Privat og offentlege servicetilbod

Ingen særskilde

8.11 Risiko og sårbarheit (ROS)

Ingen særskilde

8.12 Infrastruktur

Positivt, då forslagsstillar har planar om utbygging av både avløp, vatn, drens, el/tele for nye fritidsbustader. Dette vil gi bygga moderne infrastruktur og i høve miljøet knytt til separert utslett/avløpssystem.

8.13 Næringsinteresser

Ingen særskilde

8.14 Økonomiske konsekvensar for kommunen

Ingen særskilde

9 MEDVERKNAD I PLANPROSESSEN

Vedlagt planomtalen følger dei innspela som har kome til planarbeidet og kommentarar/vurderingar til korleis dei ulike innspela har blitt handsama i høve planforslaget.

Aleksander Zahl Tarberg
Daglig leder
B.TARBERG AS
Mob: 46674461
E-post: aleksander@btarberg.no

VEDLEGG

1. Illustrasjonsplan
2. ROS-analyse
3. Vurdering naturmangfald
4. Støyfagleg utgreiing
5. Innspel til planarbeidet
6. Merknadsskjema med vurdering av innspel
7. Referat frå oppstartsmøte
8. Varslingsdokument

B.TARBERG AS

VURDERINGAR AV INNSPEL TIL VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Plannamn	Leite fritidsområde	**Plankonsulent**	Aleksander Z. Tarberg
PlanID.	2017-12	**Dato**	09.08.2018
Saksnummer.	2017-21 (vår referanse for prosjektet)	**Tal på innspel**	8

Avsendar og dato	Hovudpunkt i innspel	Forslagstillars kommentar
1. Mørenett 03.04.18	Mørenett har ikkje noko fordellingsnett innanfor dette reguleringsområdet (vedlagt kart). På oppsida av vegen har dei stående ein nettstasjon som kan straumforsyne dette området. Alt etter kor stor effektuttaket vert, så må kanskje transformatoren i nettstasjonen byttast til større.	*Innspelet er teke til vitande. Straumforsyning fram til feltet må ein kome attende til ved utarbeiding av IN-plan (tekniske plan for el/teleanlegg) i forkant av oppstart utbygging. Dette når ein endeleg veit kor mange fritidseiningar som blir bygd innanfor planområdet.*
2. Herøy Vasslag SA 03.04.18	Hovedvassledninga til Remøya ligg på nedsida av vegen der, den er ikkje innmålt, så det blir på antagelse. Det kan ikkje gjerast inngrep i eit belte på 4 meter på kvar side av ledninga. Dei må ha betre informasjon om tenkte inngrep, evt. om ledninga må flyttast. Flytting og midlertidig vassforsyning til abonnentane må dekkast av utbyggar.	*Innspelet er teke til vitande. Vassforsyning fram til feltet må ein kome attende til ved utarbeiding av VA-plan (teknisk plan for vatn, spillvatn og overvatn) i forkant av oppstart utbygging. Dette når ein endeleg veit kor mange fritidseiningar som blir bygd innanfor planområdet.*
3. Noregs vassdrags- og energidirektorat 04.04.18	I område som består av marine strandavsetningar kan ein ikkje utelukke førekomstar av kvikkleire. Fare for kvikkleire må vere eit tema i ROS-analysa. NVE har gjennomført skredfarekartlegging i Herøy, og området er utanfor fare. I plandokumenta må det vere skildra kva vurderingar som er gjort, og korleis omsyna er innarbeidd i planen. NVE tilrår bruk av deirar karttenester, rettleiar og sjekkliste.	*Det er gjort vurderingar kring marine strandavsetningar i planomtalen og det er gjennomgått sjekkliste ROS frå fylkesmannen i Møre og Romsdal. Vurderinga har kome til at det er tilstrekkeleg tryggleiksnivå for fritidsbustader i området.*

4. Statens vegvesen 12.04.18	Skeptiske til ei reguleringsløysing som grip inn i reguleringsplanen for fylkesvegen. Erfaringsmessig har ein oftast bruk for heile arealet (og meir) som er regulert til vegføremål. I byggeperioden er det oftast naudsynt å etablere anleggsbelte langs vegen, utover arealet regulert til veggrunn. Skissert løysing med støttemur vil truleg bli meir kostbar enn løysinga det er tilrettelagt for gjennom reguleringsplanen for fylkesvegen. Statens vegvesen vil vurdere å fremje motsegn til planframlegg som inneber endringar i reguleringsplanen (Leine-Remøyholmen).	*Det er ikkje aktuelt for tiltakshavar å gjere endringar i reguleringsplan for fylkesvegen. Planforslaget vil ha samanfallande plangrense med regulert vegløysing og bygge på regulert tilkomst til området.*
5. Søre Sunnmøre reinhaldsverk IKT 16.04.18	Positive til tiltaket, men ha i mente avfallshandteringa i framtida. Ha plass til nedgravde avfallstankar, og veg med snuplass for store bilar.	*Innspelet er teke til vitande. Renovasjonsløysing for nye fritidsbustader må ein kome attende til ved utarbeiding av tekniske planar i forkant av oppstart utbygging.*
6. Randi Findreng Voldsund og Helge Voldsund 17.04.18	Svært negative til utbyggingsplanane, då dei meiner det vil forringe eigendommen deirar. Planområdet si avgrensing er foreslått å gå langt inn på deirar eigendom (Gnr. 13 Bnr.2), det vil dei ikkje akseptere, og det er heller ikkje i tråd med kommuneplanen. Dei krever at utbygginga vert avgrensa slik det ikkje berører deirar eigedom, verken over eller under vatn, og at planområdet vert justert i samsvar med det. Meiner det er behov for kartforretning for å fastsette grensa nøyaktig før prosessen kan fortsette.	*Det er ikkje lagt opp til ei utbygging som negativt vil råke ved Voldsund sin eigedom så langt vi kan sjå av planforslaget.* *Ein har bedt kommunen kvalitetssikre eigedomsgrense mellom eigedomane. Vidare avklaring rundt grense bør skje i løpet av planprosessen mellom grunneigarane.*
7. Fylkesmannen 18.04.18	Den delen av planområde som er i sjø er ikkje satt av til utfylling, molo mm, men til NFFF. Tiltaket er såleis ikkje i samsvar med overordna plan. Planområdet er på 19,4 daa, medan omsøkt landareal sett av til fritidsbustader i kommuneplanen er 7 daa. Etter kommuneplanen kan det byggast fritidsbustader i området, men planen opnar ikkje for å bygge ut i sjøen og legge beslag på og privatisere alt av strandsone. Om det er ønskeleg med småbåthamn må denne etablerast på eigna område og tene også for området søraust for planområdet. Det må gjennomførast ei ROS-analyse for planområdet, og støyforhalda må utgreiast.	*Ein viser til at det er gjennomført synfaring og dialog med offentlege instansar i løpet av planarbeidet. Det er lagt til rette for ei «grøn sone» mellom nye fritidsbustader og sjøen, samt ny badeplass og friluftsområde innanfor planområdet. Dette meiner vi er ei vesentleg styrking av ålmenta sine interesser i høve dagens situasjon, ettersom dette ikkje er eit særleg nytta fritidsområde av befolkninga på Leinane.* *Støyforholda er utgreia, jfr. planomtalen.* *Det er gjennomført ei ROS-analyse. Det er teke omsyn til havnivåstigning og bølgjepåverknader ved val av kotenivå for lågast gulv for nye fritidsbustader.*

	Fylkesmannen rår sterkt i frå at området vert bygd ut som vist i oppstartvarselet. Vurderer å reise motsegn dersom ein legg opp til utfylling i sjø, samt molo og småbåthamn.	*Ny molo og småbåthamn vil vere eit viktig tiltak ettersom det ikkje er tilbod om båtplassar i området, hamna kan soleis vere ei samlande hamn for fleire i området som ynskjer å sikre seg båtplass. Det vil soleis kunne minske presset på kringliggjande strandsone. Moloane er ei viktig og naudsynt skjerming mot sjø og bølgjer i området.*
8. Møre og Romsdal fylkeskommune 10.04.18	Ta omsyn til dei regionale interessene. Det strir med strandsonevernet å vinne ut terreng, fylle ut og lage småbåthavn i sjøen. Ønsker omtale av korleis området vert brukt i dag, er det til dømes barn og unge som nyttar området? Manglar referat frå oppstartsmøte med kommunen. Ønsker å gjennomføre ei arkeologisk synfaring. Planen kan ikkje eigengodkjennast før synfaring/registrering er gjennomført. Tiltakshavar pliktar å gi melding til museet dersom ein under arbeid på sjøbotnen finn marine kulturminne. Ved utarbeiding av plan må ein vurdere grundig korleis ein plasserer bygningane for å sikre ei strandlinje som er tilgjengeleg for allmennheita.	*Ein viser til at det er gjennomført synfaring og dialog med offentlege instansar i løpet av planarbeidet. Det er lagt til rette for ei «grøn sone» mellom nye fritidsbustader og sjøen, samt ny badeplass og friluftsområde innanfor planområdet. Dette meiner vi er ei vesentleg styrking av ålmenta sine interesser i høve dagens situasjon, ettersom dette ikkje er eit særleg nytta fritidsområde av befolkninga på Leinane. Plassering av nye byggjeområde og fritidsbustader byggjer på ei nøye vurdering og synfaring.* *Den nye badeplassen vil ved opparbeiding og skjøtsel kunne ha potensiale til å kunne nyttast av ålmenta, men det vil krevje tiltak.* *Krav om arkeologisk synfaring er motteke. Ein har her dialog med fylkeskommunen rundt desse forholda.*

Aleksander Zahl Tarberg
09.08.2018

Noregs vassdrags- og energidirektorat

B. Tarberg AS
Sandvikvegen 174
6070 TJØRVÅG

Vår dato: 04.04.2018
Vår ref.: 201833101-2
Arkiv: 323
Dykkar dato: 27.03.2018
Dykkar ref.: 2017-21 - aleksander@btarberg.no

Sakshandsamar:
Ole-Jakob Sande

NVE sitt innspel - Varsel om planoppstart - Detaljreguleringsplan Leite fritidsområde - GBnr 26/10 mfl - Tilkomstveg og nye fritidsbustader - Herøy kommune

Viser til varsel om planstart av reguleringsarbeid sendt 27.03.2018. Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for tilkomstveg og nye fritidsbustader i samsvar med gjeldande kommunedelplan, samt etablering av småbåthamn med molo.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormynde innanfor saksområda flaum- og skredfare, ålmenne interesser i vassdrag og grunnvatn, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og rettleiing om korleis desse saksområda skal takast omsyn til ved utarbeiding av arealplanar etter plan- og bygningslova (PBL).

Ved oppstart av planarbeidet rår vi til å nytte følgjande rettleiar og verktøy:

- NVE sine karttenester syner oppdatert informasjon om flaum- og skredfare, vassdrag og energianlegg innanfor det aktuelle planområdet.
- NVE rettleiar 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innan NVEs saksområder i arealplanlegging skildrar korleis desse interessene bør takast i vare i planen, slik at ein unngår motsegn.
- NVE si sjekkliste for reguleringsplan kan være eit nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområde er vurdert.
- Fleire nyttige rettleiarar og verktøy finnast på www.nve.no/arealplan.

Konkret innspel:

NGU sitt lausmassekart syner at grunnen i området består av marine strandavsetningar. I område med marine avsetningar kan ein ikkje utelukke førekomstar av kvikkleire. Fare for områdeskred av kvikkleire må vere eit tema i ROS analysen. Vi rår til at prosedyren i NVE rettleiar 7/2014 *«Sikkerhet mot kvikkleireskred»* vert nytta så langt som naudsynt for å avklare skredfaren.

I regi av NVE er det gjennomført skredfarekartlegging i bratt terreng i Herøy. Rapporten syner at planområdet ligg utanfor område der det er vurdert fare for skred slik det er gjort greie for i varselbrevet.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor	Region Midt-Norge	Region Nord	Region Sør	Region Vest	Region Øst
Middelthunsgate 29	Abels gate 9	Kongens gate 14-18	Anton Jenssensgate 7	Naustdalsvegen. 1B	Vangsveien 73
Postboks 5091, Majorstuen			Postboks 2124		Postboks 4223
0301 OSLO	7030 TRONDHEIM	8514 NARVIK	3103 TØNSBERG	6800 FØRDE	2307 HAMAR

I plandokumenta må det være skildra kva vurderingar som er gjort, og gå tydeleg fram korleis omsyna er innarbeidd i planen. **Det er viktig at alle relevante fagutgreiingar innan NVE sine saksområde er vedlagt.** Vi ber om at alle plandokument sendast elektronisk til rv@nve.no.

NVE vil prioritere å gi innspel og uttale til reguleringsplaner der det vert bede om fagleg hjelp til konkrete problemstillingar. Dette går fram av brev til kommunane datert 29.09.2017 om «NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen».

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVE sine saksområde.

Med helsing

Brigt Samdal
regionsjef

Ole-Jakob Sande
senioringeniør

Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent etter interne rutinar.

Vedlegg:

Kopi til:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Herøy kommune (Møre og Romsdal)

Statens vegvesen

Møre og Romsdal fylkeskommune

B. Tarberg AS (1)
Sandvikvegen 174
6070 TJØRVÅG

Aleksander Zahl Tarberg

Behandlande eining:	Sakshandsamar/telefon:	Vår referanse:	Dykkar referanse:	Vår dato:
Region midt	Hallvard Sæverud / 93260501	18/74086-2		12.04.2018

Fv 18 – Herøy kommune – Detaljregulering for Leite fritidsområde – Gnr. 26 bnr. 10 og 18 m.fl. – Oppstart av planarbeid – Uttale med varsel om motsegn

Viser til varsel i skriv 27.3.2018 frå B. Tarberg AS om utarbeiding av detaljreguleringsplan for Leite fritidsområde i Herøy kommune.

Etter det vi forstår er varsla regulering i all hovudsak i samsvar med arealbruken nedfelt i gjeldande kommuneplan, men i høve til reg.planen *Fv. 18 – parsell Leine-Remøyholmen* vert det teke sikte på å omregulere – redusere – del av areal som er regulert til *anna veggrunn.*

Vi er skeptiske til ei reguleringsløysing som grip inn i reguleringsplanen for fylkesvegen.

Erfaringsmessing har ein i samband med bygging/utbetring av ein veg oftast bruk for heile arealet som gjennom plan er regulert til vegføremål, og helst meir til. Og under sjølve bygginga av vegen – i byggeperioden – er det som regel nødvendig å etablere anleggsbelte langs vegen, utover arealet regulert til vegføremål/annan veggrunn.

Skisserte løysing med støttemur – heilt eller delvis – vil truleg verte meir kostbar enn løysinga det er lagt til rette for gjennom reguleringsplanen for fylkesvegen.

Eventuelle reguleringsmessige justeringar av regulert vegareal, herunder arealet regulert til annan veggrunn, må fyrst og fremst baserast på byggeplan for utbetringa av fylkesvegen, og ikkje gjennom utarbeidinga av varsla detaljregulering for tilstøytande areal.

Postadresse
Statens vegvesen
Region midt
Postboks 2525
6404 MOLDE

Telefon: 22 07 30 00
firmapost-midt@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Vestre Olsvikveg 13
6019 ÅLESUND

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø

Statens vegvesen vil vurdere å fremje motsegn til eit planframlegg som inneber endringar i reguleringsplanen *Fv. 18 – parsell Leine-Remøyholmen.*

Utover dette har vi ikkje særlege merknader til varsla regulering.

Med helsing
Vegavdeling Møre og Romsdal

Ole Jan Tønnesen
avdelingsdirektør

Lisbeth Smørholm
seksjonssjef

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ingen handskrivne signaturar.

Kopi
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 MOLDE
Herøy kommune i Møre og Romsdal, Postboks 274, 6099 FOSNAVÅG
Møre og Romsdal fylkeskommune, Postboks 2500, 6404 MOLDE

FYLKESMANNEN
I MØRE OG ROMSDAL

Saksbehandlar, innvalstelefon
seniorrådgivar Kari Bjørnøy, 71 25 84 05

Vår dato
18.04.2018
Dykkar dato
27.03.2018

Vår ref.
2018/1951/KABJ/421.4
Dykkar ref.

B. Tarberg AS
Sandvikvegen 174
6070 Tjørvåg

Herøy kommune
Detaljregulering - reguleringsplan for Leite fritidsområde - gnr26 bnr10 og bnr 18 m.fl.
Oppstart

Fylkesmannen er statens representant i fylket og har m.a. ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa. I den kommunale planlegginga skal vi sjå til at kommunane tar omsyn til viktige regionale og nasjonale interesser som gjeld arealforvaltning, landbruk, klima og miljø, oppvekst, helse og samfunnstryggleik.

Bakgrunn
Det er varsla oppstart av reguleringsplanarbeid på Leinane for etablering av fritidsbustader, naust, molo og småbåthamn i sjø. Utbyggingsarealet på land er ikkje særleg stort på grunn av regulert fylkesveg og låg høgd på terrenget nærast sjøen. Søkjar ynskjer difor å bygge opp terrenget mot sjøen til 3 meters høgd, med sjøfront/fylling og molo. I tillegg ynskjer søkjar å endre delar av reguleringsplan for fylkesvegen ovanfor for å auke mogleg utbyggingsareal mellom fylkesvegen og sjøen. Det er også ynskje om å legge til rette for molo, sjøfront og småbåthamn i sjø.

Fylkesmannen har ut frå sine ansvarsområde følgande merknader:

Planfagleg
Planområdet på land er etter kommuneplanen ein del av eit større område som er sett av til fritidsbustader, i tillegg til at ein del av det er regulert vegareal i tilstøytande plan. Den delen av planområdet som er i sjø er sett av til NFFF (natur, friluftsliv, ferdsel og fiske), og altså ikkje til utfylling, molo etc. Tiltaket er såleis ikkje i samsvar med overordna plan. Planområdet er på totalt 19,4 dekar, der 10 dekar er i sjøen og om lag 2,5 dekar er regulert vegareal. Omsøkt landareal som er sett av til fritidsbustader i kommuneplanen er knapt 7 dekar.

Strandsone
Ifølgje plan- og bygningslova § 1-8, skal ein i 100-metersbeltet langs sjøen ta særleg omsyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Det er eit nasjonalt mål at strandsona skal bevarast som eit natur- og friluftsområde som er tilgjengeleg for alle i eit langsiktig, berekraftig perspektiv. Det er difor nødvendig med

ein streng praksis i behandlinga av plansaker og dispensasjonar i 100-metersbeltet langs sjøen.

Ut frå flyfoto ser strandsona ut til å vere nokså urørd, og såleis av stor verdi for friluftsliv, rekreasjon, leik og opphald.

Strandsona representerer ein stor verdi og har oftast eit produktivt miljø som gir eit stort og variert artsmangfald, og også med omsyn til landskapsverdiar betyr strandsona svært mykje. Etter det vi kan sjå, skisserer oppstartsvarselet ei utbygging som vil vere negativ for desse verdiane.

Etter kommuneplanen kan det byggjast fritidsbustader i området, men planen opnar ikkje for å byggje ut i sjøen og legge beslag på og privatisere alt av strandsone. I eit område som dette, med ei nokså urørd strandsone med gode kvalitetar for friluftsliv og rekreasjon, er det ekstra viktig at utbygginga tar omsyn til og speler på lag med dei naturgjevne forholda. Slik oppstartsvarselet er skissert, med sjøfront/fylling/molo og småbåthamn utanfor, vil området kunne bli fullstendig privatisert og miste alle kvalitetar for alle andre enn dei som får seg hytte der. Vi minner også om at verken utfylling i sjø, etablering av molo eller småbåthamn er i tråd med overordna plan. Om det er ønskjeleg med småbåthamn, må denne etablerast på eigna område og tene også for området (som også er sett av til fritidsbustader) søraust for planområdet.

I kommunen si oversending står det at det ikkje er knytt særskilde føresegner til området i kommuneplanen, så det ikkje er uttalt noko om byggegrense mot sjø. Det er difor slik at strandsonevernet i 100-meterssona gjeld. I og med at det i kommuneplanen er sett av til fritidsbustader mellom vegen og sjøen i dette området, legg vi til grunn at noko utbygging kan skje, sjølv om det blir innanfor 100-metersbeltet. Det er likevel nødvendig å sette ei byggegrense mot sjø som sikrar dei omsyna sin pbl § 1-8 omhandlar. Det er også nødvendig at dei finaste områda setjast av til grøntområde, slik at ein sikrar tilkomst til sjøen og at utbygginga ikkje blir ein barriere visuelt.

Ovanfor vegen er det ein del bustader, og i kommuneplanen er det også sett av noko meir areal til vidare bustadbygging her. Det er såleis mange som soknar til strandsona i dette området.

Samfunnstryggleik og klimatilpassing
Det må gjennomførast ein risiko- og sårbarheitsanalyse for planområdet, jf. plan og bygningslova § 4-3. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarheitstilhøve som har betyding for om arealet er eigna til utbyggingsføremål, og eventuelle endringar i slike forhold som følgje av planlagt utbygging.

Område med fare, risiko eller sårbarheit skal merkast av i kartet som omsynssone, jf. plan- og bygningslova § 12-6.

For reguleringsplanar av denne typen kan ROS-analysen ta utgangspunkt i Fylkesmannen si sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i samfunnsplanlegginga. Sjekklista er å finne på Fylkesmannen sin nettstad.

Forureining og støy
Store deler av planområdet ligg innanfor gul støysone i Statens vegvesen sitt støyvarselkart. Støyforholda må difor utgreiast, slik at nødvendige støyreduserande tiltak nedfellast i plankart og føresegner.

Barn og unge
Ut frå flyfoto ser det ut til at strandsona kan vere attraktiv for bading, leik og opphald, og det er også kort avstand frå bustadområda ovanfor vegen. Naturleg strandsone er eit eldorado for barn med utforskingstrong (og eit alternativ til i-paden), og kan også vere av stor verdi med høve til motorisk utvikling. Ei utbygging ut i sjøen vil øydelegge den naturlege strandsona.

Konklusjon
Vi rår sterkt ifrå at området blir bygd ut som vist i oppstartsvarselet. Vi vil vurdere å reise motsegn til planen dersom ein legg opp til utfylling i sjø. Vi vil også vurdere motsegn til molo og småbåthamn.

Med helsing

Jon Ivar Eikeland (e.f)
fagsjef - plansamordning

Kari Bjørnøy
seniorrådgivar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Fagsaksbehandlar
Samfunnstryggleik: Jon Erik Eik, tlf 71258489

Kopi

Herøy kommune	Postboks 274	6099 Fosnavåg
Fiskeridirektoratet - Region Møre og Romsdal	Postboks 185 sentrum,	5804 Bergen
Kystverket Midt-Norge	Serviceboks 2	6025 Ålesund
Statens vegvesen Region midt	Postboks 2525	6404 MOLDE
Møre og Romsdal fylkeskommune	Fylkeshuset	6404 Molde

Møre og Romsdal
fylkeskommune

B. Tarberg AS
Sandvikvegen 174
6070 TJØRVÅG

Dykkar ref:	Dykkar dato:	Vår ref:	Vår saksbehandlar:	Vår dato:
2017-21	27.03.2018	43497/2018/REGULERINGSPLAN/1515	Mari Anne Bjørkmann, 71 28 02 40	10.04.2018

-

Herøy kommune - detaljregulering - fråsegn til reguleringsplan Leite friluftsområde gbnr 26/10 og 18 m.fl.

Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader:

Planfaglege merknader
Delar av detaljregulering FV18-parsell Lene-Remøyholm er tatt med som ein del av planområdet. I reguleringsplanen er dette området regulert til felles avkøyring/veg/ parkeringsplass. Det står ikkje noko i oppstartvarselet om korleis ein vil forholde seg til denne reguleringa.

Vi ønsker generelt å vise til rådmannen sin vurdering av saka og er samd i denne vurderinga på fleire punkt. Både i forhold til korleis fritidsbusetnadene bør tilpassast det naturlege terrenget, tilgjengelegheita til leik og rekreasjon i fjøra og vurderingane kring opparbeiding av småbåthamn i sjø. Ei småbåthamn i sjø må ein kunne sjå i samanheng med det totale området for fritidsbusetnader.

I slike saker som dette er det fleire omsyn ein må ta i forhold til å ivareta dei regionale interessene. Tiltaket er til dels i tråd med overordna kommuneplan, og ein ønsker å fremme eit planforslag som er i samsvar med kommuneplanen. Ein ønsker i tillegg vinne terreng, fylle ut og lage småbåthamn i sjø. Dette er inngrep som strir med strandsone-vernet, § 1-8 i plan- og bygningsloven. Men vi må sjå eit meir konkret planforslag før vi kan komme med ei endeleg uttale i forhold til dette.

Vi ønsker oss samstundes omtale av korleis området blir brukt i dag, er det til dømes barn og unge som leiker i og nyttar området?

Vi kan ikkje sjå at referatet etter oppstarsmøte med kommunen er vedlagt i oversendinga.

Automatisk freda kulturminne
Området har potensiale for ikkje kjende automatisk freda kulturminne, hovudsaklig frå steinalder og steinbrukande tid, men også jernalderen. Vi ønskjer derfor å gjennomføre ei arkeologisk synfaring. Dersom synfaringa viser at ei arkeologisk registrering er naudsynt, vil vi ettersende dette kravet med vedlagt budsjett, snarast mogeleg etter synfaringa. Ved ei eventuelt påfølgjande registrering, jamfør kulturminnelova § 9. pliktar tiltakshavar å dekkje utgiftene, jamfør § 10, same lov.

Vi gjer merksam på at planen ikkje kan eigengodkjennast før synfaring/registrering er gjennomført og området eventuelt er frigitt etter kulturminnelova.

Forholdet til marine kulturminne
Museet kjenner ikkje til kulturminne ved Leite friluftsområde gbnr. 26/10 og 18 m.fl., i Herøy kommune som kan bli direkte råka av reguleringa. Me har heller ingen indikasjonar på at området har vore nytta som ankringsstad eller hamn i eldre tid.

Museet har derfor ingen merknader til reguleringa.

Det er likevel mogleg at det ligg kulturminne i det aktuelle området. Me gjer derfor merksam på at tiltakshavaren pliktar å gje melding til museet dersom ein under arbeid i sjøområda finn skipsvrak, keramikk eller andre marine kulturminne. Dersom kulturminne på sjøbotnen kan bli råka av tiltaket, må arbeidet under vatn straks stoppast. Verksemda må i så fall ikkje takast opp att før museet har undersøkt og eventuelt frigjeve området. Eventuelle brot på desse vilkåra vil være i strid med føresegnene i Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminne.

KONKLUSJON
Vi rår sterkt i mot ei utfylling i sjø i forbindelse med opparbeiding av fritidsbusetnader. Ved utarbeiding av plan må ein vurdere grundig korleis ein plasserer bygningane for å sikre ei strandlinje som er tilgjengeleg for allmenta.

Med helsing

Johnny Loen
plansamordnar

Mari Anne Bjørkmann
rådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og vil ikke bli sendt i papir

Kopi:
Herøy kommune
Statens vegvesen, Region midt
Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Randi Findreng Voldsund og Helge Voldsund
Vipevegen 8
7082 Kattem

B.Tarberg AS
Sandvikvegen 174
6070 Tjørvåg
post@btarberg.no

Kattem 17.04.2018

Merknader til varsel om oppstart av planarbeid for Leite fritidsområde I Herøy kommune

Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid for Leite fritidsområde, Gnr 26 Bnr 10 og 18, datert 25.03.2018. Området skal i fylgje varselet utbyggjast i samsvar med gjeldande kommuneplan.

Vi er svært negative til utbyggjingsplanane då dette vil forringe vår eigedom betydeleg. I tillegg registrerer vi at planområdet si avgrensing er foreslått å gå langt inn på vår eigedom, Gnr. 13 Bnr. 2 og 5. Dette vil vi ikkje akseptere, og det er heller ikkje i tråd med kommuneplanen.

Grensa mellom vår eigedom og Gnr. 26 Bnr. 10 går langs steingarden mellom disse to eigedomane og i rettlinje ut i sjøen. Sjøarealet i dette området er veldig langgrunt (sjå vedlagte terrengmodell frå Kartverket for området). Etter vanleg rettspraksis går eigedomsgrensa i slike tilfelle ut til marbakken (NOU 1988:16). For område der det ikkje eksisterer nokon tydeleg definert marbakke er yttergrensene for sjøarealet avgrensa til to meters djupne ved middel lavvatn. Vedlagte figur viser eit djupneplott og eit djupneprofil i grenselinja. Profilet viser at sjøbotnen heller slakt utover til marbakken om lag 120 m frå profilets startpunkt (oppe på land). Marbakken vert definert der sjøbotnen går over frå slak helning til ei helning brattare enn 1:5 (jusinfo.no).

Vi vil krevje at utbyggjinga vert avgrensa slik at det ikkje berører vår eigedom, hverken over eller under vatn, og at planområdet vert justert i samsvar med det. For det fyrste er vi ikkje på nokon måte interessert i at det skal etablerast fylling i sjøen på eller utanfor vår eigedom. Det vil vi oppfatte som ei forringing av eigedomen og ei krenking av strandretten. Også tilflottsretten vil verte krenka ettersom ei utbygging i skissert område vil redusere tilgjenge til vår strandlinje. Det vil også redusere opplevinga av utsikta mot ei frå før idyllisk og relativt uberørt strandlinje frå eigedomen og innover mot Leinevika. Vi vil også påpeike at vår eigedom, inklusive sjøarealet, ikkje er avsatt som fritidsområde i kommuneplanen.

Den teikna grenselinja i vedlagte kart er henta frå Kartverket sine flyfoto frå 1965 og ikkje innmålt i terrenget i denne samanheng. Det er tatt utgangspunkt i eit punkt i steingarden på oversida av vegen. Steingarden synest godt på eldre flyfoto då det ikkje var så mykje vegetasjon langs garden. Den viste grensa kan såleis være noko usikker, og det vil derfor være behov for kartforretning for å fastsetje grensa nøyaktig før prosessen kan fortsetje. Vi føreset at utbyggjar vil bekoste dette.

Vedlagte terrengmodell er basert på høgoppløyselege data frå Kartverket, der dataene frå dei grunnaste områda er skanna med grøn penetrerande laser, mens data i dei djupare områda er målt med multistråle ekkolodd. Alle djupner og høgder både i sjøen og på land har NN2000 som vertikalt referansenivå.

Vedlegg: To kartplott og djupneprofil langs grenselinja.

Helsing frå

Randi Findreng Voldsund og Helge Voldsund

Kopi til: Herøy kommune, postmottak@heroykommune.no

CARIS BASE Editor - [kurver_soemloes_FeatureLayer - E:\GLASS\voldsund\voldsund_comb_grid05m_Gammelt_bilde.wrk]

File Create Edit View Tools Select Window Help

Use current layer


Layers

- Eksport-nib
  - Band 1
- dybdekurver
  - dybdekurver
- ny_dybderkurve
  - ny_dybderkurve
- SJOLANDgrid05_volds
  - Deep
  - Depth
  - Bounding Polygon
- profile_ny_voldsund
  - Block Ref
  - Hatch
  - Leaders
  - Lines
  - Points
  - Polygons
  - Text
- kurver_soemloes
  - kurver_soemloes

Layers | Draw Order


Attributes - DEPCNT

Attributes	
Scale minimum	
Scale maximum	
Value of depth contour	3.500 m
Vertical datum	
Textual description in national langua	
Textual description	
Contour Slope	Up
Isolation Type	
Information	
Information in national language	
Recording date	
Recording indication	
Source date	
Source indication	NO,NO,surfc,file:///E:/GLASS/voldsund/S



Selection

Feature ID	Acronym	Name	Geometry	Latitude	Longitude	Depth	Object T...	Master F...	Collectio...	Display Priority
	DEPCNT	Depth contour	Line				Geograp...			5


CARIS BASE Editor - [MemoryProfile.profile]
File Create Edit View Tools Select Window Help
Use current layer
Layers
Eksport-nib
Band 1
SJOLANDgrid05_volds
Deep
Depth
Bounding Polygon
profile_ny_voldsund
Block Ref
Hatch
Leaders
Lines
Points
Polygons
Text
32-1-473-191-11
Band 1
32-1-473-191-01
Band 1
kurver_soemloes
kurver_soemloes
Profiles
Profiles
Layers
Draw Order
Properties
Properties
Attributes
327720
327750
327780
327810
327840
327870
327900
327930
327960
327990
328020
328050
6917700
6917670
6917640
6917610
6917580
SJOLANDgrid05_volds
Deep (m) = 16.534
Profile
profil_soemloes_terreng_dyp_voldsund
dyp NN2000
15
10
5
-0
-5
-10
-15
-20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
Distance (m)
Selected: 0
WGS 84 / UTM zone 32N [WG84]
1:712
62.350111N
5.673796E

Fra: Norleif Nordal [mailto:Norleif.Nordal@Morenett.no]
Sendt: 3. april 2018 08:52
Til: 'Aleksander' <aleksander@btarberg.no>
Emne: SV: 20721 - Detaljreguleringsplan for Leite fritidsområde gnr. 26 bnr. 10 og 18 m.fl - Herøy kommune - Varsel om oppstart av planarbeid

Mørenett har ikkje noko fordellingsnett innanfor dette reguleringsområdet, sjå vedlagde kart. På oppsida av vegen har vi ståande ein nettstasjon som kan straumforsyne dette området. Alt etter kor stor effektuttaket vert, så må kanskje transformatoren i nettstasjonen byttast til større.

Vennleg helsing

Mørenett

Norleif Nordal
Prosjektingeniør
Mørenett AS

+47 913 49 904
norleif.nordal@morenett.no

Denne meldinga er berre meint for mottakaren, og kan innehalde fortrulege opplysningar eller annan privat informasjon.
Viss du får denne meldinga ved ein feil, ver vennleg å varsle avsendar og slett originalen.

Fra: Herøy Vasslag <post@heroy.vasslag.no>
Dato: 3. april 2018 kl. 14:41:41 CEST
Til: 'Aleksander' <aleksander@btarberg.no>
Emne: SV: 20721 - Detaljreguleringsplan for Leite fritidsområde gnr. 26 bnr. 10 og 18 m.fl - Herøy kommune - Varsel om oppstart av planarbeid

Hei Aleksander.

Hovedvassledninga til Remøya ligg på nedsida av vegen her, den er ikkje innmålt, så plassering blir på antakelse. Det er slik at det ikkje kan gjerast inngrep i et belte på 4 meter på kvar sida av ledninga. Kan du gi oss bedre informasjon om tenkte inngrep her og om ledninga må flyttast. Ei flytting må kostast av utbyggar. Det gjeld også midlertidig vassforsyning til abonnentane.

Vennleg helsing
Herøy Vasslag SA
Ragnvald Kvalsvik
Dagleg leiar
mob 468 61 558
e-post: post@heroy.vasslag.no
tlf: 70 08 33 80
vakt tlf: 911 83 388
http://www.heroyvasslag.no

Fra: Einar Heimdal <einar@reinhaldsverket.no>
Dato: 16. april 2018 kl. 10:53:21 CEST
Til: "'aleksander@btarberg.no'" <aleksander@btarberg.no>
Kopi: Rune-Johan Tarberg <rune@reinhaldsverket.no>
Emne: 20721 - Detaljreguleringsplan for Leite fritidsområde gnr. 26 bnr. 10 og 18 m.fl - Herøy kommune - Varsel om oppstart av planarbeid

Hei, Aleksander!

Med referanse til tilsende planer for dette fritidsområdet, er vi særs positive til tiltaket. Men ha gjerne i mente avfallshandteringa i framtida. M.a.o. at det bør settast av plass til å kunne plassere inn nedgravde avfallstankar, og ditto veg med snuplass for store bilar, når det blir aktuelt med utbygging av fritidsbustader i området.

Lukke til vidare med arbeidet!

Med helsing
Einar Heimdal

SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS
www.reinhaldsverket.no



Tegnforklaring

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1)
- Fritidsbebyggelse - frittliggende
- Fritidsbebyggelse - konsentrert

Samferdselsanlegg og teknisk infrastrukur (PBL § 12-5, nr. 2)
- Veg
- Annen veggrunn - tekniske anlegg

Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3)
- Grønnstruktur

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (PBL § 12-5, nr. 6)
- Småbåthavn
- Friluftsområde i sjø og vassdrag
- Badeområde

Linjesymbol
- Plangrense
- Regulert tomtegrense
- Byggegrense
- Regulert senterlinje
- Måle-/avstandslinje
- Formålsgrense

Ekvidistanse: 1 M
Nasjonal arealplanID: 2017-12
Koordinatsystem: EUREF89 SONE 32
HØYDEGRUNNLAG NN 1954
DATO FOR BASISKART: 28.07.2017
KILDE FOR BASISKART: Geovekst
KARTMÅLESTOKK: 1:500 A1

0 5m 10m 15m 20m

Detaljreguleringsplan Leite fritidsområde

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN	SAKSNR	DATO	SIGN
Kunngjøring oppstart		23.03.18	AZI
1. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker	Fsak 56/18	25.03.18	13.03.18
Offentlig ettersyn fra til			
2. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker			
Kommunestyrets vedtak:			

PLANEN UTARBEIDET AV: **B. TARBERG AS**

Forslagsstiller: Jørn Sundnes m.fl og Paul Sundnes m.fl

SAKSNR	TEGNNR.	SAKSBEH.
2017/31	001	AZI

ROS- ANALYSE FOR REGULERINGSPLAN


«Detaljreguleringsplan for Leite fritidsområde» (PLAN-ID: 201712)

1. Bakgrunn

Ved utarbeiding av planar for utbygging stiller plan- og bygningslova krav til at det skal vere utarbeidd ROS-analyse for planområdet. (§4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarheitsanalyse.) Analysen skal vise alle risiko- og sårbarheitsforhold som har relevans for utbyggingsplanane og eventuelle endringar i slike forhold som følgje av planlagt utbygging. Målet er at forhold som kan medføre alvorleg skade på menneskjer, miljø eller samfunnsfunksjonar skal klargjerast i plansaka og ligge til grunn for vedtak av planen.

2. Metode

Metoden i denne analysen er basert på rettleiar «Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen.» (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2010.) Skjematisk kan arbeidet og metoden framstillast slik:



Gjennom dette arbeidet med ROS-analysen er det nytta fleire kjelder for innhenting av faktaopplysningar. Analysen byggjer soleis på eksisterande kunnskap frå ulike databaser, synfaringar i felt og lokal kunnskap om området.

Problemstillinger		Vurdering		
		Ja	Nei	Kommentar
Naturgitte farer				
Skred	Er planområdet utsett for snø-, is-, jord-, steinskred eller fjellskred (se Skrednett)?		x	
	Er det fare for utgliding av området (ustabile grunnforhold, dårlig byggegrunn), eks. kvikkleire (se NGU, kart og data)?		x	
	Har det tidligere gått skred i eller nær området, eks er det identifisert skredvifter i området?		x	
	Planlegges det tiltak nærmere bratt /masseførende bekk enn 20 meter?		x	
Flom	Er planområdet utsett for flom eller flomskred, også når en tar hensyn til økt nedbør som følge klimaendringer (se NVE Atlas)?		x	
	Problemer med overflatevann, avløpssystem, lukkede bekker, oversvømmelse i kjellere osv?		x	
Stormflo	Er området utsatt for stormflo, også når en tar hensyn til havnivåstigning som følge av klimaendringer?	x		Sjå eigen vurderingar i planomtalen
	Er området utsatt for bølgepåvirkning eller oppstuving av flomvann (elveutløp) i kombinasjon med stormflo?		x	Sjå eigen vurderingar i planomtalen
Vind og nedbør	Er området spesielt utsatt for sterk vind eller store nedbørsmengder eks. snø?		x	
Skog – og lyngbrann	Er området utsatt for tørke eller spesiell brannrisiko som følge av toglinje, veier, lynnedslag mm?		x	
Radon	Har kommunen rutiner for oppfølging av kravene om radonsperre i Tek10?		x	

Kritisk infrastruktur /samfunnsfunksjoner				
Samferdsel /transport	Vil uønskede hendelser på nærliggende transportnett, utgjøre en risiko for planområdet?		**x**	
	- Vei, bru, tunnel?		**x**	
	- Sjø, vann, elv, havneanlegg?		**x**	
	- Jernbane?		**x**	
	- Flyplass?		**x**	
	Kan området bli isolert som følge av blokkert transportnett, eks som følge av naturhendelser?		**x**	
	Er det transport av farlig gods i området?		**x**	
	Er det kjente ulykkespunkter på transportnettet i området?		**x**	
	Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnettet for gående, syklende og kjørende innen området?		**x**	
	- Til skole og barnehage?		**x**	
	- Til nærmiljøanlegg, idrettsanlegg mv.?		**x**	
	- Til butikker og service?		**x**	
	- Til busstopp?		**x**	
Vann-forsyning	Ligger tiltaket i eller nær nedslagsfeltet for drikkevann eller drikkevannskilde?		**x**	
	Vil planlagt tiltak /virksomhet kunne medføre behov for å styrke /sikre vannforsyningen i området?		**x**	
	Er planlagte tiltak / virksomhet spesielt sårbar for svikt i vannforsyningen?		**x**	
Avløp	Vil planlagt tiltak /virksomhet kunne medføre behov for å styrke avløpsnettet i området, eks overflatevann og tette flater?		**x**	
	Er utslipp, avfallshåndtering, spillvann, renovasjon osv. ei problemstilling?		**x**	
Kraftforsyning	Er planlagte tiltak /virksomhet spesielt sårbar for svikt i kraftforsyningen?		**x**	
	Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningssikkerheten i området?		**x**	
	Er området påvirket av magnetfelt fra høyspentlinjer?		**x**	
Ekom	Er planlagte tiltak /virksomhet spesielt sårbar for svikt i ekom (telefon og internett)?		**x**	
	Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningssikkerheten i området?		**x**	

Virksomheter som representerer spesiell fare				
	Medfører planen etablering av virksomhet (produksjon, lagring eller transport av farlige stoffer) som innebærer spesiell risiko?		**x**	
	Vil uønskede hendelser hos risikovirksomheter utenfor planområdet (industriforetak, lager eller tankanlegg) utgjøre en risiko for planen?		**x**	
	Fare for utslipp av farlige stoffer, kjemikalier, gasser eller væsker?		**x**	
	Fare for brann og eksplosjon?		**x**	
	Faller virksomheten innenfor storulykkesforskriften?		**x**	
	Ligger planområdet innenfor en dambruddssone?		**x**	
	Berøres planområdet av militært eller sivilt skytefelt?		**x**	
Virksomheter med kritiske samfunnsfunksjoner				
	Medfører planen etablering av samfunnsviktig virksomhet (helse- og omsorgsinstitusjon, skole, barnehage osv.) som er spesielt sårbar for bortfall av kritisk infrastruktur (samferdsel, vann og avløp, kraftforsyning, ekom mm)?		**x**	
	Er planlagt virksomhet sårbar for andre forhold?		**x**	
Farlige omgivelser				
	Er det regulerte vannmagasin med spesiell fare for usikker is i nærheten?		**x**	
	Er det terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)?		**x**	
	Annet (spesifiser)?		**x**	
Er området påvirket eller forurenset som følge av tidligere bruk				
	Er området påvirket av tidligere virksomhet, eks forurenset grunn /sjøbunn /sediment?		**x**	
	Industrivirksomhet som for eks. avfallsdeponering?		**x**	
	Gruver: åpne sjakter, steintipper etc.?		**x**	
	Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.?		**x**	
	Annet (spesifiser)?		**x**	
Ulovlig virksomhet				
	Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål?		**x**	
	Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten?		**x**	
Brann- og ulykkesberedskap				
	Har området tilstrekkelig slukkevannforsyning (mengde og trykk)?	**x**		Ny vassforsyning til nye fritidsbustader
	Utrykningstid, spesielle brannobjekt i området?		**x**	
	Har området tilstrekkelig adkomst for utrykningskjøretøy?	**x**		

Sjekklista er gjennomgått 09.08.2018
Sign.: Aleksander Zahl Tarberg

RAPPORT : 10871300-1-R01

Dato : 25.09.2017
Antall sider : 6
Antall vedlegg : 1

LEITEFJØRÅ, HERØY KOMMUNE
Vurdering av vegtrafikstøy for nye rorbuer

Oppdragsgiver: B. Tarberg AS v/Aleksander Zahl Tarberg

Utført av: Erling J. Andreassen
Kontrollert av: Anders Torsteinbø

SAMMENDRAG

Det skal oppføres 15 rorbuer i Leitefjørå på Ytre Leine, gnr. 26, bnr. 10 og 18, i Herøy kommune. I den anledning er det foretatt en vurdering av støy fra vegtrafikk på uteplass og fasade.

Målsetting for støynivå på uteplasser er basert på grenseverdi gitt i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442. Målsettingen er at uteoppholdsareal skal ha støynivå på $L_{den} \leq 55$ dB.

Med dagens terreng er beregnet støynivå på arealet rundt de planlagte rorbuene $L_{den} \leq 55$ dB og det er derfor ikke nødvendig med støydempende tiltak.

Rev.	Dato	Endringer	Utført	Kontroll
1	25.09.17	Oppdatert pga utvidet planområde	EJA	AT
0	25.08.17		EJA	AT

SINUS AS
Rådgivende Ingeniører – MRIF
Akustikk – Støy – Vibrasjoner
Foretaksreg.: NO 963404042 MVA

Avd. Kristiansand:
Adr: Skippergata 4, 4611 Kristiansand
Tlf.: 38 12 07 70
E-post: kristiansand@sinusas.no

Hovedkontor:
Adr: Lagårdsveien 78, 4010 Stavanger
Tlf./Fax.: 51 50 12 50 / 51 50 12 40
E-post: sinus@sinusas.no

INNHOLDSFORTEGNELSE

1 INNLEDNING 3

2 AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER 4

2.1 UTENDØRS STØY – MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJE T-1442 4

3 MÅLSETTING 4

4 TRAFIKKSTØYBEREGNINGENE 5

4.1 TRAFIKKTALL - VEITRAFIKKSTØY 5

4.2 BEREGNINGSMETODE 5

5 RESULTATER OG VURDERING 6

VEDLEGG


Vedlegg 1 Støyutbredelse fra Fv 18, L_{den}, beregningshøyde 2 m

1 INNLEDNING

Det arbeides med en detaljregulering for gnr 26, bnr 10 og 18 ved Leitefjøråa på Ytre Leine i Herøy kommune, Møre og Romsdal. Hensikten er å legge til rette for oppføring av rorbuer i området. En skisse med ønsket utbygging og planavgrensning er vist i figur 1.

Området ligger i nærheten av Fv 18 Remøy. I denne rapporten er vegtrafikkstøy til tomten vurdert.

Denne rapporten er en revisjon av tidligere rapport 10871300-0-R01 datert 25.08.2017. I denne revisjonen er planområdet er utvidet med gnr./bnr. 26/18 i tillegg til bruksnummer 10.



Figur 1: Planområdet med ønsket utbygging av tomt, tegning datert 04.06.2017

2 AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER

2.1 Utendørs støy – Miljøverndepartementets retningslinje T-1442

Eksterne støyforhold er regulert av Miljøverndepartementets retningslinje, T-1442: *Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging*. Denne skal legges til grunn av kommuner og berørte statlige etater ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven.

Retningslinjen anbefaler at anleggseierne beregner to støysoner rundt viktige støykilder, en rød og en gul sone. I den røde sonen er hovedregelen at støyfølsom bebyggelse skal unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Nedenfor er disse grensene gjengitt.

Tabell 1: Støysoneinndeling fra T-1442, alle tall i dB.

	GUL SONE		**RØD SONE**	
Støykilde	**Støynivå på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk**	**Støynivå utenfor soverom, natt kl. 23 – 07**	**Støynivå på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk**	**Støynivå utenfor soverom, natt kl. 23 – 07**
Vei	55 L_{den}	70 L_{5AF}	65 L_{den}	85 L_{5AF}

Det angis en døgnmiddelverdi L_{den} (den = ”day-evening-night”). Før sammenligning med grenseverdien vektes støynivået etter definisjonen hhv. 5 og 10 dB strengere om kveld og natt enn om dagen. Eksempelvis vil da et støynivå på 45 dBA i nattperioden, 50 dBA i kveldsperioden og 55 dBA om dagen gi L_{den} = 55 dB.

3 MÅLSETTING

Dersom de planlagte rorbuene karakteriseres som fritidsbebyggelse, vil kravene i T-1442 gjelde. Skal de brukes som overnattingsbedrift stiller imidlertid T-1442 ingen krav til utendørs støynivå fra vegtrafikk. Videre vurderinger tar utgangspunkt i at rorbuene skal benyttes som fritidsbebyggelse.

Målsettingen blir dermed at rorbuene må ha tilgang til minst et privat uteområde med vegtrafikkstøynivå på L_{den} = 55 dB eller lavere.

4 TRAFIKKSTØYBEREGNINGENE

4.1 Trafikktall - veitrafikkstøy

Beregningene av trafikkstøy er utført med utgangspunkt i trafikktall hentet fra Statens Vegvesens nasjonale vegdatabank. Tallene er oppgitt å være gyldige for 2016 og er fremskrevet med en gjennomsnittlig årlig vekst på 0,7 % fram til 2037. Veksten er basert på tabell 6.3. i TØI-rapport 1554/2017 som ligger ved Nasjonal Transportplan 2018 – 2029.
Benyttede trafikktall er vist i tabell 2.

Tabell 1: Trafikktall for vegtrafikk

	Trafikk, ÅDT [kjøretøy/døgn]	**Hastighet [km/t]**	**Andel tung-trafikk [%]**
Fylkesvei 18 - Remøy	2400	50	5*

*Antatt tungtrafikkmengde basert på tungtrafikk på omkringliggende veier

Trafikkfordelingen på Fylkesvei 18 antas å tilsvare gruppe 2, M128, kap. 9.2.2:

- 84 % på dag (07 – 19)
- 10 % på kveld (19 – 23)
- 6 % på natt (23 – 07)

4.2 Beregningsmetode

Beregningene er utført etter Nordisk Metode for Vegtrafikkstøy med programmet Cadna/A versjon 2017. Den tredimensjonale terrengmodellen er grunnkart fra Infoland (lastet ned august 2017).

Beregningsmodellen tar ellers hensyn til blant annet høydeforskjeller i eksisterende terreng, meteorologiske forhold, marktype og refleksjonsforhold fra eksisterende bebyggelse på naboeiendommene. Det er benyttet en markabsorpsjonsfaktor på 1 i beregningene. Dette tilsvarer myk mark.


Støyutbredelesen er beregnet for 2 meters høyde over bakken. Beregningshøyden er valgt for å illustrere støynivået på utendørs oppholdsplass på bakkenivå.

5 RESULTATER OG VURDERING

Vedlegg 1 viser beregnet støynivå fra vegtrafikk på Fv 18. Det er benyttet dagens terreng i planområdet og ingen bygninger er lagt inn i modellen.

Beregningene viser at støynivået fra vegtrafikk på uteområder rundt rorbuene er utefor gul sone. Med rorbuer som tenkt plassert i tilsendt plan (se figur 1) vil eventuelle sørvendte uteområder være ytterligere skjermet mot vegen. Selv om terrenget heves noe ved utbygging vil det likvel ikke være behov for tiltak for å tilfredsstille krav, så sant uteplasser plasseres mot sør. Dersom terrenget ved rorbuene senkes i forhold til i dag, vil det gi lavere støynivå enn vist i vedlegget.

Det vil dermed ikke være behov for tiltak for å tilfredsstille krav til støy i T-1442.



Vedlegg 1

Herøy kommune (M.R.)

Nye rorbuer
Leitefjørå, gnr. 26 bnr 10 og 18

Støynivå Lden fra Fv 18 Remøy

2 m beregningshøyde

50 <= ... < 55 dB
55 <= ... < 60 dB
60 <= ... < 65 dB
65 <= ... dB

Road
Building
Contour Line
Calculation Area

Dato: 25.09.2017

Oppdragsgiver: B. Tarberg AS
v/ Aleksander Zahl Tarberg


Dok. ref.: Rapport 10871300-1-R01

Utarbeidet av: EJA	Kontrollert av: AT

SINUS AS

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven §§ 8-12

Plannavn:	**Leite fritidsområde**
Pland-id:	**2017-21**
Eiendom (gnr./bnr.):	**Gnr. 25 bnr. 10, 18 m.fl (Herøy kommune)**
Saksnummer:	
Utfylt av:	**Aleksander Zahl Tarberg (B. Tarberg AS)** **09.08.2018**



NML § 3. (berøres naturmangfold)

Naturmangfold er i § 3 bokstav i) definert slik:
«naturmangfold: biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning»

For veiledning; se veileder T-1514 (s. 12 - 13)

Vurdering:
Forslagsstiller må vurdere konkret hvorvidt beslutningen faktisk medfører at naturmangfoldet påvirkes, enten positivt eller negativt. Beslutninger som ikke endrer bruken eller medfører inngrep, og dermed ikke berører naturmangfold, skal ikke vurderes etter NML.

Det er gjennomført ei undersøking i eksisterande kunnskapsgrunnlag og nasjonale databaser (Miljødirektoratet sin naturbase). Resultatet viser at naturmangfoldet ikke blir berørt av den omsøkte reguleringsendringen eller tiltaket som er planlagt gjennomført.

NML § 7. (prinsipper for offentlig beslutning)

Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.

For veiledning; se veileder T-1514 (s. 12 - 21)

Vurdering:
Kommunen har ansvar for å sikre at krav i § 7 blir etterfulgt.

Paragraf 7 krever at vurderingene og vektlegging av §§ 8-12 framgår av vedtaket. Det er altså ikke nok bare å nevne i vedtaket at §§ 8–12 er vurdert og at man har vektlagt disse prinsippene. Dette gjelder også dersom kunnskapsgrunnlaget i saken tilsier at naturmangfoldet i liten grad berøres. Vedtaket skal synliggjøre hvordan prinsippene er vurdert og vektlagt.

NML § 8. (kunnskapsgrunnlaget)

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.

For veiledning; se veileder T-1514 (s. 22-30)

Vurdering:
Hvis Naturmangfold er berørt iht. § 7, har forslagsstiller ansvar for å redegjøre for kunnskapsgrunnlaget i reguleringsplanens planbeskrivelse.

Ta utgangspunkt i vedlagt sjekkliste for å dokumentere at en har innhentet eksisterende og tilgjengelig kunnskap i et slikt omfang som saken krever. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

Redegjør for hva relevante kilder forteller oss om naturmangfoldet som blir berørt av tiltaket…

§ 9. (føre-var-prinsippet)

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

For veiledning; se veileder T-1514 (s. 31-33)

Vurdering:

Forslagsstiller har ansvar for i reguleringsplanens planbeskrivelse å redegjøre for om:

- vi vet nok om landskap, økosystemer, naturtyper og arter, og om hvilke virkninger det aktuelle tiltaket kan ha for disse?
- er det sannsynlig at tiltaket vil medføre vesentlig – det vil si alvorlig eller irreversibel skade på landskap, økosystemer, naturtyper og arter?

Har man enten kommet til at vi ikke har tilstrekkelig kunnskap, eller at skade er sannsynlig, må kommunen gjennom sin beslutning ta sikte på å unngå at det skjer mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.

Kommunen kan bidra med lokalkunnskap.

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)

Vurderingen av samlet belastning skal gjøres ut fra kunnskap om påvirkninger fra tidligere inngrep i det aktuelle området, konsekvenser av det omsøkte tiltaket, samt konsekvenser av mulige framtidige tiltak. Dersom det er nødvendig, skal ikke vurderingen av mulige framtidige tiltak begrenses til egen sektor.

For veiledning; se veileder T-1514 (s. 34-41)

Vurdering:

Forslagsstiller har ansvar for å gjøre en vurdering etter § 10 og redegjøre for dette i planbeskrivelsen. Ved en vurdering vil det være naturlig å spørre seg:

- Hvilke eksisterende tiltak eller bruk utgjør en påvirkning på landskap, økosystemer, naturtyper og arter?
- Hvilke framtidige tiltak og bruk i landskapet eller økosystemet som man har oversikt over kan utgjøre en påvirkning på naturtyper og arter?
- Hva vil den samlede belastningen (effekten) av planen eller tiltaket være, det vil si eksisterende tiltak og bruk, planforslaget og framtidige tiltak og bruk?
- Hva vet vi om situasjonen for det naturmangfoldet som berøres på kommunenivå, fylkesnivå og på landsbasis?
- Mangler vi kunnskap om virkningen(effekten) av planens samlede belastning for landskap, økosystemer, naturtyper og arter?

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.

For veiledning; se veileder T-1514 (s. 42)

Vurdering:
Kommunen har ansvar for å gjøre vurderinger etter § 11.

§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.

For veiledning; se veileder T-1514 (s. 43-46)

Vurdering:
Kommunen har ansvar for å gjøre vurderinger etter § 12.

VEDLEGG 1

§ 8 Kunnskapsgrunnlag – Sjekkliste fra Veileder T-1514

Når man tar stilling til om § 8 er oppfylt, må man dokumentere at man har innhentet eksisterende og tilgjengelig kunnskap i et slikt omfang som saken krever, og man må gjøre rede for hva disse kildene forteller oss om naturmangfoldet som blir berørt av tiltaket.

Sentrale temaer	Kilder
Hvilke landskap, økosystemer, naturtyper eller arter berøres av planen?	Direktoratet for naturforvaltning (DN) WMS
Hvilke effekter vil planen ha på landskap, økosystemer, naturtyper og arter?	Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter, Artsdatabanken Forskningsrapporter
Hvordan er tilstanden for landskapet, økosystem og utviklingen i antall lokaliteter av naturtypene og bestandene på landsbasis og på stedet?	Naturindeks for Norge, DN
Foreligger det faglige rapporter og utredninger om naturmangfold i det aktuelle planområdet? Foreligger det erfaringsbasert kunnskap (fra lokalsamfunnet, kommuner og andre myndigheter) om det aktuelle planområdet?	Norsk Botanisk Forening Norsk Zoologisk Forening Norsk Ornitologisk Forening Lokale organisasjoner Universiteter, høgskoler, naturvitenskapelige muséer etc.
Vil planen påvirke truete og nær truete arter på Norsk rødliste for arter 2010?	Artsportalen hos Artsdatabanken Artskart hos Artsdatabanken
Vil planen påvirke truete og nær truete naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper?	Naturtypebasen hos Artsdatabanken
Vil planen påvirke utvalgte naturtyper eller prioriterte arter?	Rødlista og artsportalen Naturtypebasen hos Artsdatabanken
Vil planen påvirke verneområder, nærområder til verneområder, marint beskyttede områder eller vernede vassdrag (jf. verneplan for vassdrag)?	WMS, DN
Vil planen påvirke tilstanden i sjø eller vannforekomster?	Vannmiljø Miljøstatus
Vil planen påvirke utvalgte kulturlandskap?	Naturbase, DN
Vil planen påvirke miljøregistreringer i skog?	Miljøregistrering i skog, Norsk institutt for skog og landskap
Vil planen påvirke inngrepsfrie naturområder (INON)?	INON i Norge, DN
Vil planen påvirke områder eller naturtyper som er spesielt verdifulle for naturmangfold?	Naturbase, DN
Er det kunnskapsmangel?	
Hva er det vi eventuelt mangler kunnskap om?	
Andre databaser som kan være aktuelle	Vann-nett Vannportalen, DN Vannmiljøsystemet, DN Miljøstatus i Norge, Klima- og forurensningsdirektoratet Rovdata, Norsk institutt for naturforskning

VEDLEGG 2

Eksempler på formuleringer i planbeskrivelsen

1. **Hvis naturmangfold ikke blir berørt – Berøres naturmangfold § 7**
   For alle saker som berører naturmangfold følger det av naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og det skal fremgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt i saken. (…)
   Hensikten med reguleringsplanforslaget er å øke utnyttelsesgraden og endre arealbruken i et eksisterende næringsområde som i dag består av bygninger og asfalt. Planforslaget legger derfor ikke til rette for inngrep som vil medføre at naturmangfold blir påvirket i positiv eller negativ retning.

   Fordi naturmangfold ikke blir berørt av planforslaget og det ikke kan påvises effekter av tiltak på verdifull natur, legges det til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 8–12.

2. **Hvis naturmangfold blir berørt – Kunnskapsgrunnlaget § 8**
   For alle saker som berører naturmangfold følger det av naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og det skal fremgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt i saken. (…)
   Når det gjelder kravet til kunnskap om naturmangfold i naturmangfoldloven § 8, vises det til at planområdet i hovedsak omfatter en grusbane og noe trevegetasjon. Selv om planforslaget arealmessig i liten grad berører naturmangfold, er det likevel foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens artskart, jf.at tiltaket berører natur. Det framkommer at det ikke er registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 2010, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011 i planområdet. Det er heller ikke framkommet opplysninger i saken som skulle tyde på at det kan befinne seg arter eller naturtyper i planområdet som ikke er fanget opp av ovennevnte registreringer. Dermed er det heller ikke påvist mulige effekter av tiltaket på naturmangfold. Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av planforslaget og det ikke kan påvises effekter av tiltak på verdifull natur, legges det til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9–12.

3. **Hvis naturmangfold blir berørt – Føre -var-prinsippet § 9**
   Fylkesmannen opplyser at det er kystlynghei i området. Kystlynghei er i Norsk rødliste for naturtyper 2011 kategorisert som truet. Naturbasen og Artskart viser at det ikke er registrert andre spesielt verdifulle naturtyper eller truede arter i det aktuelle området. Kravet til kunnskapsgrunnlaget er dermed oppfylt, jf. Naturmangfoldloven § 8. Området er imidlertid dårlig kartlagt, og det er departementets vurdering at kunnskapsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig. Det betyr at føre-var-prinsippet i § 9 i naturmangfoldloven kommer inn. Målet med føre-var-prinsippet er å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Bortsett fra kystlynghei er det ikke grunn til å anta at det vil være noen annen truet naturtype eller truede arter i det aktuelle området. Føre-var-prinsippet tillegges derfor mindre vekt i denne saken.